

# OMBRUKSKARTLEGGING

## PRODUKTKATALOG

**Kundenavn :** LIER KOMMUNE  
**Prosjektnavn :** Egge skole gamle bygg  
**Prosjektadresse :** Vestsideveien 115  
**Kommune :** Lier kommune  
**Type Bygg :** Barneskole  
**Byggeår :** 1921  
**Siste rehabilitering :** 2023

**Levert av :** Youssefel Meziani  
**Ombrukskartlegging utført av :** Arnel Aquilizan  
**Gnr./Bnr :** 68/34  
**Tidligere bruk :** Barneskole  
**Deltakere på befaring :** Sigurd Bekkevold

**Leverandør :** Afry Norway AS  
**Dato for ombrukskartleggingen :** 09.02.2026  
**Totalt antall produkter :** 4

Det henvises til rapport fra miljøkartlegging: 25671-RP-K-001-Miljøkartlegging Egge skole - rehabilitering av fasade og tak



PRODUKT ID:P50L2DN1C8



Malt trepanel utvendig kledning  
20 Bygning, generelt



BESKRIVELSE

Malt trepanel utvendig kledning

PLASSERING I BYGG

Alle fasader i gamle skolen

HELSE/MILJØSKADELIG INNHOLD

Farlig avfall

PROD. ÅR

-

Mengde

555 m<sup>2</sup>

DIMENSJONER

L: 0,00 -

B: 0,00 -

H: 0,00 -

V: 0,00 KG

VISUELL TILSTAND

Middels

DEMONTERBARHET

Høy

RESTLEVETID

Middels

FUNKSJONELL TILSTAND

Middels

PRODUSENT/MERKENAVN

-

KOMMENTAR

Sinkholdig maling over grensen for farlig avfall. Panelet kan leveres som ordinært malt treverk ved kassasjon så lenge det ikke bearbeides. Ved ombruk må malingssjiktet fjernes og håndteres som farlig avfall før trepanelet kan gjenbrukes. Ved bearbeiding må støv og avfall håndteres som farlig avfall.



PRODUKT ID:J07SXBTV91



Veggpapp  
20 Bygning, generelt



BESKRIVELSE

Veggpapp

PLASSERING I BYGG

Alle fasader i gamle skolen

HELSE/MILJØSKADELIG INNHOLD

Ikke farlig

PROD. ÅR

1921

Mengde

555 m<sup>2</sup>

DIMENSJONER

L: 0,00 -

B: 0,00 -

H: 0,00 -

V: 0,00 KG

VISUELL TILSTAND

Middels

DEMONTERBARHET

Veldig Lav

RESTLEVETID

Middels

FUNKSJONELL TILSTAND

Middels

PRODUSENT/MERKENAVN

-

KOMMENTAR

På grunn av høy alder vurderes materialet som lite egnet for ombruk, da funksjon og tekniske egenskaper trolig er svekket. Veldig lav demonterbarhet. Undertaksduk som skal fjernes kan normalt leveres som ordinært avfall til deponi,



PRODUKT ID:DS126ASYMT



Undertaksduk  
20 Bygning, generelt

🍃🍃🍃🍃🍃

BESKRIVELSE

Undertaksduk

PLASSERING I BYGG

Hele taket av gamleskolen

HELSE/MILJØSKADELIG INNHOLD

Farlig avfall

PROD. ÅR

-

Mengde

500 m²

DIMENSJONER

L: 0,00 -

B: 0,00 -

H: 0,00 -

V: 0,00 KG

VISUELL TILSTAND

Lav

DEMONTERBARHET

Veldig Lav

RESTLEVETID

Lav

FUNKSJONELL TILSTAND

Lav

PRODUSENT/MERKENAVN

-

KOMMENTAR

Basert på alder og typisk tilstand i tilsvarende bygg vurderes undertaket som ikke egnet for ombruk. Materialet har normalt sterkt redusert funksjon etter flere tiår. Lav demonterbarhet. Undertaksduk som skal fjernes inneholder PAH og leveres som farlig avfall til godkjent mottak



PRODUKT ID:MBDWQ0JAPI



Metall takplate av Decra  
20 Bygning, generelt

🍃🍃🍃🍃🍃

BESKRIVELSE

Metall takplate av Decra

PLASSERING I BYGG

Hele taket av gamle skolen

HELSE/MILJØSKADELIG INNHOLD

Uavklart

PROD. ÅR

-

Mengde

500 m²

DIMENSJONER

L: 0,00 -

B: 0,00 -

H: 0,00 -

V: 0,00 KG

VISUELL TILSTAND

Lav

DEMONTERBARHET

Høy

RESTLEVETID

Lav

FUNKSJONELL TILSTAND

Lav

PRODUSENT/MERKENAVN

-

KOMMENTAR

Høy demonterbarhet, men lav visuell tilstand og lav restlevetid. Vurderes derfor som ikke ombruksegnet. Takplate av Decra som skal fjernes kan normalt leveres som ordinært avfall til deponi, dersom det ikke er aktuelt med nyttiggjøring av massene i prosjektet eller eksternt.



Tabellene nedenfor viser foreslåtte forklaringer for evaluering av produkter/materialer i Materia på en “lav” til “høy” skala. Disse er forslag til forklaringer og er til veiledning. Definisjonene vil endre seg over tid og kan justeres i henhold til kartleggernes behov og vurdering.

Forklaring av Ombruksscoring:

| Visuell Tilstand                                       | Skader og/eller funksjonalitet.                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Veldig lav -<br>Ubrukelig<br>(Skadet eller ødelagt)    | Byggevaren er i visuelt dårlig stand med alvorlige skader som påvirker både funksjonalitet og utseende. Den kan være brukket, deformert eller ha mangler som gjør at den kanskje ikke kan brukes uten oppgradering. |
| Lav - Dårlig<br>(Brukt med merkbare skader)            | Byggevaren har merkbare skader, som større riper, bulker, eller andre defekter som påvirker utseende tydelig.                                                                                                       |
| Middels -<br>Moderat (Brukt med noen tegn på slitasje) | Byggevaren viser tydelig tegn på bruk, med små mangler eller kosmetiske skader.                                                                                                                                     |
| Høy - God (Lett brukt, men intakt)                     | Byggevaren har små merker eller ubetydelige tegn på bruk, som lette riper, og ingen store estetiske feil er synlige..                                                                                               |
| Veldig høy -<br>Utmerket (Ny eller nesten ny)          | Byggevaren er i perfekt stand uten synlige skader. Fremstår ut som et helt nytt produkt.                                                                                                                            |

| Demonterbarhet | Hvor vanskelig det er å demontere produktet.                                                       |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Veldig lav     | Vanskelig å demontere, f.eks. innebygd i andre materialer.                                         |
| Lav            | Vanskelig eller arbeidskrevende å demontere, sannsynlighet for skade, men skade kan forbygges.     |
| Middels        | Spikret, limte eller sveiste forbindelser, kan ta mindre skade ved demontering eller må beskyttes. |
| Høy            | Synlige skruer/bolter, eller tildekket med lister, må ikke beskyttes, men håndteres skånsomt.      |
| Veldig høy     | Lett å demontere.                                                                                  |

| Funksjonell Tilstand                                   | Hvor enkelt er ombruk av dette produktet etter demontering?                                  |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Veldig lav -<br>Ubrukelig<br>(Skadet eller ødelagt)    | Byggevaren kan ikke brukes til original bruk, uten omfattende reparasjoner eller utskifting. |
| Lav - Dårlig<br>(Brukt med merkbare skader)            | Byggevarens funksjonalitet er klart påvirket, men den kan brukes til original bruk.          |
| Middels -<br>Moderat (Brukt med noen tegn på slitasje) | Byggevarens funksjonalitet er noe påvirket.                                                  |

| Funksjonell Tilstand                       | Hvor enkelt er ombruk av dette produktet etter demontering? |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Høy - God (Lett brukt, men intakt)         | Fungerer nærmest som et helt nytt produkt.                  |
| Veldig høy - Utmerket (Ny eller nesten ny) | Fungerer som et helt nytt produkt.                          |

| Restlevetid | Hvor lang er levetiden til produktet/materialet etter demontering? |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|
| Veldig lav  | Svært kort levetid.                                                |
| Lav         | Mindre enn halvparten av forventet teknisk levetid gjenstår.       |
| Middels     | Omtrent halvparten av forventet teknisk levetid gjenstår.          |
| Høy         | Mer enn halvparten av forventet teknisk levetid gjenstår.          |
| Veldig høy  | Lang levetid.                                                      |

| Helse/miljøfarlig innhold |                                                                                                                |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ikke farlig               | Det antas at det ikke er helse- og miljøfarlige stoffer i produktet.                                           |
| Lett forurensset          | Det antas at det er helse- og miljøfarlige stoffer i produktet som ikke påvirker ombruk. Se miljøkartlegging.  |
| Farlig avfall             | Det antas at det er helse- og miljøfarlige stoffer i produktet som kan påvirker ombruk. Se miljøkartlegging.   |
| Omsetningsforbud          | Det antas at det er helse- og miljøfarlige stoffer i produktet som hindrer ombruk. Se miljøkartlegging.        |
| Uavklart                  | Det er uvisst om det er helse- eller miljøfarlige stoffer i produktet som hindrer ombruk. Se miljøkartlegging. |