

Fremdriftsplan – krav til koding og nedbrytningsstruktur for totalentrepriser

Alle aktiviteter skal berikes med følgende data:

Utførende

Det som utfører aktiviteten.

Etasjekode

Kodes opp iht PA 0606 Dokumentkodemanual

Kontrollområde

Prosjektet definerer dette selv

Fag/leveranser

Her skal det kodes opp i hht. NS 3450:2014 «Konkurransegrunnlag for bygg og anlegg – Redigering og innhold, Tabell C.1 – Kapittelinndeling av inndelingsgruppen Fag/leveranser»

Systemnummer

Ved bruk av TFM iht PA 0805 (NS-TFM) benyttes systemkoder fra NS 3451:2022, tabell 8 Systemkoder

Ved bruk av TFM iht PA 0802 (SB-TFM) benyttes systemkoder fra PA 0802's vedlegg 9.1 Systemkodeliste

Fortsetter neste side.

Planleggingsgruppe:

Kodestruktur for fremdriftsplanlegging					
Sammenstilt kode	Hovedgrupper (nivå 1)		Undergruppe (nivå 2)		Detaljgruppe (nivå 3)
0	0	(M) Milepæler-overordnede			
00	0	Milepæler-overordnede	00	(M) Entreprensjens/kontraktsmilepæler	
01	0		01	(MI) Interne milepæler	
02	0		02	(MG) Grensesnitt	
1	1	(F) Felles			
11	1	Felles	11	Rigging osv.	
12	1		12	Drift av byggeplass	
13	1		13	Entreprenseadministrasjon	
2	2	(P) Prosjektering			
21	2	Prosjektering	21	(PS) Skisseprosjekt	
22	2		22	(PF) Forprosjekt	
23	2		23	Detaljprosjektering	
23F	2		Detaljprosjektering		23F Funksjonsbeskrivelse
23E	2				23B Bordtest
25	2		25	Byggherreprosjektering	
27	2		27	Oppfølging i byggefasen	
29	2		29	Sluttdokumentasjon	
3	3	(I) Innkjøp			
30	3	Innkjøp	30	Innkjøp generelt	
5	5	(B) Produksjon			
50	5	Produksjon	50	Riving	
51	5		51	Forberedende arbeid	
52	5		52	Grunnarbeid	
53	5		53	Råbygg	
55	5		55	Fasade/Tak	
56	5		56	Innredning	
57	5		57	Utendørs	
58	5		58	Teknisk	
59	5		59	Mekanisk Ferdigstilling og Rød sone	
6	6	(S) Slutfase			
64	6	Slutfase	64	Igangkjøring	
64K	6		Igangkjøring		64K Igangkjøring inkl. spenningssetting
64R	6				64R Innregulering
64T	6				64T Funksjonstest
65	6		65	Idriftsettelse	
65I	6		Idriftsettelse		65I Integrerte tester
65K	6				65K Fullskala test
65S	6				65S Stabilitets- og ytelsestester
65B	6				65B Byggherretester
65V	6				65V Virksomhetstester
7	7	(T) Teknisk testdrift			
71	7	Teknisk testdrift	71	Teknisk Testdrift	
71K	7		Teknisk Testdrift		71K Klar for teknisk testdrift
71T	7				71T Teknisk Testdrift
8	8	(PD) Prøvedrift			
82	8	Prøvedrift	82	Prøvedrift	
9	9	(O) Opplæring			
91	9	Opplæring	91	Opplæring før prøvedrift	
92	9		92	Opplæring under prøvedrift	

Prosjektet stiller krav til hvilke nivå som skal inn på aktiviteten. Alle prosjekter i Statsbygg skal som et minimum berike aktivitetene med Hovedgruppe.