

Avfallsplan og sluttrapport	Veiledning: www.sft.no	Kommunens saksnr.:	
Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av konstruksjoner og anlegg) - også tiltak som ikke krever søknad og tillatelse etter plan- og bygningsloven		Kommunens navn:	
		Hammerfest kommune	

Planen gjelder						
Eiendom/ byggested	Gnr.	Bnr.	Festnr.	Seksjonsnr.	Byggeår	Eventuelt tidligere rehabiliteringsår
	16	200			1972	
	Adresse			Postnr.	Poststed	
	Rundveien 1				Rypeford	
Tiltaket gjelder:						
☐ Nybygg, påbygg mv. ☐ Rehabilitering ☒ Riving						
167	m² berørt BRA	11 Enebolig	Bygningstype (GAB)	Tre	Konstruksjonstype	
Kort beskrivelse av prosjektet og avfallshåndteringen:	Det er totalt 1 bygg på eiendommen. Bolig fordelt over 2 plan på ca. 167 m². Hus er fundamentert på betongsokkel på antatt tilførte morenemasser. Vegger og etasjeskille av tre. Byggene manuelt saneres for farlig avfall iht. miljøkartleggingsrapporten før maskinell totalriving påbegynnes. Alt avfall skal håndteres iht. denne avfallsplanen og tilhørende miljøbeskrivelse. Alt avfall som ikke kan gjenbrukes skal leveres til godkjent avfallsmottak.					

Detaljert avfallsplan						
Planen omfatter ikke disponering av gravemasser fra byggevirksohmet. Forurensset masse må håndteres i henhold til forurensningsforskriftens kapittel 2.						
☐ Tiltaksplan for opprydding i forurensset grunn ved bygge- og gravearbeider er laget						
Ordinært avfall	PLAN	SLUTTRAPPORT (Dokumentasjon skal vedlegges)				
Type avfall	Beregnet mengde (tonn)	Faktisk mengde (tonn)	Avvik (tonn)	Disponeringsmåte (Angi mengde og leveringssted)		
Avfallstyper som forventes å oppstå i tiltaket.	Fraksjoner som skal kildesorteres	Fraksjoner som er kildesortert	Redegjør for vesentlige avvik på eget ark.	Mengde levert til godkjent avfallsanlegg	Mengde til ombruk eller direkte til gjenvinning	Leveringssted
Trevirke, ikke kreosot- og CCA-impregnert	21,100		-21,100			Nærmeste avfallsdeponi
Papir, papp og kartong			0,000			
Glass	0,050		-0,050			
Jern og andre metaller	1,600		-1,600			Nærmeste godkjente avfallsdeponi
Gipsbaserte materialer	0,300		-0,300			Nærmeste godkjente avfallsdeponi
Plast	0,000		0,000			
Betong, tegl, Leca og andre tunge bygningsmaterialer	42,000		-42,000			
Forurensset betong og tegl (under grensen for farlig avfall)	2,100		-2,100			Nærmeste godkjente avfallsdeponi
Annet ordinært avfall						
Annet ordinært avfall			0,000			Nærmeste godkjente avfallsdeponi
			0,000			
EE-avfall	0,500		-0,500			
Sum sortert ordinært avfall	67,650	0,000	-67,650	0,000	0,000	
Blandet avfall/ restavfall	10,300		-10,300			Nærmeste godkjente avfallsdeponi
Sum ordinært avfall	77,950	0,000	-77,950	0,000	0,000	
Asfalt (inngår ikke i totalmengde)			0,000			

Farlig avfall	PLAN	SLUTTRAPPORT (Dokumentasjon skal vedlegges)				
Type avfall	Beregnet mengde (tonn)	Faktisk mengde (tonn)	Avvik (tonn)	Disponeringsmåte		
Kodeinndeling etter NS9431*				Mengde levert til godkjent avfallsanlegg	Mengde til ombruk eller direkte til gjenvinning	Leveringssted
7021-23 Oljeholdig avfall	0,200		-0,200			
7041-42 Organiske løsemidler			0,000			
7051-55 Maling, lim, lakk, fugemasser, spraybokser m.m. (også "tomme" sprøytepatroner!)	0,000		0,000			Utvendig kledning, Nærmeste godkjente avfallsdeponi
7081 Kvikksølv-holdig avfall			0,000			
7086 Lysstoffrør			0,000			
7092 Blyakkumulatorer			0,000			
7098 Trykkimpregnert trevirke (CCA)	0,800		-0,800			Nærmeste godkjente avfallsdeponi
7121-23 Polymeriserende stoff, isocyanater og hardere			0,000			
7151 Organisk avfall med halogen (f.eks. skumplast)	0,000		0,000			Nærmeste godkjente avfallsdeponi
7152 Organisk avfall uten halogen	1,000		-1,000			Nærmeste godkjente avfallsdeponi
7155 Avfall med bromerte flammehemmere (vesentlig skumplast)	0,100		-0,100			
7210 PCB og PCT-holdig avfall (diverse)			0,000			
7210 PCB og PCT-holdig avfall (fugemasser)			0,000			
7211 PCB-holdige isolerglassruter	0,000		0,000			Nærmeste godkjente avfallsdeponi
7154 Kreosot-impregnert trevirke			0,000			
7240 KFK/HKFK/HFK og fluorkarboner (fra kjøleanlegg etc)	0,000		0,000			
7250 Asbest	0,000		0,000			Nærmeste godkjente avfallsdeponi
Annet farlig avfall						
7156 Isolerglassvindu (ftalater)	0,800		-0,800			Nærmeste godkjente avfallsdeponi
7158-59 Isolerglass og gulvbelegg (klorparafiner)	0,300		-0,300			Nærmeste godkjente avfallsdeponi
Sum farlig avfall	3,200	0,000	-3,200	0,000	0,000	
Sum avfall i alt (tonn)	Beregnet mengde	Faktisk mengde	Avvik	Levert godkjent avfallsanlegg	Levert til ombruk / gjenvinning	
	81,2	0,0	-81,2	0,0	0,0	
Sum sortert	70,9	0,0				
Sorteringsgrad	87 %	#DIV/0!				
avfall/areal (kg/kvadratmeter)	486	0				

*) Gruppene over gir ikke en fullstendig oversikt over alle aktuelle miljøfarlige stoffer, men inkluderer de mest vanlige.

Vedlegg for rehabiliterings- og rivearbeider.

Beskrivelse av vedlegg	Gruppe	Nr. fra - til	Merknader
Miljøsaneringsbeskrivelse for bolig- og fritidsbebyggelse med BRA < 400 m ²	M		Skjema finnes på Internett: www.sft.no.. eller det kan fås hos kommunen. Kartlegging skal utføres av personell med relevant utdanning og praksis. Før inn mengde-verdier fra miljøsaneringen i sluttrapporten på side 2!
Miljøsaneringsbeskrivelse for bolig- og fritidsbebyggelse >400 m ² eller for andre bygninger > 100 m ² , konstruksjoner og anlegg	M		Det skal skrives en frittstående miljøsanerings-beskrivelse. Ferdig skjema finnes derfor ikke. Kartlegging skal utføres av personell med relevant utdanning og praksis. Før inn mengde-verdier fra miljøsaneringen i sluttrapporten på side 2!

Erklæring og underskrift - tiltakshaver

Alt bygg- og anleggsavfall som oppstår i forbindelse med tiltaket vil bli levert til anlegg som har nødvendig godkjenning fra myndighetene, eller vil bli disponert på annen lovlig måte, i samsvar med denne planen. Alt helse- og miljøfarlig avfall vil bli sortert ut og levert til godkjent mottak for farlig avfall.

☐ Enkeltperson☒ Foretak / lag / sameie

Navn/foretak	Telefon	E-postadresse	Evt. Organisasjonsnummer
Adresse	Postnr.	Poststed	
Dato	Underskrift	Gjentas med blokkbokstaver	

Erklæring og underskrift - ansvarlig utførende

Alt bygg- og anleggsavfall som oppstår i forbindelse med tiltaket vil bli levert til anlegg som har nødvendig godkjenning fra myndighetene, eller vil bli disponert på annen lovlig måte, i samsvar med denne planen. Alt helse- og miljøfarlig avfall vil bli sortert ut og levert til godkjent mottak for farlig avfall.

Foretak	Telefon	Organisasjonsnummer	Kontaktperson
E-postadresse	Evt. Telefaks	Mobiltelefon til kontaktperson	
Adresse	Postnummer	Poststed	
Dato	Underskrift	Gjentas med blokkbokstaver	

Hovedentreprenør, hvis ikke ansvarlig utførende

Navn på virksomhet	
Kontaktperson	
Telefon	E-postadresse

