**Romskjema type rom**

| | Romnavn | Byggetrinn | Etasje | Veggbehandling hovedmateriale | Gulv | Himling | Anmerkning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Aktivitetsareal** | | | | | | | |
| | Idrettshall 1 | BT 1 Hall 1 | 1. etasje | Trekledning | Sportsgulv, parkett, flateelastisk | Perforert TRP | Trekledning i kombinasjon med absorbenter. Absorberende overflater opp til 4 m skal være beskyttet av perforerte finerplater. Nisjer inn til garderober: Malte overflater |
| | Idrettshall 2 | BT 2 Hall 2 | 1. etasje | Trekledning | Sportsgulv, kombielastisk | Perforert TRP | Trekledning i kombinasjon med absorbenter. Absorberende overflater opp til 4 m skal være beskyttet av perforerte finerplater. Nisjer inn til garderober: Malte overflater |
| | Styrketrening | BT 2 Hall 2 | 2. etasje Idrettshaller | Trekledning | Parkett | Mineralullhimlinger, systemhimling farget, ARK velger farge, 600x1200 | |
| **Andre bruksrom** | | | | | | | |
| | Sosialt rom | BT 1 Hall 1 | 2. etasje Idrettshaller | Trekledning | Parkett | Mineralullhimlinger, systemhimling farget, ARK velger farge, 600x1200 | |
| **Fellesareal** | | | | | | | |
| | Foaje | BT 2 Hall 2 | 1. etasje | Trekledning | Designgulv, sementbasert med terrazzo-liknende uttrykk, slipt overflate | Mineralullhimlinger, systemhimling farget, ARK velger farge, 600x1200 | Nisjer: Malt overflate |
| | Kiosk | BT 2 Hall 2 | 1. etasje | Malt; Gjenbruksmateriale | Våtromsvinyl | Mineralullhimlinger, systemhimling hvit, hygienehimling, 600x600 | Vinyl tilpasset funksjon, kjøkken. Gjenbruksmateriale yttersjikt mot foaje |
| | Vindfang | BT 2 Hall 2 | 1. etasje | Trekledning | Nedfelt tørkematte | Spiler | |
| **Garderober** | | | | | | | |
| | Dusj | BT 1 Hall 1 | 1. etasje | Veggvinyl for våtrom | Våtromsvinyl | Treullsement systemhimling, 600x1200 | |
| | Dusj | BT 2 Hall 2 | 1. etasje | Veggvinyl for våtrom | Våtromsvinyl | Treullsement systemhimling, 600x1200 | |
| | Garderobe C | BT 1 Hall 1 | 1. etasje | Trekledning | Våtromsvinyl | Treullsement systemhimling, 600x1200 | |
| | Garderobe C | BT 2 Hall 2 | 1. etasje | Trekledning | Våtromsvinyl | Treullsement systemhimling, 600x1200 | |
| | Garderobe F | BT 1 Hall 1 | 1. etasje | Trekledning | Våtromsvinyl | Treullsement systemhimling, 600x1200 | |
| | Garderobe F | BT 2 Hall 2 | 1. etasje | Trekledning | Våtromsvinyl | Treullsement systemhimling, 600x1200 | |
| | Garderobe SFO hall 1 | BT 1 Hall 1 | 2. etasje Idrettshaller | Trekledning | Vinyl, homogen | Treullsement systemhimling, 600x1200 | |
| | HCWC | BT 1 Hall 1 | 1. etasje | Malt | Vinyl, homogen | Treullsement systemhimling, 600x1200 | Over servanter skal det benyttes lett vaskbare, vannbestandige og slitesterke materialer som fliser, stålplater, glass eller lignende. |
| | HCWC | BT 2 Hall 2 | 1. etasje | Malt | Vinyl, homogen | Treullsement systemhimling, 600x1200 | Over servanter skal det benyttes lett vaskbare, vannbestandige og slitesterke materialer som fliser, stålplater, glass eller lignende. |
| | Skogang | BT 1 Hall 1 | 1. etasje | Trekledning | Vinyl, homogen | Treullsement systemhimling, 600x1200 | |
| | Skogang | BT 2 Hall 2 | 1. etasje | Trekledning | Vinyl, homogen | Treullsement systemhimling, 600x1200 | |
| **Kommunikasjonsareal** | | | | | | | |
| | Adkomst hall 1 | BT 1 Hall 1 | 1. etasje | Trekledning | Designgulv, sementbasert med terrazzo-liknende uttrykk, slipt overflate | Treullsement systemhimling, 600x1200 | Nisjer: Malte overflater |
| | Adkomst hall 2 | BT 2 Hall 2 | 1. etasje | Trekledning | Designgulv, sementbasert med terrazzo-liknende uttrykk, slipt overflate | Treullsement systemhimling, 600x1200 | Nisjer: Malte overflater |
| | Gang hall 1 | BT 1 Hall 1 | 1. etasje | Trekledning | Designgulv, sementbasert med terrazzo-liknende uttrykk, slipt overflate | Treullsement systemhimling, 600x1200 | |
| | Trapperom hall 1 | BT 1 Hall 1 | 1. etasje | Malt | Nedfelt tørkematte; Designgulv, sementbasert med terrazzo-liknende uttrykk, slipt overflate | Treullsement systemhimling, 600x1200 | |
| | Trapperom hall 1 | BT 1 Hall 1 | 2. etasje Idrettshaller | Malt | Parkett | Treullsement systemhimling, 600x1200 | |
| **Lager** | | | | | | | |
| | Lager | BT 1 Hall 1 | 1. etasje | Malt | Vinyl, homogen | Ingen himling | |
| **Lager annet** | | | | | | | |
| | Lager | BT 2 Hall 2 | 2. etasje Idrettshaller | Malt | Vinyl, homogen | Systemhimling hvit, 600x600 | |
| | Lager | BT 2 Hall 2 | 2. etasje Idrettshaller | Malt; Gjenbruksmateriale | Vinyl, homogen | Systemhimling hvit, 600x600 | Gjenbruksmateriale yttersjikt mot foaje |
| **Lager idrett** | | | | | | | |
| | Utstyrslager hall 1 | BT 1 Hall 1 | 1. etasje | Malt | Vinyl, homogen | Ingen himling | |
| | Utstyrslager hall 2 | BT 2 Hall 2 | 1. etasje | Malt | Vinyl, homogen | Ingen himling | |
| **Publikumsareal** | | | | | | | |
| | Gang tribune hall 1 | BT 1 Hall 1 | 2. etasje Idrettshaller | Trekledning | Parkett | Mineralullhimlinger, systemhimling farget, ARK velger farge, 600x1200 | Nisjer: Malte overflater |
| | Gang tribune hall 2 | BT 2 Hall 2 | 2. etasje Idrettshaller | Trekledning | Parkett | Mineralullhimlinger, systemhimling farget, ARK velger farge, 600x1200 | |
| | Tribune hall 1 | BT 1 Hall 1 | 2. etasje Idrettshaller | Trekledning | Massivtretribuner | Perforert TRP | Deler av trekledning skal erstattes av absorberende overflater |
| | Tribune hall 2 | BT 2 Hall 2 | 2. etasje Idrettshaller | Trekledning | Massivtretribuner | Perforert TRP | Deler av trekledning skal erstattes av absorberende overflater |
| | Vrimleareal | BT 2 Hall 2 | 2. etasje Idrettshaller | Trekledning | Parkett | Mineralullhimlinger, systemhimling farget, ARK velger farge, 600x1200 | Nisjer: Trefinerte interiørplater |
| **Publikumstoaletter** | | | | | | | |
| | Forrom | BT 2 Hall 2 | 2. etasje Idrettshaller | Trekledning | Vinyl, homogen | Systemhimling hvit, 600x600 | |
| | HCWC | BT 1 Hall 1 | 2. etasje Idrettshaller | Malt | Våtromsvinyl | Systemhimling hvit, 600x600 | Over servanter skal det benyttes lett vaskbare, vannbestandige og slitesterke materialer som fliser, stålplater, glass eller lignende. |
| | HCWC | BT 2 Hall 2 | 2. etasje Idrettshaller | Malt | Våtromsvinyl | Systemhimling hvit, 600x600 | Over servanter skal det benyttes lett vaskbare, vannbestandige og slitesterke materialer som fliser, stålplater, glass eller lignende. |
| | WC | BT 2 Hall 2 | 2. etasje Idrettshaller | Malt | Vinyl, homogen | Systemhimling hvit, 600x600 | Over servanter skal det benyttes lett vaskbare, vannbestandige og slitesterke materialer som fliser, stålplater, glass eller lignende. |
| **Renhold** | | | | | | | |
| | BK | BT 1 Hall 1 | 1. etasje | Våtromsplate | Våtromsvinyl | Systemhimling hvit, 600x600 | |
| | BK | BT 1 Hall 1 | 2. etasje Idrettshaller | Våtromsplate | Våtromsvinyl | Systemhimling hvit, 600x600 | |
| | BK | BT 2 Hall 2 | 1. etasje | Våtromsplate | Våtromsvinyl | Systemhimling hvit, 600x600 | |
| | BK | BT 2 Hall 2 | 2. etasje Idrettshaller | Malt; Våtromsplate | Våtromsvinyl | Systemhimling hvit, 600x600 | Våtromsplate i fuktutsatt del |
| | Rengjøringssentr. | BT 1 Hall 1 | 1. etasje | Malt; Våtromsplate | Våtromsvinyl | Systemhimling hvit, 600x600 | Våtromsplate i fuktutsatt del |
| | Rengjøringssentr. | BT 2 Hall 2 | 1. etasje | Malt; Våtromsplate | Våtromsvinyl | Systemhimling hvit, 600x600 | Våtromsplate i fuktutsatt del |
| **Svømmehall** | | | | | | | |
| | Adkomst nye garderober svømmehall | BT 2 Hall 2 | 1. etasje | | | | Overflater som i eksisterende svømmehall, |
| | Badstue | BT 2 Hall 2 | 1. etasje | Panel badstue, osp | Våtromsvinyl, VT klassifisert | Panel badstue, osp | |
| | Dusj/forrom badstue | BT 2 Hall 2 | 1. etasje | Veggvinyl for våtrom | Våtromsvinyl | Treullsement systemhimling, 600x1200 | |
| | Gang | BT 2 Hall 2 | 1. etasje | Malt | Våtromsvinyl | Systemhimling hvit, 600x600 | |
| | HC-garderobe 1 | BT 2 Hall 2 | 1. etasje | Veggvinyl for våtrom | Våtromsvinyl | Treullsement systemhimling, 600x1200 | |
| | HC-garderobe 2 | BT 2 Hall 2 | 1. etasje | Veggvinyl for våtrom | Våtromsvinyl | Treullsement systemhimling, 600x1200 | |
| | Skogang | BT 2 Hall 2 | 1. etasje | Malt | Vinyl, homogen | Systemhimling hvit, 600x600 | |
| | Sluse | BT 2 Hall 2 | 1. etasje | Malt | Vinyl, homogen | Systemhimling hvit, 600x600 | |
| | Storgarderobe 1 | BT 2 Hall 2 | 1. etasje | Veggvinyl for våtrom | Våtromsvinyl | Treullsement systemhimling, 600x1200 | |
| | Storgarderobe 2 | BT 2 Hall 2 | 1. etasje | Veggvinyl for våtrom | Våtromsvinyl | Treullsement systemhimling, 600x1200 | |
| | Storgarderobe 3 | BT 2 Hall 2 | 1. etasje | Veggvinyl for våtrom | Våtromsvinyl | Treullsement systemhimling, 600x1200 | |
| | Storgarderobe 4 | BT 2 Hall 2 | 1. etasje | Veggvinyl for våtrom | Våtromsvinyl | Treullsement systemhimling, 600x1200 | |
| **Teknisk rom** | | | | | | | |
| | IKT | BT 1 Hall 1 | 1. etasje | Malt | Vinyl, homogen | Ingen himling | Overflater i IKT-rom skal prosjekteres og utføres slik at rommet gir et støvfritt, ESD-sikret og driftssikkert miljø |
| | IKT | BT 2 Hall 2 | 1. etasje | Malt | Vinyl, homogen | Ingen himling | Overflater i IKT-rom skal prosjekteres og utføres slik at rommet gir et støvfritt, ESD-sikret og driftssikkert miljø |
| | Tavlerom | BT 1 Hall 1 | 1. etasje | Malt | Vinyl, homogen | Ingen himling | |
| | Tavlerom | BT 2 Hall 2 | 1. etasje | Malt | Vinyl, homogen | Ingen himling | |
| | Teknisk rom hall 1 | BT 1 Hall 1 | 2. etasje Idrettshaller | Stavbundet betong; Malt | Våtromsvinyl | Ingen himling | |
| | Teknisk rom hall 2 | BT 2 Hall 2 | 2. etasje Idrettshaller | Stavbundet betong; Malt | Våtromsvinyl | Ingen himling | |
| **Utvendig** | | | | | | | |
| | Utvendig himling sør | BT 1 Hall 1 | 2. etasje Idrettshaller | | - | Spiler | Samme materialitet\uttrykk som utvendig kledning |
| | Utvendig himling sør | BT 2 Hall 2 | 2. etasje Idrettshaller | | - | Spiler | Samme materialitet\uttrykk som utvendig kledning |
| | Utvendig himling vest | BT 1 Hall 1 | 1. etasje | | - | Spiler | Samme materialitet\uttrykk som utvendig kledning |

| Rev. | Beskrivelse | Dato | Tegn. | Kontr. |
|---|---|---|---|---|
| F_01 | Forespørselsgrunnlag | 15.09.2026 | TS | OR |

asplan viak

Prosjekt:
**Dobbelthall Skolevegen 7**
Gnr. 6 / Bnr. 950

Oppdragsgiver:
**Vennesla kommune**
Venneslamoen 19 Vennesla 4700

Fase:
**Forespørselsgrunnlag**

Tegning:
**Romskjema**

Oppdragsnr.: 649057-06
Koordinatsystem: NTM Sone07
Høydedatum: 2000
Målestokk: (A3)
Tegn. nr.: **AE-013**
Rev.: **F_01**
Dato opprettet: 21.04.26
Tegn: TS
Kontr: OR
Dato revisjon. 15.09.2026
Fag Type Et.
Løpenr

#Bulletproofplanet\Oppdrag\649057\06\Dokumentbase\AE-013 Tilrettelagt Romskjema\Romskjema F_01 Revisjonsdato=15.09.2026 Revisjonsnummer=F Prosjektnummer=649057 Målestokk= A