

Sweco Norge AS
 Vekanvegen 10
 Box 120
 3835 Seljord
Attn: Inger Line Hamre
AR-25-MM-142183-01
EUNOMO-00490695

 Prøvemottak: 04.12.2025
 Temperatur:
 Analyseperiode: 04.12.2025 18:05 -
 10.12.2025 10:06

 Referanse: Kragerø forprosjekt
 reserv vann (10247101)

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	439-2025-12040586	Prøvetakingsdato:	04.12.2025		
Prøvetype:	Overflatevann	Prøvetaker:	Jan Willem van Dokkum		
Prøvemerkning:	Farsjø - 40 m	Analysestartdato:	04.12.2025		
Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
E. coli	3	MPN/100 ml	1		NS-EN ISO 9308-2
Koliforme	36	MPN/100 ml	1		NS-EN ISO 9308-2
Intestinale enterokokker	1	cfu/100 ml	1	<1-8	NS-EN ISO 7899-2
Clostridium perfringens	3	cfu/100 ml	1	<1-16	NS-EN ISO 14189
pH målt ved 23 +/- 2°C	6.5		1	0.2	NS-EN ISO 10523
Turbiditet	0.50	FNU	0.1	30%	NS-EN ISO 7027-1
* Fargetall	48	mg Pt/l	2	15%	NS-EN ISO 7887:2011 Method C
Konduktivitet ved 25°C (målt ved 23 +/- 2°C)	2.16	mS/m	0.1	10%	NS-EN 27888
Alkalitet til pH 4,5	0.05	mmol/l	0.03	15%	Intern metode
* UV-transmisjon 5 cm	4.7	%			NS 9462
Total organisk karbon (TOC/NPOC)	6.2	mg/l	0.3	20%	NS-EN 1484
a) Aluminium (Al), direkte	210	µg/l	1	35%	SS-EN ISO 17294-2:2023
a) Jern (Fe), direkte	160	µg/l	0.3	20%	SS-EN ISO 17294-2:2023
a) Kalsium (Ca), direkte	1.5	mg/l	0.05	20%	SS-EN ISO 17294-2:2023
a) Mangan (Mn), direkte	15	µg/l	0.05	20%	SS-EN ISO 17294-2:2023

Utførende laboratorium/ Underleverandør:

a) Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjötagsg. 3, SE-53119, Lidköping ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125,

Moss 10.12.2025


Stig Tjomsland

Kundeveileder (ASM)

Tegnforklaring:

 * Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
 nd: Not detected/ ikke påvist Bakteriologiske resultater angitt som <1, <50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.