

KOSTNADSESTIMAT						
PROSJEKT	PROSJEKTNUMMER		PROSJEKTLEDER		DATO	
Kragerø kommune - forprosjekt reservevann	10247101		Inger Line Hamre		26.06.2026	
	SUM KOSTNAD		ESTIMERT AV		KONTROLLERT AV	
	219 890 000		NOGTJO		NOMANR	
BESKRIVELSE	Enhet	Mengde	Enhetspris	Delsum	Sum	Merknad
Felleskostnader					25 000 000	
Rigg og drift	%	20 %		25 000 000		% av øvrige entreprisekostnader. Avrundet
Grøfter og ledninger					68 420 000	
Inntaksledning (sjøledning)	m	1 230	5 000	6 150 000		
Inntaksledning (grøft på land)	m	50	14 000	700 000		
Pumpestasjoner spillvann	stk	3	2 000 000	6 000 000		
Farsjø VBA - Støa (grøft på land)	m	2 460	15 000	36 900 000		Veldig usikre vannmengder
Tiltak i jernbanetunnel	RS	1	1 000 000	1 000 000		
Kryssing av bro ved Røssla	RS	1	1 000 000	1 000 000		
Farsjø VBA - Tyvann (sjøledninger)	m	1 910	7 000	13 370 000		
Ekstrakostnader med landtak	stk	4	500 000	2 000 000		
Vastøl - Støa (sjøledning i Tyvann)	m	260	5 000	1 300 000		
Høydebasseng					58 470 000	
Høydebasseng 4500m3 Grøtvann inkludert ledningsanlegg fra Tyvann	stk	1	58 470 000	58 470 000		
Entreprisekostnad (EK)					151 890 000	
Generelle kostnader					23 000 000	
Prosjektering	%	8 %		12 000 000		% av EK. Avrundet til nærmeste million.
Prosjektadministrasjon - PL, PGL og SHA	%	5 %		8 000 000		% av EK. Avrundet til nærmeste million.
Bikostnader, gebyrer etc.	%	2 %		3 000 000		% av EK. Avrundet til nærmeste million.
Byggekostnad (ByK)					174 890 000	
Spesielle kostnader					7 000 000	
Grunn- og rettighetserverv, reguleringsplan, undersøkelser, bunnkartlegging	%	4 %		7 000 000		% av ByK. Avrundet til nærmeste million.
Basiskostnad (BaK)					181 890 000	
Forventet tillegg	%	5 %			9 000 000	% av BaK. Avrundet til nærmeste million.
Prosjektkostnad (PK)					190 890 000	
Usikkerhetsavsetning	%	15 %			29 000 000	% av PK. Avrundet til nærmeste million.
Kostnadsestimat ekskl. mva					219 890 000	Pr. 1. kvartal 2026