



Statens vegvesen



Kravspesifikasjon for tjenesteanskaffelse

Drift av uteområdet Voss trafikkstasjon

Saksnummer: 26/115022

Dato: 08.07.2026

Kravspesifikasjon

1. Bakgrunn/formål og omfang

1.1 Bakgrunn/formål

Statens vegvesen byggdrift sørvest (heretter benevnt som Oppdragsgiver), ønsker å inngå avtale med én Leverandør for drift av uteområdet på Voss trafikkstasjon.

Formålet med anskaffelsen er å inngå kontrakt med en Leverandør som kan drifte utearealet og holde det i god stand etter kravene gitt i kravspesifikasjonen. Oppdragsgiver har behov for vedlikehold gjennom hele året.

Kravene som er beskrevet i punkt 2 kan resultere i dagbøter, dersom oppgavene ikke er gjennomført i henhold til kravspesifikasjonen. Viser til punkt 2.4 forsinket levering i kontraktsbestemmelsene.

Se vårt behov vedlegg 4 mengde og prisskjema.

1.2 Omfang

Avtalens omfang er:

Avtaleperioden er 3 år regnet fra dato da begge parter signert kontrakten.

Oppdragsgiver har opsjon på å forlenge avtalen med 1 + 1 + 1 år, slik at total mulig avtalelengde blir 6 år.

2. Beskrivelse av oppdraget

Leverandør skal utføre følgende oppgaver:

Brøyting av snø – Vinteroppdrag

Parkeringsplass skal være brøytet innen kl. 07:00 alle arbeidsdager, resterende uteareal innen kl. 08:00.

Snødybden skal ikke være over 5 cm når tiltak iverksettes. Ved behov skal området være strødd innen kl. 07:00. Høvling gjennomføres ved behov.

Det skal måkes snø på gangstier og i trapper, og strøing av disse skal være gjennomført innen kl. 07:00.

Leverandøren skal benytte strøtstyr som muliggjør regulering av spredemengde. Mengden sand skal kunne tilpasses de til enhver tid gjeldende forhold for å oppnå tilfredsstillende friksjon og trafiksikkerhet.

Sand skal være inkludert i tilbudsprisen.

Spredestyr skal ha justerbar utmatingsmengde.

Spredemengden skal kunne reguleres etter behov og tilpasses lokale vær- og føreforhold.

Strøsand skal ha en gradering fra 02–06. Finstoff skal være utskilt.

Strøkassene skal fylles opp med strøsand ved behov.

Vår-/sommeroppdrag:

Når snø og is er borte om våren, skal området kostes fritt for strøsand og restavfall. Arbeidet skal være utført senest innen 1 mai og må utføres med dertil egnet utstyr. Avfallet må deponeres til godkjent deponi på leverandørs regning.

Leverandør skal fjerne ugress langs bygget, høytrykksspyling av terrasse ved kantine og inngangsparti før 1 mai.

Sandfangere og rister skal tømmes. Det er 9 sandfangkummer ute og 1 kum i verkstedhallen.

Kantklipping av plen skal foretas 2 ganger i vekstsesongen. Avfallet må deponeres til godkjent deponi på Leverandørs regning.

Leverandør skal ha en opprydding gress som blir liggende på asfalten.

Det skal være kantslått langs elven, rundt svingen og opp bak parkeringsplassen mot veien. Dette fordi skogen ikke skal gro igjen.

Avfallet må deponeres til godkjent deponi på leverandørs regning.

2.1 Oppgaver som inngår i oppdraget

Voss trafikkstasjon ble etablert i 1984 og har et uteområde bestående av asfalt, skifer, betongstein, betong, singel og gress. Oppdragene består av årlig vedlikehold av alle flater.

Oppdragene vil ha følgende sentrale oppgaver:

- Brøyting
- Strøing
- Kosting
- Kantklipp av plen (Vi har robotklippere for plen)
- Rengjøring av kummer. Det skal leveres rapport på tømming av kummer.
- Høytrykksspyling av uteområder.
- Fylling av strøkasser
- Annet forefallende arbeid utvendig areal.

Det meste av arbeidet kan gjennomføres med maskiner og noe for hånd.

Viser til vedleggene 1–3 som viser områdene som skal driftes og vedlikeholdes.

Bestilling utenom faste driftsoppgaver gjøres via FDVU – systemet (Facilit). Bestillinger vil bli gjennomført på arbeidsordre/endringsmeldinger.

2.2 Møter og kommunikasjon

Leverandør plikter å utpeke én person i egen administrasjon som skal være Leverandørs kontaktperson i forhold til avtalen.

Det vil være et oppstartsmøte og senere møter ved behov, dette kan bli avholdt som digitalt.

Viser til punkt 2.9 møter og kommunikasjon i kontraktsbestemmelsene.