



Statens vegvesen



Kravspesifikasjon for tjenesteanskaffelse

Drift av uteområdet Tokagjelet bedriftshytte

Saksnummer: 26/117925

Dato: 17.09.26



Kravspesifikasjon

1. Bakgrunn/formål og omfang

1.1 Bakgrunn/formål

Statens vegvesen byggdrift sørvest (heretter benevnt som Oppdragsgiver) ønsker å inngå avtale med én Leverandør for drift av uteområde Tokagjelet bedriftshytte.

Formålet med anskaffelsen er å inngå kontrakt med en Leverandør som har det faglige og tekniske grunnlag til å utføre de oppdragene som er beskrevet i kravspesifikasjonen punkt 2. Oppdragsgiver har behov for tjenester gjennom hele året.

Bygget ligger ved Tokagjelet G.nr 19/B.nr.235 ved innkjøring til Byrkjesete.

Bygget er grått med gule lister. Viser til bildet på framsiden.

Kravene som er beskrevet i punkt 2 kan resultere i dagbøter, dersom oppgavene ikke er gjennomført i henhold til kravspesifikasjonen. Viser til punkt 2.4 forsinket levering i kontraktsbestemmelsene.

1.2 Omfang

Avtalens omfang er:

Avtaleperioden er 3 år regnet fra dato da begge parter signert kontrakten.

Oppdragsgiver har opsjon på å forlenge avtalen med 1 + 1 + 1 år, slik at total mulig avtalelengde blir 6 år.

2. Beskrivelse av oppdraget

Leverandør skal utføre følgende oppgaver:

Brøyting av snø – vinteroppdrag:

Brøyting rundt hytten.

Snøbrøyting skal gjennomføres hele vinteren når det er snøfall over 10 cm.

Området ved inngangen må brøytes slik at det er plass for 2 biler å parkere, samt at bilene skal kunne kjøre rundt bygget.

Det skal stå igjen en liten kant med snø, mellom vegen til Byrkjesete og hytten, slik at ikke andre parkerer langs hytten, se vedlegg 2 kart over området.

Strøing av sand på området etter behov. Leverandøren tar avgjørelser på vegne av Oppdragsgiver, dersom vi får tilbakemelding fra brukerne av hytten, at området rundt hytten er isete og glatt.

Leverandør skal fjerne overskudds snø ved inngang. Ved større snøfall må snø som sklir av taket fjernes etter hvert eller forløpende ved inngangspartiet.

Den siden som er ut mot veien, vil komme som ekstrabestilling ved behov. Snøen må da komme opp mot vinduer før vi setter inn tiltak.

Strøsand skal ha en gradering fra 02–06. Finstoff skal være utskilt.

Sand skal være inkludert i tilbudsprisen.

Vår-/sommeroppdrag:

Når snø og is er borte om våren, skal området kostes fritt for strøsand og restavfall. Arbeidet skal være gjennomført senest innen 15 mai og må utføres med dertil egnet utstyr.

Avfallet må deponeres til godkjent deponi på Leverandørs regning.

Leverandør skal fjerne ugress langs bygget.

Oppdraget gjennomføres i 3 omganger i sommerhalvåret mai – august.

2.1 Oppgaver som inngår i oppdraget

- Brøyting
- Strøing
- Kosting
- Fjerne ugress langs bygget
- Levering av ved.

Kontrakten gjelder oppgaver på området utenfor hytten. Bestillinger utover det som er beskrevet i kravspesifikasjonen, kan forekomme.

Bestilling utenom faste driftsoppgaver gjøres via FDVU – systemet (Facilit). Bestillinger vil bli gjennomført på arbeidsordre/endringsmeldinger. Som for eksempel fjerning av søppel, ekstra costing o.l. rundt bygget.

Leverandør tjenester i form av traktor og henger, gravemaskin.

2.2 Møter og kommunikasjon

Leverandør plikter å utpeke én person i egen administrasjon som skal være Leverandørs kontaktperson i forhold til avtalen.

Det vil være et oppstartsmøte og senere møter ved behov, dette kan bli avholdt som digitalt.

Viser til punkt 2.9 møter og kommunikasjon i kontraktsbestemmelsene