

Nordre Land kommune

20-NOT-ARK-010-FARGENOTAT

Nytt Vannverk Dokka

Arkitema Architects AS

Cort Adelers gate 30

NO- 0254 Oslo

+47 2299 4450

OPPDRAGSNR.

A301529

DOKUMENTNR.

20-NOT-ARK-010

VERSJON

00

UTGIVELSESDATO

22.06.2026

BESKRIVELSE

Tilbudsunderlag

UTARBEIDET

PEKD

KONTROLLERT

JASTA

GODKJENT

SILAS

Innledning

Fargenotatet angir prosjektets overordnede farge- og materialbruk og skal legges til grunn for prosjektering, innkjøp og utførelse. Hensikten er å sikre et helhetlig arkitektonisk uttrykk og en konsekvent material- og fargebruk på tvers av alle fag.

Der farge ikke er spesifisert med egen kode eller er beskrevet i øvrige prosjektunderlag, er dette fargenotatet gjeldende. Farger foreslås av ARK og fastsettes av byggherre. Dette fargenotatet er godkjent av byggherre og er gjeldende og styrende dokument for material- og fargebruk i prosjektet.

Bygningsdel og fargetabell

Bygningsdel	Farge
YT01 Stålplatetak TRP	Forpatinert sink
TA01 Takrenner	Forpatinert sink
TN01 Nedløpsrør	Forpatinert sink
Snøfangergelender	Galvanisert
YV01–YV02–YV04 stående låvekledning. dobbeltfals tett av malmfuru	Sølvfarget jernvitriol
YV03 – yttervegg sokkel av fibersementplate	Matt, lys grå
YD01–YD03 Ytterdører Med påmontert utvendig trekledning av stående låvekledning. dobbeltfals tett av malmfuru	Galvanisert, transparent pulverlakk. Sølvfarget jernvitriol
VI01–VI02 Utvendige vinduer. Aluminium	Natureloksert
Beslag rundt vinduer. Aluminium	Natureloksert
Synlige ventilasjonsrister og ventilasjonskomponenter fasade (RIV) Aluminium	Natureloksert
Utvendige ventilasjons hetter og avkast/inntak på tak (RIV) Aluminium	Natureloksert
Utvendige lysarmaturer (RIE)	Metallisk
IV01 - IV03- IV07-IV08-IN09-IV21-IV25-IV27-IV32 - Innvendige vegger med våtromsmaling	NCS: S0502Y
IV 50 Glasert klinkerflis	RAL 150 50 30
Karnapp KA01 – veggflater med våtromsmaling	NCS: S0502Y
ID01-ID02-ID03-ID04 Massiv tredør	hvitpigmentert Oljet furu
ID05 t.o.m. ID13 Ståldører	Galvanisert, transparent pulverlakk
IG01-IG02 Innvendige vinduer. Aluminium	Natureloksert
GV01- Fugefritt gulvbelegg og Hulkiler	D21-blå
GV02 – Vinylbelegg og Hulkiler	Optima BLUE 0867
Himling av Troldekt	Lys natur

Eksponert TRP takkonstruksjon (RIB)	Natureloksert aluminium.
Karnapp KA01 – linoleumsplate på pult	NCS S 2010 - G30Y
TR01 – ståltrapp	RAL- 150 50 30
TR02 – tretrapp belagt med vinylbelegg	Optima BLUE 0867
TR01- Håndløper	RAL 150 50 30
Kjøkkenbenk med integrert vask Materialer Linoleum overflate. (kontrollrom)	NCS S 2010 - G30Y
Dorullholder	Børstet rustfritt stål
Toalettbørste	Børstet rustfritt stål
Avfallsbeholder	Børstet rustfritt stål
såpedispenser	Børstet rustfritt stål
Garderobeskap av stål	RAL 150 50 30
Sittebenk i garderobes, furu	Klar olje
Skilt og skiltholdere	Børstet rustfritt stål
Utvendig gjerde og port (LARK)	Galvanisert
Ventilasjonsrister, Aluminium	Natureloksert
Synlige ventilasjonskanaler, Aluminium	Natureloksert
Innkassing, Aluminium	Natureloksert
Kabelbroer	Natureloksert, Rustfritt stål eller galvanisert stål
Stiger	Natureloksert, Rustfritt stål eller galvanisert stål
El-skap	Natureloksert, Rustfritt stål eller galvanisert stål
Tavlefronter	Natureloksert, Rustfritt stål eller galvanisert stål
Uttak og brytere	Natureloksert, Rustfritt stål eller galvanisert stål
Belysningsarmaturer	Natureloksert, Rustfritt stål eller galvanisert stål
Synlige rør	Natureloksert, Rustfritt stål eller galvanisert stål
Sprinkelrør	Natureloksert, Rustfritt stål eller galvanisert stål
Opphengsystemer	Natureloksert, Rustfritt stål eller galvanisert stål
Radiatorer	Natureloksert, Rustfritt stål eller galvanisert stål
Syngelige stålsøyler	Rustfritt stål eller galvanisert stål
Gulvrister	Rustfritt stål eller galvanisert stål
Festebraketter og beslag	Rustfritt stål eller galvanisert stål
Inspeksjonsluker Gulv	Rustfritt stål eller galvanisert stål