

Tilbudsforespørsel – nytt driftsbygg ved Atneosen kirke

Stor-Elvdal kirkelige fellesråd har til hensikt å inngå avtale om prosjektering og bygging av nytt driftsbygg ved Atneosen kirke.

Adresse: Anders Fosvolds vei 99, 2476 Atna

Det tas forbehold om det oppgitte omfanget. Endringer i budsjett samt politiske eller administrative vedtak kan påvirke prosjektets endelige omfang eller føre til at prosjektet blir utsatt eller avlyst.

Omfang

Det skal etableres et nytt driftsbygg på omtrent samme sted som dagens driftsbygg. Riving av eksisterende driftsbygg er ikke en del av prosjektet. Driftsbygget skal ha en enkel og nøytral utforming.

Det er boret etter vann på området, og vannforsyning til driftsbygget skal tas fra eksisterende vannbrønn.

Driftsbygget skal inneholde:

Oppholdsrom for 4–6 personer

Teknisk rom med mulighet for plassering av installasjoner tilknyttet vannbrønnen

Uisolert utebod med inngang fra utsiden

Toalett med inngang fra utsiden, til allmenn bruk

Toalett for ansatte med inngang fra innsiden

Nødvendig avløpsløsning

Totalentreprenøren er ansvarlig for nødvendig prosjektering og for alle søknader, tillatelser og opplysninger som er nødvendige for etablering og ferdigstilling av tiltaket.

Beskrivelse

Oppholdsrom

Oppholdsrommet skal dimensjoneres for 4–6 personer og ha plass til bord og stoler. Det skal etableres en enkel benkeløsning med egnede skap og skuffer, samt plass til et mindre kjøleskap.

Gulvet skal være slitesterkt og enkelt å rengjøre.

Teknisk rom

Det skal være mulig å plassere trykktank og annet nødvendig utstyr i forbindelse med vannbrønnen i teknisk rom. Rommet skal også ha plass til eventuelle øvrige tekniske installasjoner for bygget.

Uisolert utebod

Det skal etableres en uisolert bod med gulv og tilstrekkelig plass til snøfreser og traktorgressklipper. Det skal også være mulig å henge opp og oppbevare nødvendig småutstyr.

Boden skal ha inngang fra utsiden med en døråpning som er stor nok for inn- og uttransport av maskiner og utstyr, for eksempel dobbeltdør eller tilsvarende løsning. Boden skal kunne låses.

Toalett med inngang fra utsiden

Det skal etableres et universelt utformet toalett med inngang fra utsiden, beregnet for allmenn bruk. Løsningen skal tilfredsstille gjeldende krav til universell utforming. Materialer og overflater skal velges med tanke på slitestyrke og enkelt renhold.

Toalett med inngang fra innsiden

Det skal etableres et enkelt toalett for ansatte med inngang fra innsiden av bygget. Toalettet skal ha utslagsvask. Materialer og overflater skal velges med tanke på enkelt renhold.

Annen informasjon

Det er ikke offentlig avløp i området. Entreprenøren skal stå for nødvendig prosjektering, søknader og etablering av godkjent avløpsanlegg.

Det er boret etter vann på området. Eksisterende vannbrønn har uttak beregnet for driftsbygget.

Dagens driftsbygg er tilknyttet strøm. Det antas at strømforsyningen er hentet fra kirken. Entreprenøren må avklare eksisterende løsning og nødvendige tiltak for strømforsyning til det nye bygget.