



KONKURRANSEGRUNNLAG

Åpen anbudskonkurranse
etter forskriftens del I og del III

for anskaffelse av

Rammeavtale Bruvedlikehold 2027-2028

OPPDRAKSGIVER

Innlandet fylkeskommune

Ansvarlig anskaffer: Monika Enger Foss (monfos@innlandetfylke.no)

Anskaffelsesoversikt

Hovedtype, estimert verdi, CPV-koder og utførelsessted fremgår under Konkurransedetaljer.

Bakgrunn og formål

Formålet med anskaffelsen er å inngå én rammeavtale som dekker Oppdragsgivers behov for levering og utførelse av arbeidet knyttet til bruvedlikehold.

Totalt antall trafikkerte bruer på fylkesveger i Innlandet fylke er om lag 1250 stk.

Arbeidene vil foregå på fylkesvegbruer i Innlandet.

Arbeidene gjelder hovedsakelig mindre vedlikeholdsarbeider. Der det er behov for mer omfattende vedlikeholdsarbeider på enkeltbruer vil dette bli utlyst som egne kontrakter.

Oppgavene vil variere i omfang og omfatter bruvedlikehold av ulik art, herunder fugereparasjoner, utskifting av asfaltfuger, reparasjon av fugeterskler, reparasjon av lager, betongreparasjoner, dekkereparasjoner, dekkevedlikehold, asfalt- og membranarbeider, korrosjonsbeskyttelse, utskifting og reparasjon av rekkverk, kantdragere, vannavløp, større betongarbeider på grunn av flomskade, reparasjoner på grunn av undergraving, bekkeomlegging og lignende.

Oppdragsgiver har stilt konkrete klima- og miljøkrav i kravspesifikasjonen og benytter i tillegg EPD som tildelingskriterium. Oppdragsgiver vurderer at denne kombinasjonen samlet gir bedre klima- og miljøeffekt enn en isolert vektning av klima og miljø med 30 prosent. Se under evalueringsmetode samt konkurransegrunnlaget B.3.3. Det er derfor feil når det fremgår av kunngjøringen at pris vektet 100 prosent.

Prosedyre

Åpen anbudskonkurranse

Alle interesserte leverandører kan levere tilbud gjennom Hyrr. Konkurransen har ingen prekvalifiseringsfase. Tilbudene evalueres direkte, og det er ikke adgang til dialog eller forhandlinger utover mindre avklaringer og korrigeringer av tilbudene.

Leverandøren oppfordres på det sterkeste til å følge de anvisninger som gis i dette konkurransegrunnlaget med vedlegg og eventuelt stille spørsmål ved uklarheter i kommunikasjonsmodulen i Hyrr.

Offentleglova og taushetsplikt

For allmennhetens innsyn i dokumenter knyttet til en offentlig anskaffelse gjelder offentliglova. Oppdragsgiver og dennes ansatte plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til opplysninger om tekniske innretninger og fremgangsmåter eller drifts- og forretningsforhold det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde, jf. forvaltningsloven § 13.

Lønns- og arbeidsvilkår

Se konkurransegrunnlaget C.2.4.2 Lønns- og arbeidsvilkår.

Lærlinger

Se konkurransegrunnlaget C.2.5. Lærlinger

Forbehold og avvik

Se konkurransegrunnlaget B.1.5.

Oppdatering og tilleggsopplysninger

Se konkurransegrunnlaget B.1.5, B.1.7, B.1.8 og B.1.9.

Reglene for kommunikasjon

All kommunikasjon med oppdragsgiver skal skje elektronisk og skriftlig via Hyrr (oppdragsgivers konkurransegjen-nomføringsverktøy). Dette gjelder også spørsmål og svar.

Juridisk ramme

Anskaffelsen gjennomføres i henhold til lov om offentlige anskaffelser (LOA) og anskaffelsesforskriften (FOA) del I og III.

Kostnader ved utarbeidelse av tilbud

Eventuelle kostnader leverandøren har ved utarbeidelse av tilbudet dekkes av leverandøren selv. Oppdragsgiver refunderer ikke kostnader knyttet til utarbeidelse eller innlevering av tilbud.

Deltilbud

Anskaffelsen er ikke delt i delkontrakter. Det er ikke adgang til deltilbud.

Alternative tilbud

Det er ikke tillatt å levere alternative tilbud.

Parallelle tilbud

Det er ikke tillatt å levere parallelle tilbud. Hver leverandør kan ha ett gjeldende tilbud per delkontrakt.

Forretningshemmeligheter og sladding

Ved innlevering skal leverandøren ta stilling til om opplysninger i tilbudet utgjør forretningshemmeligheter, merke disse og levere en sladdet versjon der det er påkrevd. Oppdragsgiver behandler innsynsbegjæringer etter offentleglova og forvaltningsloven.

Behandling av personopplysninger

Personopplysninger som inngår i tilbudet behandles av oppdragsgiver for å gjennomføre anskaffelsen, evaluere tilbud og følge opp kontrakt. Behandlingen skjer i tråd med personvernregelverket. Leverandøren er ansvarlig for at personopplysninger i tilbudet er lovlig innhentet og nødvendige for tilbudet.

Deltakelse fra ansatte hos oppdragsgiver

Ansatte hos oppdragsgiver eller andre som deltar i forberedelsen eller gjennomføringen av anskaffelsen, kan ikke delta på leverandørsiden i konkurransen på en måte som kan svekke tilliten til at konkurransen gjennomføres på en rettferdig måte. Spørsmål om habilitet avklares med oppdragsgiver via Hyrr.

Oppdragsgiver

Innlandet fylkeskommune

Org.nr: 920717152

Parkgata 64, 2317, Hamar
E-post: post@innlandetfylke.no
Telefon: +47 62 00 08 80

Kontaktperson

Monika Enger Foss
E-post: monfos@innlandetfylke.no
Telefon: +4748289001

Konkurransedetaljer

Anskaffelsesdel:	Del III-anskaffelse - Over EØS-terskelverdi	Utførelsessted:	Parkgata 64, Hamar, NOR
Hovedtype:	Bygge- og anleggsarbeid		
Estimert verdi:	200 000 000 NOK		
Maks verdi rammeavtale:	280 000 000 NOK		

CPV-koder:

- 45221119 - Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med Brufornyelse (Hoved)
- 45232452 - Dreneringsarbeid
- 45233142 - Reparasjon av veier
- 45221100 - Anleggsarbeid i forbindelse med bruer
- 45262330 - Reparasjonsarbeid av betong
- 45259000 - Reparasjon og vedlikehold av anlegg
- 45340000 - Oppsetting av gjerde og rekkverk, installasjon av sikkerhetsutstyr
- 45232450 - Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med drenering
- 45221000 - Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med bruer, tunneler, sjakter og underganger
- 45442200 - Påføring av korrosjonsbeskyttende lag
- 45233000 - Bygge- og anleggsarbeid, fundamentering og overflatearbeid i forb.med anlegg av veier
- 45221110 - Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med Bru
- 45230000 - Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med rørledning-, kommunikasjons- og kraftlinjer for motorveier, veier, flyplasser og jernbaner; planeringsarbeid
- 45000000 - Bygge- og anleggsvirksomhet

Varighet:

Oppstart:	4. januar 2027
Slutt:	31. desember 2028
Varighet:	1 år og 11 måneder og 27 dager
Opsjoner:	1 + 1 år
Total mulig varighet:	4 år (2+1+1)
Tilleggsinformasjon:	Estimert oppstart for rammeavtalen er 04.01.2027.

Rammeavtalen har en varighet på to – 2 – år fra oppstart. Oppdragsgiver har ensidig rett til å forlenge avtalen med inntil 1 + 1 år (2029 + 2030). Utløst opsjon varer til 31.12. for hvert av opsjonsårene. Dersom oppdragsgiver beslutter å ikke benytte opsjon på forlenning, skal oppdragsgiver gi skriftlig varsel til leverandør senest 3 måneder før avtaleperiodens utløp.

Tidsfrister:

Frist for å stille spørsmål:	20. oktober 2026, 12:00
Tilbudsfrist:	30. oktober 2026, 12:00
Tildeling:	13. november 2026, 12:00
Karensperiode:	10 dager
Fra utsendelse av tildelingsbeslutning	
Vedståelsesfrist:	60 dager

Rammeavtaleinnstillinger:

Maksimal verdi:	280 000 000 NOK
Maksimalt antall leverandører:	1

Kvalifikasjonskrav:

ESPD (Europeisk egenerklæringsskjema) er aktivert for denne konkurransen.

Aktiverte avvisningsgrunner:**A: AVVISNINGSGRUNNER SOM GJELDER STRAFFEDOMMER**

- Deltakelse i kriminell organisasjon
- Korrupsjon
- Bedrageri
- Terrorhandlinger eller lovbrudd knyttet til terrorvirksomhet
- Hvitvasking eller terrorfinansiering
- Barnearbeid og andre former for menneskehandel

B: AVVISNINGSGRUNNER SOM GJELDER BETALING AV SKATTER, AVGIFTER OG TRYGDEAVGIFTER

- Betaling av skatter og avgifter
- Betaling av trygdeavgifter

C: AVVISNINGSGRUNNER SOM GJELDER INSOLVENS, INTERESSEKONFLIKTER ELLER ALVORLIGE FEIL I YRKE-SUTØVELSEN

- Brudd på forpliktelser innen miljørett
- Brudd på forpliktelser innen sosialrett
- Brudd på forpliktelser innen arbeidsrett
- Konkurs
- Insolvens
- Gjeldsforhandling
- Tilsvarende situasjon som konkurs under nasjonal lov
- Eiendeler administrert av bostyrer
- Virksomheten er suspendert
- Skyldig i alvorlig forsømmelse
- Avtaler med andre leverandører for å forvrengte konkurransen

- Interessekonflikt grunnet deltakelse i anskaffelsesprosedyren
- Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen av denne anskaffelsen
- Tidlig heving, erstatning eller andre lignende sanksjoner
- Skyldig i feilaktig fremstilling eller tilbakeholdelse av informasjon

D: ANDRE AVVISNINGSGRUNNER SOM ER FASTSATT I DEN NASJONALE LOVGIVNINGEN I OPPDRAGSGIVERENS MEDLEMSSTAT

- Rent nasjonale avvisningsgrunner

Nr.	Krav
1	B.2.2.4.1 SHA-system Filoplasting tillatt
Kvalifikasjonskrav: Leverandøren skal ha et system som viser at det arbeides proaktivt for ivaretagelse av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) med relevans for arbeider som er omfattet av herværende konkurranse. Systemet skal være gjenstand for jevnlig revisjon.	
Dokumentasjonskrav: • Beskrivelse av leverandørens system for ivaretagelse av SHA. • Innholdsfortegnelse til systemet. • En beskrivelse av rutine for håndtering av uønskede hendelser, rapportering og oppfølging • Oversikt over gjennomførte revisjoner utført siste tre år med bekreftelse fra den/de som har foretatt revisjon.	

2 B.2.2.4.2 Ytre miljø

Filoplasting tillatt

Kvalifikasjonskrav: Leverandøren skal ha et godt og velfungerende miljøstyringssystem, basert på ISO 14001 (2015), EMAS, Miljøfyrtårn, eller tilsvarende, med relevans for tilsvarende samferdselsprosjekter. Systemet skal være gjenstand for jevnlig revisjon.

Dokumentasjonskrav:

- Sertifikat for ISO 14001:2015, EMAS eller Miljøfyrtårn.

eller

- Dokumentasjon for tilsvarende sertifisering basert på relevante europeiske standardserier som er sertifisert av akkrediterte organer, eller tilsvarende attester utstedt av organer i andre EØS-stater.

eller

- Egenerklæringsskjema for tilsvarende system kan aksepteres. Dette forutsetter at leverandøren dokumenterer at dette systemet tilsvarer de etterspurte standardene. Oversikt over revisjoner gjennomført de siste tre år med bekreftelse fra den/de som har foretatt revisjonen.

3 B.2.2.3 Leverandørens økonomiske og finansielle kapasitet

Filoplasting tillatt

Kvalifikasjonskrav:

- Leverandøren skal ha en egenkapitalandel på minst 5 %
- Leverandøren skal ha en gjennomsnittlig årlig omsetning på minimum NOK 70 millioner for de siste tre godkjente regnskapsårene
- Leverandøren skal ha god kredittverdighet rating A eller bedre, etter Dun & Bradstreets ratingskala

Dokumentasjonskrav:

- Oppdragsgiver vil selv innhente kredittvurdering/regnskapsdata fra Dun & Bradstreet. Dersom Dun & Bradstreet ikke kan levere kredittvurderingsrapport med rating og regnskapsdata for leverandøren, eller kredittvurderingsrapporten gir et misvisende bilde, kan leverandøren dokumentere sin økonomiske og finansielle kapasitet ved å fremlegge ethvert annet dokument som oppdragsgiveren anser egnet. Dersom dette anses aktuelt, bør leverandøren i god tid før tilbudsfristens utløp kontakte oppdragsgiver i konkurransegjennomføringsverktøyet for å avklare hva slags dokumentasjon dette kan være.
- En oversikt over eventuelle hendelser av betydning for virksomheten som ikke kommer frem av det siste reviderte årsregnskapet.

Kvalifikasjonskrav:

Leverandøren skal ha et godt og velfungerende kvalitetsstyringssystem, basert på ISO 9001:2015 eller tilsvarende, med relevans for tilsvarende samferdselsprosjekter. Systemet skal være gjenstand for jevnlig revisjon.

Dokumentasjonskrav:

- Sertifikat for ISO 9001:2015.

eller

- Dokumentasjon for tilsvarende sertifisering basert på relevante europeiske standardserier som er sertifisert av akkrediterte organer, eller tilsvarende attester utstedt av organer i andre EØS-stater.

eller

- Egenerklæringsskjema for tilsvarende kvalitetssikringstiltak kan aksepteres. Dette forutsetter at leverandøren dokumenterer at disse tiltakene tilsvarer de etterspurte kvalitetssikringsstandardene. Oversikt over revisjoner gjennomført de siste tre år med bekreftelse fra den/de som har foretatt revisjonen.

5 B.2.2.5.2 Byggherrers erfaringer

Filoplasting tillatt

Kvalifikasjonskrav:

Det kreves at leverandøren kan vise til relevante kontrakter som han selv har gjennomført på tilfredsstillende måte.

Forhold som vil bli vurdert er knyttet til bl.a.:

- dokumentasjon av utført kvalitet
- oppfyllelse av kontrakter
- etterlevelse av bestemmelser og rutiner for HMS
- etterlevelse av bestemmelser for lønns- og arbeidsvilkår
- overholdelse av frister
- oppfølging i reklamasjonstiden
- bruk av lærlinger

Også Innlandet fylkeskommunes erfaringer med leverandøren vil kunne bli vurdert.

Dokumentasjonskrav:

Kvalifikasjonskravet dokumenteres gjennom attester fra erfaringsprosjekter oppgitt i skjema E2-5.1. Det skal leveres minimum to attester.

Skjema for attest i vedlegg 1 i kap. E2.5.2 skal benyttes.

Kvalifikasjonskrav:

Leverandøren skal ha tilstrekkelig erfaring av relevant art og vanskelighetsgrad.

Fagområder:

- Bruvedlikehold
- Brufugearbeider og brulagerarbeider
- Stålarbeider, inkludert overflatebehandling
- Betongarbeider og betongrehabilitering

Leverandøren skal selv ha erfaring fra angitte arbeider. Det er ikke tilstrekkelig at leverandøren kun har erfaring fra å styre underentreprenørenes arbeid.

Hvis leverandøren ikke har tilstrekkelig egen erfaring, må leverandøren støtte seg på andre virksomheter eller nøkkelpersoner som har den nødvendige erfaringen fra de aktuelle arbeidene, se pkt. B.2.4.1 og B.2.5.

Dokumentasjonskrav:

En liste med relevante kontrakter som leverandøren har gjennomført eller gjennomfører i løpet av de siste 5 årene regnet fra tilbudsfristen. Listen skal inneholde all informasjon som etterspurt i skjema i kap. E.2.5.1.

Innlandet fylkeskommune kan også vektlegge erfaring tilbyder har opparbeidet seg gjennom utførelse av arbeid for fylkeskommunen, selv om dette arbeidet ikke skulle være angitt i referanselisten.

Innlandet fylkeskommune forbeholder seg retten til å verifisere opplysninger gjennom oppgitte kontaktpersoner.

7

B.2.2.2 Leverandørens organisatoriske og juridiske stilling

Filoplasting tillatt

Kvalifikasjonskrav:

Leverandøren skal være et lovlig etablert foretak eller bestå av et fellesskap av leverandører som er lovlig etablerte foretak.

Kravet gjelder også virksomheter som leverandører støtter seg på, jf. kap. B.2.4.

Dokumentasjonskrav:

1. Firmaattest fra Foretaksregistret eller tilsvarende attest for lovbestemt registrering i det land hvor leverandøren eller de virksomheter som i fellesskap vil utgjøre leverandøren jf. punkt B.2.4.2, er etablert, samt for alle støttende virksomheter, jf. punkt B.2.4.1.
2. Utfylt kapittel E.2.3.

Tildelingskriterier:

Evalueringsmetode:

B.3.3 Grunnlag for tildeling av kontrakt - tildelingskriterier

Fremgangsmåte ved valg av tilbud – beregning av konkurransesum
Kontrakt tildeles tilbyder med det tilbud som gir det beste forholdet mellom pris og kvalitet. Følgende tildelingskriterier legges til grunn for evalueringen:

K1: Tilbudssum

K2: Klima- og miljøhensyn

I evalueringen vil oppdragsgiver vurdere tilbudene på grunnlag av tildelingskriteriene og beregne hvert av tilbudenes konkurransesum. Tilbudet med den laveste konkurransesummen vil gi det beste forholdet mellom pris og klima- og miljøhensyn, og leverandøren med lavest konkurransesum vil derfor tildeles kontrakten.

Konkurransesummen S beregnes på følgende måte:

$$S = K1 + K2$$

Kriterium K1: Tilbudssum

Dokumentasjonskrav:

Følgende dokumentasjon skal leveres:

- Utfylt kapittel E.

Kontrollregnet tilbudssum brukes som tilbudssum (K1) i beregningen av konkurransesum.

Kriterium K2: Klima- og miljøhensyn

I K2 (E4 arkfane klimaavtrykk) gis et påslag ut fra mengde utslipp av CO₂eq. (basert på mengder oppgitt i kapittel D samt leverte EPDer). Leverandøren med lavest samlet CO₂equtslipp (GWP-total) for angitt materiell får ingen påslag i konkurransesummen. For de øvrige leverandørene beregnes differansen i utslipp mellom deres tilbud og tilbudet med laveste utslipp. Denne differansen prises med 7,50 kr/kg CO₂eq. Påslaget vil altså bli differansen

gitt i kg CO₂eq multiplisert med 7,50 kr/kg.

Eksempel

Leverandør A leverer EPDer som medfører et beregnet utslipp på totalt 500 000 kg CO₂eq. Leverandør A har lavest utslipp og får ingen påslag i konkurransesummen.

Leverandør B leverer EPDer som medfører et beregnet utslipp på totalt 600/000 kg CO₂eq.

Differansen i forhold til laveste utslipp er (600/000-500/000) kg/CO₂eq og påslaget for leverandør B blir 100 000 kg/CO₂eq * 7,50 kr/kg CO₂eq = 750/000 kr. Bs konkurransesum er tilbudssum pluss påslaget.

Krav til dokumentasjon:

Det skal leveres EPD iht. NS-EN 15804+A2:2019. EPD skal være gyldig, godkjent og publisert av en programoperatør av Eco-plattform (www.eco-plattform.org), for eksempel EPD-Norge, Environdec, IBU, o.a.: EPD-verdier angis i arkfane «EPD» i «Tilbudsskjema».

Det skal leveres EPD for materiell tilhørende følgende prosesser:

Betong B45 SV-Standard (Sted L0. Prosess 84.4122)

Armering, B500NC (Sted L0. Prosess 84.31)

Rekkverk veg (Sted L2. Prosess 75.23291 og 75.23292)

Rekkverk bru (Sted L2. Prosess 88.6133)

EPD skal omfatte modulene A1-A4. For beregning av A4 skal det tas utgangspunkt i at materiellet skal transporteres til de aktuelle anleggsområdene/bruene. Dersom transporten som ligger til grunn i valgt EPD ikke er representativ med hensyn på for eksempel produksjonssted og leveringssted skal oppgitte utslippstall i EPD omregnes til gjeldende transportavstander.

Alternativt kan transportkalkulatoren tilgjengelig på lca.no brukes. Det skal leveres dokumentasjon på beregningen av A4 sammen med produksjonssted for materiellet.

Malus i kontrakten, se kap. C.2.35.16.

Prisberegningemetode:

Tilpasset metode

Se konkurransegrunnlaget B.3.3. og vedlegg E4.

Miljøkriterier:

Definer i kravspesifikasjonen

Begrunnelse for klima- og miljøhåndtering:

Kontrakten omfatter vedlikehold og rehabilitering av eksisterende bruer, noe som i seg selv er et viktig klima- og miljøtiltak. Ved å reparere og forlenge levetiden til eksisterende konstruksjoner reduseres behovet for riving og nybygging, med tilhørende ressursforbruk, transport og klimagassutslipp.

For å sikre at kontrakten gjennomføres på en miljømessig forsvarlig måte er det stilt en rekke klima- og miljøkrav til entreprenøren. Entreprenøren skal ha et miljøstyringssystem sertifisert etter ISO 14001 eller tilsvarende. Det stilles krav om månedlig rapportering av klimagassutslipp gjennom kontraktsperioden, slik at byggherren kan følge opp miljøprestasjonene i prosjektet.

Videre er det stilt krav til håndtering av støy, støv, utslipp til ytre miljø og spredning av fremmede arter. Entreprenøren skal sørge for god avfallshåndtering med minimum 80 % sorteringsgrad, og resultater skal rapporteres til byggherren. Det stilles også krav om massedisponeringsplan for å sikre effektiv og miljømessig riktig håndtering av masser.

For å redusere utslipp fra anleggsgjennomføringen skal maskiner og kjøretøy som benyttes i kontrakten minimum tilfredsstille utslippskravene EURO 6 eller Steg IV. Prosjektledere og administrativt personell skal benytte utslippsfrie kjøretøy ved befaringer og møter knyttet til kontrakten.

Oppdragene omfatter tiltak på bruer fordelt over hele Innlandet. Det er pr. nå ikke bestemt hvilke bruer som skal utbedres. Dette blir prioritert etter årlige inspeksjoner, og innmeldte skader. Flere av aktuelle lokaliteter ligger i grigrendte områder med begrenset nettkapasitet og mangelfull elektrisk infrastruktur. Dette medfører betydelige praktiske utfordringer knyttet til etablering av eventuelle utslippsfrie anleggsplasser og bruk av elektrisk anleggsutstyr.

Det er ikke tillatt å benytte flytende fossilt drivstoff til oppvarming av form/konstruksjoner i eller nært vassdrag. Alle maskiner skal vaskes når de flyttes fra et vassdrag til et annet.

For å forebygge miljøskader skal alle maskiner være utstyrt med absorpsjonsmiddel for håndtering av eventuelle spill og lekkasjer. Entreprenøren skal også ha dokumenterte rutiner for substitusjon og forsvarlig håndtering av helse- og miljøskadelige stoffer.

I tillegg til klima- og miljøhensyn i kontraktskrav og kravspesifikasjonen, inngår klima- og miljøhensyn som et tildelingskriterium. Tilbudene vil bli evaluert basert på dokumenterte miljøprestasjoner gjennom miljødeklarasjoner (EPD-er) for sentrale materialer, transport og prosesser. Klimagassutslipp knyttet til betong, stål og rekkverk vil bli vektet i evalueringen. Dette skal bidra til å stimulere til valg av materialer og løsninger som gir lavest mulig klimaavtrykk gjennom kontraktens gjennomføring.

Samlet innebærer dette at kombinasjon av krav og kriterier gir en bedre klima- og miljøeffekt enn å vekte klima- og miljøhensyn med minimum 30 %, jf. Anskaffelsesloven §5b (2).

Kriterie	Type	Vekt	Beskrivelse
Pris	Pris	100%	Under dette kriteriet vurderes tilknyttet prisskjema.

Kravspesifikasjon:

1. Seksjon 1

Nr.	Krav	Type
1.1	Tilbudsinntak	Må-krav

Strategiske hensyn:

Sosial anskaffelse:

- Rettferdige arbeidsforhold

Universell utforming:

accessibility-unspecified

Egnet for små og mellomstore bedrifter

Denne anskaffelsen er tilrettelagt for deltakelse fra SMB-er

Innleveringsvilkår:

Elektronisk innlevering:

Påkrevd

Elektronisk signering:

Ikke spesifisert

Tillatte språk:

Norsk

Vedlegg:

- Bilag 1: Vedlegg 3 Tilbudsskjema E4.xlsx
- Bilag 2: Vedlegg 1 attest.docx
- Bilag 3: Vedlegg 4 avropsskjema.docx
- Bilag 4: Vedlegg 2 Forpliktelseserklæring.docx
- Bilag 5: A-E kap Konkurransegrunnlag Rammeavtale bruvedlikehold 2027-2028.pdf
- Bilag 6: D2 SHA-Bruvedlikehold-2027-2028 2026-09-16.pdf
- Bilag 7: D1 Rammeavtale bruvedlikehold 2027 - 2028 – Bruvedlikehold Innlandet – Beskrivelse.pdf
- Bilag 8: D1 Rammeavtale bruvedlikehold 2027 - 2028 – Bruvedlikehold Innlandet – NS3459-2023-prosjektdata (1).xml
- Bilag 9: Vedlegg 3 Tilbudsskjema E4.xlsx
- Bilag 10: D2 Brudetaljer, tegningshefte 2026-06-25.pdf