

SHA KRAV - RENT TØRT BYGG – RTB

HVORFOR "RENT TØRT BYGG"?

Arbeidsmiljøet på byggeplassen skal sikres mot personskader og helsefare.

Forurensninger og fukt fra byggeperioden skal ikke belaste inneklimaet i den ferdige bygningen.

Tiltak mot fukt skal hindre utvikling av sopp, mug, bakterievekst og byggskader.



- ✓ Unngå fukt
- ✓ Reduser spredning av støv
- ✓ Renhold av konstruksjoner før lukking
- ✓ Forsegling av åpninger
- ✓ Forsvarlig lagring av materialer
- ✓ Hyppig renhold

SONEINNDELING – RTB:

Bygget skal deles inn i RTB-soner med soneskilt.

Ettersom produksjonen skrider frem skifter sonene farge fra grønn til gul til rød.

1. GRØNN SONE

Råbyggfasen

- ved rehabilitering: frem til ferdig revet, ryddet og rengjort



2. GUL SONE

Tett bygg

- dører og vinduer montert



3. RØD SONE

Tett bygg med ferdige overflater

- gulvbelegg og malte flater
- listing
- systemhimling/fast

ALLE SONER = 1 & 2 & 3 - Hele byggeperioden

Sted og prosess Oslobygg / SHA+ / SHA i byggeprosjekter+ / 7. SHA - Faktaark og
veiledninger

Dokumentkategori
Dokumentansvarlig

Beskrivelse - retningslinjer
Bård Sigmund Dybsjord

Sist godkjent dato 27.10.2023 (Bård Sigmund Dybsjord)



1. GRØNN SONE - Råbyggfasen



- ✓ Hver enkelt entreprenør skal rydde etter egne arbeider



2. GUL SONE - Tett bygg uten ferdige overflater



- ✓ Horisontale overflater (gulv og vindusposter) støvsuges 1-2 ganger pr uke
- ✓ Etablering av produksjonsrom
- ✓ Alt støvproduserende verktøy har påmontert avsug
- ✓ Vinduer og dører skal i størst mulig grad være lukket
- ✓ Samtlige entreprenører skal rydde og støvsuge etter egne arbeider



Sted og prosess Oslobygg / SHA+ / SHA i byggeprosjekter+ / 7. SHA - Faktaark og veiledninger


Dokumentkategori Beskrivelse - retningslinjer
Dokumentansvarlig Bård Sigmund Dybsjord

Sist godkjent dato 27.10.2023 (Bård Sigmund Dybsjord)

- ✓ Renholdsentreprenør rengjør etter avtalt omfang

3. RØD SONE

- Tett bygg med ferdige overflater



- ✓ Renholdsentreprenøren rengjør alt og låser eventuelt av området
- ✓
- ✓ Støvende arbeider er ikke tillatt
- ✓ er man ikke ferdig med støvproduserende arbeider er det ikke rød sone
- ✓ Påbudt med sko-overtrekk

