



STÅLKONSTRUKSJONER			
TEKSTILKONSTRUKSJONER			
TEKSTILKONSTRUKSJONER			
KONSTRUKSJONSEIDEL	MATERIALKVALITET	UTFØRELSEKL.	BRANN- NOTSTAND
	EN 10210-1, 2, 3, 2006 2.1	EN 10210-2, 2006 2.1-2	
KONSTRUKSJONSTÅL BUEKTER SØYLER	S355	EXC2	-
	S355	EXC2	-
FORBINDELSE	S355	EXC2	-
ØVRIGE KRAV			
TOLERANSEKLASSE:	STÅL:	1	
KORROSJONSKATEGORI:	UTE	C2 Varmhåndsvernet	
NEEN ISO 12042-1:2006 EN 10025-2:2006 2.1			
MALINGSYSTEM:	VELGES AV LEVERANDØR		
	MIN 20 µm PRIMER + 40 µm ALKYLLAKK		
SVESSELAM, KILSVES:	gldsm ELLER AMB (KIL SVESSELAM FULL GJENNOMBRØNNING TIL ØKE ANNETT ER ANGIT)		
BOLTER/FESTEMIDLER:	MIN. KVALITET 8.8		

[illegible]

Prosjekt		Gnr / Bnr	
Liknes Torg		104 / 11	
Oppdragsgiver		Oppdragsmåler	
Kvinesdal Kommune		asplan vialk 	
Prosjektbase			
ÅNBUDSTEGNINGER			
Dato	Oppdragsnr	Koordinatsystem	Høydedatum
24.08.26	651021-01	UTM Sone 32N	NN2000
Utført av	Kontrollert av	Målestokk	Format
SL	BH	Som vist	A1
Detaljer Form			
Tegningsnummer		Revisjon	
BF 003 Fas Type Elg Løper.		A-01	