

Skjema Hovedfordeling 230V IT:

INTERNT I FORDELING				UTSTYR I FORDELING		Eksternt ut/inn	Adresse /beskrivelse/ merknad
Kursnr./samlesk.	Verntype	Komponenter i hovedsystem	R.kl.		Kabelform		
			EL	SI			

SKJEMAET FORTSETTER FRA TEGNING IN013

20	 3/16A - C	TCP/IP Til Switch	IFSI 3x2,5/2,5 Cu	Plassert i stolpe	Styre-enhet	Hev-Senk pullert Torg Vest
21	 2/16A - C					Reservekurs
22	 2/16A - C					Reservekurs
23	 2/16A - C					Reservekurs
24	 2/16A - C					Reservekurs
25	 2/16A - C					Reservekurs
26	 2/16A - C					Reservekurs
27	 2/16A - B			UTTAKSDEL AV SKAP	DØRBRYTER TERMOSTAT VARMEELEMENT 200W	LYS I FORDELING
28	 4/16A - C					VARME I FORDELING
29	 2/16A - C					Uttak 2x1-fas 16A Rundstift
30	 2/16A - C					Uttak 2x1-fas 16A Rundstift
31	 2/16A - C					Uttak 2x1-fas 16A Shucko
						Uttak 2x1-fas 16A Shucko

INFO
DIMENSJONERENDE BELASTNINGSSTRØM OG KORTSLUTNINGSDATA MÅ BEREKNES/VERIFISERES FØR FORDELINGEN SETTES I PRODUKSJON

SPENNING: 400V
FORD. SYS: TN-S
Ik MAKS: ???A
Ik MIN: ???A
KAPSLING: Ref. beskrivelse
FORM: Ref. beskrivelse

SYMBOLER	
	Effekbryter
	Automat
	Kombiautomat 30mA
	Automat, separat tidsforsinket retningsbestemt jordfeilbryter
	Styrestrøm
	Kontaktør
	Overspenningsvern
	Kortslningsvern

A-01	24.08.26	KONKURRANSEGRUNNLAG	JLA	PGH	SMA
Rev.	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Kontrollert	Godkjent
Produisert for		Kvinesdal kommune	Kommune	Kvinesdal	Dato
					24.08.2026
					Prosjektleder
					SMA
					Utarbeidet
					JLA
					Kontrollert
					PGH
					Godkjent
					SMA
					Målestokk 1 A1
					Koordinat-/høydesystem
					Prosjektr.
					651021-01
					Tegningsnr.
					IN014
					Revisjon
					A-01



Anbudstegning
Liknes Torg

Tavleskjema Hovedfordeling