

Skjema Hovedfordeling 230V IT Opsjon varme:

INTERNT I FORDELING			UTSTYR I FORDELING		EKSTERNT UT/INN		Adresse /beskrivelse/ merknad
Kursnr./samlesk.	Verntype	Komponenter i hovedsystem	R.kl. EL	SI	Kabeltype		
SKJEMAET FORTSETTER FRA TEGNING IN014							
32	 IFSI 3x150/50 AI						OPSJON! FRA HOVEDFORDELING
33	 Lastskillebryter 160A						
34	 3/25A - C  Tilleder TXLP 2x4/4 Cu 						OPSJON! Gatevarme
35	 3/25A - C  Tilleder TXLP 2x4/4 Cu 						OPSJON! Gatevarme
36	 3/25A - C  Tilleder TXLP 2x4/4 Cu 						OPSJON! Gatevarme
37	 3/25A - C  Tilleder TXLP 2x4/4 Cu 						OPSJON! Gatevarme
38	 3/25A - C  Tilleder TXLP 2x4/4 Cu 						OPSJON! Gatevarme
39	 3/25A - C  Tilleder TXLP 2x4/4 Cu 						OPSJON! Gatevarme
40	 3/25A - C  Tilleder TXLP 2x4/4 Cu 						OPSJON! Gatevarme
41	 3/25A - C  Tilleder TXLP 2x4/4 Cu 						OPSJON! Gatevarme
Antall kurser må tilpasses antall varmekabler som forsynes fra fordelingen. Oppgitt antall og sikringsstørrelse er kun retningsgivende.							
INFO							
DIMENSJONERENDE BELASTNINGSSTRØM OG KORTSLUTNINGSDATA MÅ BEREKNES/VERIFISERES FØR FORDELINGEN SETTES I PRODUKSJON							
SPENNING: 230V							
FORD. SYS: (IT?) TN-S							
Ik MAKS: ??kA							
Ik MIN: ???kA							
KAPSLUNG: Ref. beskrivelse							
FORM: Ref. beskrivelse							
SYMBOLER							
 Effekbryter							
 Automat							
 Kombiautomat 30mA							
 Automat, separat tidsforsinket retningsbestemt jordfeilbryter							
 Styrestrøm							
 Kontaktor							
 Overspenningsvern							
 Lastskillebryter							
A-01 24.08.26 KONKURRANSEGRUNNLAG							JLA PGH SMA
Rev. Dato Beskrivelse							Utarbeidet Kontrollert Godkjent
Prosjektleder SMA							
Utarbeidet JLA							
Kontrollert PGH							Godkjent SMA
Målestokk 1:1							
Koordinat-/høydesystem							
Anbudstegning Liknes Torg							
OPSJON! Tavleskjema Hovedfordeling gatevarme							
Prosjektnr. 651021-01							
Tegningsnr. IN015							Revisjon A-01