

Skjema Underfordeling Stor Scene 230V IT:

Kursnr./samlesk.		Vernitype	Komponenter i hovedsystem	R.kl.	Kabeltype	UTSTYR I FORDELING	EKSTERNT UT/INN	Adresse /beskrivelse/ merknad	
				EL	SI				
SKJEMAET FORTSETTER FRA TEGNING IN016									
13	I _Δ	2/16A - C	IFSI 2x2,5/2,5 Cu					Uttak 2x1-fas 16A Shucko Plassert på Scene	
14	I _Δ	2/16A - C	IFSI 2x2,5/2,5 Cu					Uttak 2x1-fas 16A Shucko Plassert på Scene	
15	I _Δ	2/16A - C	IFSI 2x2,5/2,5 Cu					Uttak 2x1-fas 16A Shucko Plassert på Scene	
16	I _Δ	2/16A - C	IFSI 2x2,5/2,5 Cu					Downlights i Torvtaket	
17	I _Δ	2/16A - C	IFSI 2x4/4 Cu					Opplys integrert i stolper under Torvtaket	
18	I _Δ	2/16A - C	240/24V DALI Driver			Dali Modbus TCP	TCP/IP Til Switch	Dali styring lys	
						Dali Styrepanel			
								Downlights i Torvtaket	
								Opplys integrert i stolper under Torvtaket	
19	I _Δ	3/16A - C	TCP/IP Til Switch i HF			Plassert i stolpe	IFSI	Hev-Senk pullert Torg Øst	
20	I _Δ	2/16A - C						Reservekurs	
21	I _Δ	2/16A - C						Reservekurs	

INFO		SYMBOLER	
DIMENSJONERENDE BELASTNINGSSTRØM OG KORTSLUTNINGSDATA MÅ BEREKNES/VERIFISERES FØR FORDELINGEN SETTES I PRODUKSJON		Effekbryter	
		Automat	
		Kombiautomat 30mA	
		Automat, separat tidsforsinket retningsbestemt jordfeilbryter	
		Styrestrøm	
		Kontaktor	
		Overspenningsvern	
		Kortslutningsvern	
SPENNING: 400V			
FORD. SYS: TN-S			
Ik MAKS: ???A			
Ik MIN: ???A			
KAPSLING: Ref. beskrivelse			
FORM: Ref. beskrivelse			

A-01 24.08.26 KONKURRANSEGRUNNLAG		JLA	PGH	SMA	
Rev.	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Kontrollert	Godkjent
Prosjekt for		Kommune	Kvinesdal		
Kvinesdal kommune					
asplan viak					
Anbudstegning		Dato 24.08.2026			
Liknes Torg		Prosjektleder SMA			
		Utarbeidet JLA			
		Kontrollert PGH	Godkjent SMA		
		Målestokk i A1			
		Koordinat-/høydesystem			
Tavleskjema Underfordeling Stor scene		Prosjektnr. 651021-01			
		Tegningsnr. IN017		Revisjon A-01	