

Skjema Underfordeling Inngang rådhus 230V IT:

INTERNT I FORDELING				UTSTYR I FORDELING		EKSTERNT UT/INN	Adresse /beskrivelse/ merknad
Kursnr./samlesk.	Verntype	Komponenter i hovedsystem	R.kl. EL SI	Kabeltype			
0		IFSI 3x240/70 AI					FRA HOVEDFORDELING
1		Lastskillebryter 250A					VARME I FORDELING
2		2/16A - B					LYS I FORDELING
3		2/16A - B					STIKK I FORDELING
4		2/16A - B					LYS I FORDELING
5		2/16A - B					VARME I FORDELING
6		3/63A - C					Uttak 1x3-fas 63A Rundstift
7		3/63A - C					Uttak 1x3-fas 63A Rundstift
8		3/32A - C					Uttak 1x3-fas 32A Rundstift
9		3/32A - C					Uttak 1x3-fas 32A Rundstift
10		2/16A - C					Uttak 2x1-fas 16A Shucko
11		2/16A - C					Uttak 2x1-fas 16A Shucko
12		2/16A - C					Uttak 2x1-fas 16A Shucko
13		2/16A - C					Uttak 2x1-fas 16A Shucko
14		2/16A - C					Reservekurs
15		2/16A - C					Reservekurs
16		2/16A - C					Reservekurs

INFO
DIMENSJONERENDE BELASTNINGSSTRØM
OG KORTSLUTNINGSDATA MÅ BEREGNES/
VERIFISERES FØR FORDELINGEN SETTES
I PRODUKSJON

SPENNING: 230V
FORD. SYS: (IT?) TN-S
IK MAKS: ??kA
IK MIN: ???kA
KAPSLING: Ref. beskrivelse
FORM: Ref. beskrivelse

SYMBOLER

 Effekbryter
 Automat
 Kombiautomat 30mA
 Automat, separat tidsforsinket retningsbestemt jordfeilbryter
 Styrestrøm
 Kontaktor
 Overspenningsvern
 Lastskillebryter

A-01 24.08.26		KONKURRANSEGRUNNLAG		JLA	PGH	SMA
Rev.	Dato	Beskrivelse		Utarbeidet	Kontrollert	Godkjent
Prosjekt for		Kvinesdal kommune		Kommune		Kvinesdal
Dato		24.08.2026		Prosjektleder		SMA
Utarbeidet		JLA		Godkjent		SMA
Kontrollert		PGH		Målestokk 1:1		
Koordinat/høydesystem				Prosjektnr.		651021-01
Tegningsnr.		IN019		Revisjon		A-01



Anbudstegning
Liknes Torg

Tavleskjema Underfordeling Inngang rådhus