

Skjema Strømsøyle Lekeklass 230V IT:

INTERNET I FORDELING			UTSTYR I FORDELING		EKSTERNT UT/INN	Adresse /beskrivelse/ merknad	
Kursnr./samlesk.	Verntype	Komponenter i hovedsystem	R.kl.		Kabelform		
			EL	SI			
0		IFSI 3x16/16 Cu				FRA HOVEDFORDELING	
		Lastskillebryter 63A					
1		I _Δ				Uttak 1x1-fas 16A Rundstift	
		2/16A - C					
2		I _Δ				Uttak 1x1-fas 16A Rundstift	
		2/16A - C					
3		I _Δ				Uttak 1x1-fas 16A Rundstift	
		2/16A - C					
4		I _Δ				Uttak 1x1-fas 16A Rundstift	
		2/16A - C					
5		I _Δ				Uttak 2x1-fas 16A Shucko	
		2/16A - C					
6		I _Δ				Uttak 2x1-fas 16A Shucko	
		2/16A - C					
7		I _Δ				Uttak 2x1-fas 16A Shucko	
		2/16A - C					
8		I _Δ				Uttak 2x1-fas 16A Shucko	
		2/16A - C					
9		I _Δ			IFSI 3x4/4	Stiger for pumper til vannlek	
		3/25A - C					
		TCP/IP Til Switch HF					

INFO
DIMENSJONERENDE BELASTNINGSTRØM
OG KORTSLUTNINGSDATA MÅ BEREKNES/
VERIFISERES FØR FORDELINGEN SETTES
I PRODUKSJON

SPENNING: 230V
FORD. SYS: (IT?) TN-S
Ik MAKS: ???kA
Ik MIN: ???kA
KAPSLING: Ref. beskrivelse
FORM: Ref. beskrivelse

SYMBOLER

- Effektbryter
- Automat
- Kombiautomat 30mA
- Automat, separat tidsforsinket retningsbestemt jordfeilbryter
- Styrestrøm
- Kontaktor
- Overspenningsvern
- Lastskillebryter

A-01 24.08.26		KONKURRANSEGRUNNLAG		JLA	PGH	SMA		
Rev.	Dato	Beskrivelse	Kommune	Utarbeidet	Kontrollert	Godkjent		
Produsert for		Kvinesdal kommune		Kvinesdal		Dato 24.08.2026		
				Prosjektleder SMA				
				Utarbeidet JLA				
Anbudstegning Liknes Torg				Kontrollert PGH	Godkjent SMA			
				Målestokk i A1				
Tavleskjema Underfordeling Lekeklass				Koordinat-/høydesystem				
				Prosjektnr. 651021-01				
				Tegningsnr. IN020	Revisjon A-01			