

SKILT TABELL

POS NR	SYMBOL	SKILT NR	STØRRELSE	FOLIE-KLASSE	PLATE TYPE	OPPSETT TYPE	ANTALL	HØYDE	MERKNADER	POS NR	SYMBOL	SKILT NR	STØRRELSE	FOLIE-KLASSE	PLATE TYPE	OPPSETT TYPE	ANTALL	HØYDE	MERKNADER
Berørte skilt fjernes midlertidig og reetableres i eksisterende posisjon i henhold til gjeldende skiltvedtak																			

OPPMERKING

POS NR	LINJE NR	SYMBOL	MÅL I METER			FARGE	MATERIALTYPE/ UTFØRELSE	MENGDE	MERKNAD
A	B	C							
1	1002		9	3	0,1	GUL	Ekstrudert termoplast /Plan linje	882 m	
2	1012.1				0,1	GUL	Sprayplast /Plan linje	259 m	
3	1012.1				0,1	HVIT	Sprayplast /Plan linje	2150 m	
4	1012.2		2	2	0,1	HVIT	Sprayplast /Plan linje	262 m	
5	1012.2		3	3	0,1	HVIT	Sprayplast /Plan linje	21 m	
6	1014		1	1	0,1	GUL	Ekstrudert termoplast /Plan linje	8 m	
7	1014					GUL	Ekstrudert termoplast	12,60 m2	Utforming iht. statens vegvesens håndbok N302
8	1022		0,5	0,5	0,6	HVIT	Ekstrudert termoplast	9,75 m2	Utforming iht. statens vegvesens håndbok N302
9	1024		0,5	0,5	3,0	HVIT	Ekstrudert termoplast	76,50 m2	Utforming iht. statens vegvesens håndbok N302

TABELLFORKLARING

TYPE OPPSETT 1 - DAGENS STOLPE 2= 60 MM STOLPE MED FUNDAMENT 3= 89 MM STOLPE MED FUNDAMENT 4= NE-GODKJENT MAST MED FUNDAMENT 5= MONTERES PÅ... 6= HALVPORTAL 7= HELPORTAL	TYPE PLATE HVIS IKKE ANNET ER OPPGITT, SKAL DET VÆRE FAST ENSIDIG TSG = TOSIDIG VAR = VARIABELT SKILT INNV = INNVENDIG BELYST FULLGR=FULLGRAFISK MEKVAR = MEKANISK VARIABELT BLDPKT= BILLEDPUKNT	HØYDE u/H = måles fra kjørebane til underkant hovedskilt u/G = måles fra gangareal til underkant hovedskilt u/S = måles fra vegoverflate til skilt uavhengig om det hovedskilt u/B = måles fra bankett til underkant skilt
--	---	--

