Krysninger via drager akse 7/G/2/B:
eksisterende hull må gjenbrukes. Nye tillates ikke.
Eksisterende kanalnett kan gjenbrukes om hensiktsmessig.

Ingen endringer

Avtrekk tilkoblet garderobeskap 10 m³/h per skap

Avtrekk tilkoblet garderobeskap 5 m³/h per skap

Nye garderobeskap 5 m³/h per skap

360.001

Slag under drager

Tilpassinger til nye skap
Skitten garderobe 95 stk.

Eksisterende ventil bevares om mulig

Avtrekk tilkoblet garderobeskap 5 m³/h per skap

Tilpassinger til nye skap

Ingen endringer

Tegningsnummer	Revisjon
00U-V-360-20-01	00

Rev	Tekst	Utført	Kontr	Dato
00	Anbudsdokumenter	EA	INE	24.08.26

Prosjekt: VEAS-PAB

Grnr / Bnr: 66/185

Oppdragsgiver: VEAS

Oppdragstaker: asplan viak

Prosjektfase: Anbudsdokumenter

Dato	Oppdragsnr		
24.08.2026	645497-05		

Utført av	Kontrollert av	Godkjent av	Målestokk	Format
EA	INE	INE	1:50	A0

PLAN KJELLER - LUFTBEHANDLING

Tegningsnummer					Revisjon
00U-V-360-20-01					00
Elg	Fag	System	Type	Løpenr.	

#Bulkgenerert fra Cadimage 645497-05/Dokumenter/00U-V-360-20-01 Tittel=PLAN KJELLER - LUFTBEHANDLING Revisjon=00 Revisjonsdato=24.08.26 Revisjonsnummer=Målestokk=1:50#