

BETONGKONSTRUKTJØNER				
PROSJEKT TITTEL: 17-12582 NEDEN 1000 17-12584-14 2014-14 2018				
KONSTRUKSJONSEL	FASHTHES- KLASSE (NEDEN 3.1)	BESTANDIGHETS- KLASSE MEN: KRAV (NEDEN 3.1)	NOMINELL OVEREENKOMST ARMERING ARMERING	
VÆGER -innervægger -yttervægger	B35 B35	M45 M45	35mm	
FUNDAMENT	B35	M45	50mm	
SØYLE -søyteplaster	B35	M45	35mm	
DRAGER/PUTER -for opplegg	B35	M45	35mm	
ØVRIGE KRAV			TOLERANSER	
KLORIDKILASSE:	CI 0.10		KONSTRUKTJØN ARMERING: ±10mm	
TOLERANSEKLASSE:	1		MONTERINGSARMERING: ±5mm	
UTVØRSELSE:	2		ARMERING	
HERDELSE:	2		GENERELT: B800C NETT: B800A	
Dmax:	22 mm		OMFANGSINNSØK: ø50 (om like annet er avtalt)	
LAVKARBONKLASSE:				
REVISJONER				

Sjakter er vist -
For enkeltgjennomføringer henvises det til
underlag fra RIV.

TEGNINGSHENVISNING:
A-XX-B-220-20-01 Detaljer Administrasjonsbygg DO.40
A-XX-B-220-20-02 Detaljer Administrasjonsbygg DO.30
A-XX-B-220-20-04 Detaljer Fasadeskjerm
A-XX-B-220-40-001 Snitt C
A-XX-B-220-40-003 Snitt D

[illegible]