

BERG & DAHL AS - Pos/utsyrsliste - Kjøkken - VEAS - Datert 22.10.2025

Liste ferdigstilles med alle tekniske data etter godkjent planløsning.

Følgende posliste må ikke kopieres uten tillatelse eller benyttes mot våre interesser. Samtlige fag har eget ansvar for kontrollmåling på byggeplass. Det tas forbehold om eventuelle skrivefeil eller utelatelser som kan oppstå.

Spenningsystem 400 Volt

Effekter på eksisterende utstyr overføres av prosjektet/El- kun plassering angis i poslisten

NB! Ved fast el-tilkobling skal elektriker montere servicebryter eller låsbare sikringer.

Elektriker leverer egnet type kabel/plugg/el boks til 3 fas utstyr. Alle tekniske data er oppgitt pr. enhet. Tilkoblingspunkt i 3 fase apparater er rekkeklekke internt i apparatet.

I rom uten sluk skal det monteres automatisk lekkasjestopper ved vanntilkoblet utstyr, jfr. TEK 17 til plan og bygningsloven. Godkjent rørleggerforetak har ansvar for montering av lekkasjestopperen.

Rørlegger leverer stoppekraner, blandeventiler og reduksjonsventiler der dette er påkrevet. Se egne datablader for eksakte dimensjoner på vann og avløpstilkobling. Tekniske tilkoblinger inngår ikke i leveranse (vann, avløp, el etc).

Det er kundens ansvar å følge forskrifter om automatiske slukkeanlegg. Det skal være spikerslag i samtlige lettvegger for feste av skap, hyller, håndvasker etc.

Nr	Stk	Produktbeskrivelse	Lever av B&D	Fabrikant/Type	Ca mål (bredde x dybde x høyde)	kaldt vann	Varmt vann	Avløp (diameter)	kW (pr/stk)	Fase	El tilkobling (stikk/fast)	Anbefalt høyde El uttak i mm	Merknad
		Se også tilbud for mer detaljert beskrivelse av produktene.											
		Oppvask											
1,01	1	Håndvask og blande batteri		Leveres av VVS/Rørlegger		1/2"	1/2"	1 1/2"					
1,02	1	Rustfri innlevering oppvask i 3 plan som består av innleveringsbenk, skråstilt sorteringshylla for koppar/glass og hylle for tomkurver. Innleveringsbenken har 1 nedkast for bestikk, 2 nedkast for avfall og dører i front til avfallsbeholdere. Avfallsvogner og bløtleggingsvogn for bestikk skal være tilpasset innleveringsbenken.	X		Er målsatt på tegning (ca mål)	Se merknad							Avløpspunkt fra sorteringshylla som ledes hensiktsmessig til innleveringsbenken med slange (rørlegger leveranse).
1,03	1	Rustfri oppvaskbenk med kum, silspann, kuleventil, underhylle og sprutplate i bakkant. Kummen (55x55x30 cm) skal ha avtagbar glideskinne til oppvaskkurver.	X		Er målsatt på tegning (ca mål)			1 1/2"					
1,04	1	Benkmontert forspylerdusj med svingbar tappekran tilpasset oppvaskbenk.	X			1/2"	1/2"						
1,05	1	Hette oppvaskmaskin (WT 80) kap. 80 kurver/time, manuell åpning av hette og integrert avtrekkshette (ESD dampgjennvinner)	X	Electrolux 504254 / 400 Volt	752x755x2273	3/4" - Se merknad	Se merknad	1 1/2" brutt til sluk	12,9	3	Stikk/Servicebryter		Vann inn på maskin skal være mellom 10°C og 20°C. Rørlegger leverer blandeventil for oppnå riktig temperatur på vannet. Maskinen trenger ikke eksternt avtrekk dersom det er "normal" ventilasjon i oppvaskrommet. Maskinen har dampgjennvinner (ESD). Høyde på maskin er 2273 mm.
1,06	1	Rustfri utmatingsbenk med underhylle og rack for oppvaskkurver.	X		Er målsatt på tegning (ca mål)								
1,07	1	Forslag til sluk beregnet til avløp fra oppvaskmaskin og renhold		Leveres av VVS/Rørlegger	Se tegning			110 mm					
1,08		Ledig											
1,09	1	Rustfri høy vogn tilpasset oppvaskkurver på 50x50 cm	X		Ca 550x550x1700								
1,10	1	Rustfri reol	X		Ca 1200x500x1800								
1,11	1	Rustfri høy vogn tilpasset oppvaskkurver på 50x50 cm	X		Ca 550x550x1700								
		Lager område											
2,01	1	Se merknad - Fryserom komplett med reoler og kjøleteknisk	X		Se merknad			Se merknad	Se merknad				Se egne beskrivelser fra Therma Kulde AS
2,02	1	Se merknad - Kjølerom komplett med reoler og kjøleteknisk	X		Se merknad			Se merknad	Se merknad				Se egne beskrivelser fra Therma Kulde AS
2,03	1	Rustfri reol	X		Ca 3500x500x1800								
2,04	1	Rustfri reol	X		Ca 1400x500x1800								
		Område for tilberedning											

Nr	Stk	Produktbeskrivelse	Lever av B&D	FabrikanType	Ca mål (bredde x dybde x høyde)	kaldt vann	Varmt vann	Avløp (diameter)	kW (pr/stk)	Fase	El tilkobling (stikk/fast)	Anbefalt høyde El uttak i mm	Merknad
3,01	1	Rustfri benk med matkum (40x50x25 cm), håndvask (ca 27x33x20 cm) og 3 rustfrie underskap. Sprutplate mellom matkum og håndvask. Silspann og kuleventil på matkum. Benken er tilpasset diverse utstyr (se tegning).	X		Er målsatt på tegning (ca mål)			2 x 1 1/2"					
3,02	1	Benkmontert blandedbatteri til håndvask		Leveres av VVS/Rørlegger		1/2"	1/2"						
3,03	1	Benkmontert blandedbatteri til matkum		Leveres av VVS/Rørlegger		1/2"	1/2"						
3,04	1	Kjølebank med 3 skap (under benk modell).	X		Ca 1700x650x850				0,5	1	Stikk		
3,05	1	Avfallsvogn	X		"smal type"								
3,06	5	Rustfrie overskap med justerbar mellomhylle.	X		Ca 600x300x700								
3,07	1	Forslag til sluk beregnet til renhold		Leveres av VVS/Rørlegger	Se tegning			X					
		Varmtkjøkken											
4,01	1	Induksjon koketopp 4 soner (700 serie) + stativ med underhylle	X	Electrolux 371021 / 400 Volt + stativ	800x730x250 + stativ				14,0	3	Stikk/Servicebryter		
4,02	1	Avlastning (700 serie) med skuff + stativ med underhylle	X	Electrolux 371117 + stativ	400x730x250 + stativ								
4,03	1	Kombidamper Skyline Premium S beregnet for 6 x GN 1/1. Med 3 lags glassdør, automatisk rengjøring, håndusj, programmerbar, vifte med 7 hastigheter fra 300 til 1500 omdrengninger pr minutt.	X	Electrolux 229787 / 400 Volt	867x775x808	3/4" Se merknad		50 mm - Brutt til sluk. Se merknad.	11,8	3	Stikk/Servicebryter		Vanntrykk min 1,5 bar og maks 6 bar. Avløpsrør må tåle temperatur på minimum 100°C. OBS! Eget avløpsrør som ikke kobles sammen med andre avløpsrør.
4,04	1	Kombidamper Skyline Premium S beregnet for 10 x GN 1/1 (høyrehengslet dør). Med 3 lags glassdør, automatisk rengjøring, håndusj, programmerbar, vifte med 7 hastigheter fra 300 til 1500 omdrengninger pr minutt.	X	Electrolux 229789 / 400 Volt	867x775x1058	3/4" Se merknad		50 mm - Brutt til sluk. Se merknad.	20,3	3	Stikk/Servicebryter		Vanntrykk min 1,5 bar og maks 6 bar. Avløpsrør må tåle temperatur på minimum 100°C. OBS! Eget avløpsrør som ikke kobles sammen med andre avløpsrør.
4,05	1	Stativ, sammenkoblingssett etc for kombidampere i tårnmontasje	X	Electrolux									
4,06	1	Forslag til sluk beregnet til avløp fra kombidampere		Leveres av VVS/Rørlegger	Se tegning			X					
4,07	1	Forslag til avtrekkshette over varmtkjøkken		Leveres av VVS	Se tegning				Se merknad				Tekniske data oppgis av leverandør
		Buffet drikke											
5,01	1	Buffet for drikke med rustfri topplate og rustfri sokkel. Laminat underskap og vanger.	X		Er målsatt på tegning (ca mål)								
5,02	1	Nedfelt kurvdispenser (tilpasset 50 x 50 cm oppvaskkurver).	X		---								
5,03	1	Laminat vegghylle	X		Ca 600x300xH								
5,04	1	Melk/juice dispenser		"sponset / Tine"					0,3	1	Stikk		
5,05	1	Melk/juice dispenser		"sponset / Tine"					0,3	1	Stikk		
5,06	1	Containertrakter (2 x 10 liter) og tappekran for varmtvann	X	Bonamat B10HW	989x570x840	3/4"		1"	8,4	3	Stikk/Servicebryter		
5,07	1	Nedfelt kurvdispenser (tilpasset 50 x 50 cm oppvaskkurver).	X		---								
5,08	1	Laminat vegghylle	X		Ca 600x300xH								
		Buffet varmt, kaldt og brød											
6,01	1	Buffet med rustfri topplate og rustfri sokkel. Laminat front og vanger. Underhylle og mellomhylle der det er mulig.	X		Er målsatt på tegning (ca mål)								

Nr	Stk	Produktbeskrivelse	Lever av B&D	Fabrikant/Type	Ca mål (bredde x dybde x høyde)	kaldt vann	Varmt vann	Avløp (diameter)	kW (pr/stk)	Fase	El tilkobling (stikk/fast)	Anbefalt høyde El uttak i mm	Merknad
6,02	1	Kjølt serveringsdisk med kjølt overbygg (kube) i 3 plan, kjølt brønn (kapasitet 4 x GN 1/1) og 3 kjølte skapseksjoner. Skyvedører på betjeningsside og vippeluker på kundeside.	X	---	Ca 1600x650x1400				0,9	1	Stikk		
6,03	1	Drop in kjølebrønn med kapasitet 3 x GN 1/1 og overhulle med lys	X		Ca 1200x650xH				0,6	1	Stikk		
6,04	1	Vannbad med kapasitet 3 x GN 1/1 på stativ	X		Ca 1200x650xH	1/2"		1 1/2"	2,8	1	Stikk		
6,05	3	Se merknad -Varmelampe (takhengt)	X						0,3	1	Stikk	Himling - Se merknad	Elektriker monterer varmelamper og leverer festeanordning til tak. Dersom himlingshøyde overstiger ca 2,7 m leverer og monterer elektriker forlengelse av el-kabel.
		Annet / Diverse											
		Forslag til ekstra doble stikkontakter beregnet for tilleggsutstyr leveres av elektriker og er ikke beskrevet i denne posliste og ikke		Leveres av elektriker					X				
		Dersom det er opplyst tekniske data / beskrivelser på utstyr som ikke leveres av kjøkkenleverandøren, så er det kun ment som et forslag.											
		Alle tekniske fag har ansvar for kontrollmåling og kvalitetssikring av egen leveranse.											
		Kasse (betaling) og datapunkt er ikke beskrevet i denne posliste og ikke vist på tegning. Byggherre/kunde må avklare hva slags betalingssystem som skal benyttes.							X		Oppgis av leverandør	Oppgis av leverandør	