

06 Veggtypeoversikt yttervegger

ID	Symbol	Type	Tykkelse	Sjikt
YV-01		YV01 VEAS Yttervegg påbygg 250	350	Bordkledning - Stående; Lekt; Sløyfe; Vindsperre; Stenderverk tre - Isolert; Stenderverk tre - Isolert; Stenderverk tre - Isolert; Platekledning - Vegg
YV-01		YV01 VEAS Yttervegg påbygg knevegg	209	Vindsperre; Stenderverk tre - Isolert; Stenderverk tre - Isolert
YV-02		YV02 VEAS Yttervegg påbygg 250 inv. flis	383	Bordkledning - Stående; Lekt; Sløyfe; Vindsperre; Stenderverk tre - Isolert; Stenderverk tre - Isolert; Platekledning - Vegg; Membran; Flislim; Flis - Vegg
YV-03		YV03 VEAS Yttervegg påbygg 250 inv. sjaktvegg	378	Bordkledning - Stående; Lekt; Luftspalte; Gipsplate - Utvendig; Stenderverk tre - Isolert; Stenderverk tre - Isolert; Gips; Gips; Gips
YV-04		YV04 VEAS _yttervegg 1-2 etasje	189	Bordkledning - Stående; Lekt; Sløyfe; Vindsperre; Stenderverk tre - Isolert
YV-05		YV05 VEAS Yttervegg påbygg teknisk rom	280	Bordkledning - Stående; Lekt; Sløyfe; Aluminium; Isolasjon - Trykkfast; Aluminium
YV-06		YV06 VEAS _yttervegg - påforing betong	189	Bordkledning - Stående; Lekt; Sløyfe; Vindsperre; Stenderverk tre - Isolert

Prosjekt:
VEAS - Påbygg adm. bygg
68/185

Tegning:
Skjema Yttervegger

Fase:
Detaljprosjekt

asplan
viak



Oppdragsgiver:
VEAS

#Client Full Address

Koordinatsystem:
NTM10

Oppdragsnr.:
645497-05

Høydedatum:
NN2000

Dato opprettet:
01/10/2025

Målestokk:
1:1 (A4)

Tegn: Kontr:
SET BH

Dato revisjon.

Tegn. nr.:
XX-A-230-60-002

Rev.:

Fag Type Et. Løpenr