

06 Veggtypeoversikt innevegger

ID	Symbol	Type	Tykkelse	Beskrivelse	Sjikt
IV-010		IV-010 100 stender 2xGips/2xGips	150		Gips - standard; Gips - standard; Stenderverk stål - Uisolert; Gips - standard; Gips - standard
IV-011		IV-011 100 stender 2xGips/2xGips	150		Gips - standard; Gips - standard; Stenderverk stål - Isolert; Gips - standard; Gips - standard
IV-012		IV-012 120 stender 2xGips/2xGips	170		Gips - standard; Gips - standard; Stenderverk stål - Isolert; Gips - standard; Gips - standard
IV-013		IV-013 150 stender 2xGips/2xGips	200		Gips - standard; Gips - standard; Stenderverk stål - Isolert; Gips - standard; Gips - standard
IV-014		IV-014 100 stender Gips +OSB/Gips+OSB	150		Gips - standard; OSB-plate; Stenderverk stål - Isolert; OSB-plate; Gips - standard
IV-015		IV-015 120 stender Gips +OSB/2xGips	170		Gips - standard; OSB-plate; Stenderverk stål - Isolert; Gips - standard; Gips - standard
IV-016		IV-016 100 stender 2xGips +OSB/2xGips	163		Gips - standard; Gips - standard; OSB-plate; Stenderverk stål - Isolert; Gips - standard; Gips - standard
IV-017		IV-017 120 stender 2xGips +OSB/2xGips	183		Gips - standard; Gips - standard; OSB-plate; Stenderverk stål - Isolert; Gips - standard; Gips - standard
IV-018		IV-018 150 stender 2xGips +OSB/2xGips	213		Gips - standard; Gips - standard; OSB-plate; Stenderverk stål - Isolert; Gips - standard; Gips - standard
IV-020		IV-020 100 stender Våtrom/ Våtrom	180		Flis - Vegg; Flislim; Gips - våtrom; Gips - våtrom; Stenderverk stål - Isolert; Gips - våtrom; Gips - våtrom; Flislim; Flis - Vegg
IV-021		IV-021 100 stender Våtrom/2xGips	165		Flis - Vegg; Flislim; Gips - våtrom; Gips - våtrom; Stenderverk stål - Isolert; Gips - standard; Gips - standard
IV-022		IV-022 120 stender Våtrom/2xGips	185		Flis - Vegg; Flislim; Gips - våtrom; Gips - våtrom; Stenderverk stål - Isolert; Gips - standard; Gips - standard
IV-030		IV-030 100 stender Stender/3xgips	137		Stenderverk stål - Isolert; Gips - standard; Gips - standard; Gips - standard
IV-031		IV-031 100 stender Stender/ Våtrom	140		Stenderverk stål - Isolert; Gips - våtrom; Gips - våtrom; Flislim; Flis - Vegg
IV-040		IV-040 Kjøøl og frys vegg	100		Isolasjon - Ekspandert polystyren (EPS)
PF-001		PF-001 70 stender Stender/ Våtrom	110		Stenderverk stål - Uisolert; Gips - våtrom; Gips - våtrom; Membran; Flislim; Flis - Vegg
PF-002		PF-002 150 stender Stender/ Våtrom	190		Flis - Vegg; Flislim; Gips - våtrom; Gips - våtrom; Stenderverk stål - Uisolert
PF-003		PF-003 Påføring Våtrom	28		Flis - Vegg; Flislim; Membran; Gips - våtrom
PF-004		PF-004 73mm stender Badstu	95		Badstukledning; Ullpapp; Bindingsverk - Isolert
PF-005		PF-005 Inkassning søyler+utlekt iht brann	79		Conlit; Stenderverk stål - Uisolert; Gips - standard påføring
PF-006		PF-006 Inkassning søyler iht brann	43		Conlit; Gips - standard påføring
PF-007		PF-007 Leca fasadeblokk - Badstu	181		Badstukledning; Lekt; Lettklinker

Prosjekt:
VEAS - Påbygg adm. bygg
68/185

Tegning:
Skjema Innervegger

Fase:
Detaljprosjekt

asplan viak 
Oppdragsgiver:
VEAS
#Client Full Address

Koordinatsystem:
NTM10
Oppdragsnr.:
645497-05
Haydedatum:
NN2000
Dato opprettet:
01/10/2025

Målestokk:
1:1 (A4)
Tegn: Kontr:
SET BH
Dato revisjon.

Tegn. nr.:
XX-A-240-60-001
Rev.:
Fag Type Et. Løpenr

#B:\bygg\skjema\Oppdrag\645497-05\Document\veas\XX-A-240-60-001_Tilleggs-skjema_innevegger\Revisjon - Revisjon\skjema_innevegger - Målestokk-118