

01 Liste dører NYE																		
Etsj e	Full ID	Sla gr.	Åpningstype	Antall	Størrelse		Brannkr av	Lydkrav	Terskel	Dørnr.	Tilhører		Slår ut fra		Håndtak	Dørblad	Info	
					Bredde	Høyde					Romnr.	Romnavn	Fra romnr.	Rom				
Kjeller																		
	ID-01	H	Sidehengslet	1	790	2 090	-	-	Heltre terskel med luftspalte	H038	H036	Forrom	H038	WC	Randi-Line® Komé - 1073.00	Malt tredør - farge kfr. ARK		
	ID-01	H	Sidehengslet	1	790	2 090	-	-	Heltre terskel med luftspalte	H040	H036	Forrom	H040	WC	Randi-Line® Komé - 1073.00	Malt tredør - farge kfr. ARK		
	ID-01	V	Sidehengslet	1	790	2 090	-	-	Heltre terskel med luftspalte	H037	H036	Forrom	H037	WC	Randi-Line® Komé - 1073.00	Malt tredør - farge kfr. ARK		
	ID-01	V	Sidehengslet	1	790	2 090	-	-	Heltre terskel med luftspalte	H039	H036	Forrom	H039	WC	Randi-Line® Komé - 1073.00	Malt tredør - farge kfr. ARK		
	ID-02	H	Sidehengslet	1	890	2 090	-	-	Avfaset anslags terskel	H009	H004	Korridor	H009	Vask/Tørk	Randi-Line® Komé - 1073.00	Malt tredør - farge kfr. ARK		
	ID-02	H	Sidehengslet	1	890	2 090	-	-	Avfaset anslags terskel	H016	H004	Korridor	H016	Ren gard.	Randi-Line® Komé - 1073.00	Malt tredør - farge kfr. ARK		
	ID-02	V	Sidehengslet	1	890	2 090	-	-	Avfaset anslags terskel		H002	Korridor	H026	Fin garderobe 95 stk	Randi-Line® Komé - 1073.00	Malt tredør - farge kfr. ARK		
	ID-03	H	Sidehengslet	1	990	2 090	-	-	Avfaset anslags terskel	H044	H003	Korridor	<Undefined>	<Undefined>	Randi-Line® Komé - 1073.00	Malt tredør - farge kfr. ARK		
	ID-03	H	Sidehengslet	1	990	2 090	-	-	Avfaset anslags terskel	H036	H004	Korridor	H036	Forrom	Randi-Line® Komé - 1073.00	Malt tredør - farge kfr. ARK		
	ID-04	H	Sidehengslet	1	1 690	2 090	Ei 30-CS	-	Avfaset anslags terskel	H001-1	H002	Korridor	H002	Korridor	Randi-Line® Komé - 1073.00	Malt tredør - farge kfr. ARK	Forberedt for dørautomatikk/ adgangskontroll	
	ID-04	V	Sidehengslet	1	1 690	2 090	Ei 30-CS	-	Avfaset anslags terskel	H001-2	H004	Korridor	H004	Korridor	Randi-Line® Komé - 1073.00	Malt tredør - farge kfr. ARK	Forberedt for dørautomatikk/ adgangskontroll	
	ID-05	V	Sidehengslet	1	1 790	2 090	-	-	Avfaset anslags terskel	H042	H004	Korridor	<Undefined>	<Undefined>	Randi-Line® Komé - 1073.00	Malt tredør - farge kfr. ARK		
	ID-07	H	Sidehengslet	1	990	2 090	-	-	Avfaset anslags terskel	H033	H033	Gassmålere	H004	Korridor	Randi-Line® Komé - 1073.00	Malt tredør - farge kfr. ARK	Forberedt for dørautomatikk/ adgangskontroll	
	ID-09	H	Sidehengslet	1	990	2 090	Ei 30-S	-	Avfaset anslags terskel	H035	H035	Lager	H002	Korridor	Randi-Line® Komé - 1073.00	Malt tredør - farge kfr. ARK	Forberedt for dørautomatikk/ adgangskontroll	
	ID-09	V	Sidehengslet	1	990	2 090	Ei 30-S	-	Avfaset anslags terskel	H034	H034	Vaskesentral	H004	Korridor	Randi-Line® Komé - 1073.00	Malt tredør - farge kfr. ARK	Forberedt for dørautomatikk/ adgangskontroll	
	ID-13	V	Sidehengslet	1	790	2 090	-	Rw 33 dB	Avfaset anslags terskel	H029	H027	Dusjsone	H029	WC	Randi-Line® Komé - 1073.00	Malt tredør - farge kfr. ARK		
	ID-14	H	Sidehengslet	1	890	2 090	Ei 30-CS	Rw 38 dB	Avfaset anslags terskel	H021	H021	Møterom	H003	Korridor	Randi-Line® Komé - 1073.00	Malt tredør - farge kfr. ARK	Forberedt for dørautomatikk/ adgangskontroll	
	ID-15	V	Sidehengslet	1	890	2 090	-	Rw 33 dB	-	H012	H011	Skitten gard.	H012	WC	Randi-Line® Komé - 1073.00	Malt tredør - farge kfr. ARK		
	ID-16	H	Sidehengslet	1	890	2 090	-	-	Avfaset anslags terskel	H041	H004	Korridor	H041	Ei test.s.	Randi-Line® Komé - 1073.00	Malt tredør - farge kfr. ARK	Forberedt for dørautomatikk/ adgangskontroll	
	ID-17	H	Sidehengslet	1	990	2 090	Ei 30-CS	Rw 38 dB	Avfaset anslags terskel	H022	H022	Kontor areal	H006	Korridor	Randi-Line® Komé - 1073.00	Malt tredør - farge kfr. ARK	Forberedt for dørautomatikk/ adgangskontroll	
	ID-25	H	Sidehengslet	1	1 490	2 090	Ei 30-CS	-	Avfaset anslags terskel	H004	H003	Korridor	H004	Korridor	Randi-Line® Komé - 1073.00	Malt tredør - farge kfr. ARK	Forberedt for dørautomatikk/ adgangskontroll	
	ID-32	H	Sidehengslet	1	1 590	2 090	-	Rw 38 dB	Avfaset anslags terskel	H024	H002	Korridor	H024	Møterom	Randi-Line® Komé - 1073.00	Malt tredør - farge kfr. ARK		
	ID-34	H	Sidehengslet	1	1 690	2 090	Ei 30-CS	-	Avfaset anslags terskel	H003	H003	Korridor	H002	Korridor	Randi-Line® Komé - 1073.00	Malt tredør - farge kfr. ARK	Forberedt for dørautomatikk/ adgangskontroll	
	ID-35	H	Sidehengslet	1	1 690	2 090	-	-	-	H005	H005	Korridor	H004	Korridor	Randi-Line® Komé - 1073.00	Malt tredør - farge kfr. ARK		
	ID-badstu	V	Sidehengslet	1	890	2 090	-	-	-	H028	H027	Dusjsone	<Undefined>	<Undefined>	-	Badstudør - glass		
	ID-luke	H	Sidehengslet	1	600	600	Ei 60 (B60)	-	-		H037	WC	H043	SJAKT	Integrert håndtak	Inspeksjonsluke		
1. etasje																		
	ID-01	H	Sidehengslet	1	790	2 090	-	-	Heltre terskel med luftspalte	H124	H126	WC	H126	WC	Randi-Line® Komé - 1073.00	Malt tredør - farge kfr. ARK		
	ID-01	H	Sidehengslet	1	790	2 090	-	-	Heltre terskel med luftspalte	H126	H128	WC	H128	WC	Randi-Line® Komé - 1073.00	Malt tredør - farge kfr. ARK		
	ID-01	V	Sidehengslet	1	790	2 090	-	-	Heltre terskel med luftspalte	H125	H127	WC	H127	WC	Randi-Line® Komé - 1073.00	Malt tredør - farge kfr. ARK		
	ID-01	V	Sidehengslet	1	790	2 090	-	-	Heltre terskel med luftspalte	H123	H125	WC	H125	WC	Randi-Line® Komé - 1073.00	Malt tredør - farge kfr. ARK		
	ID-02	H	Sidehengslet	1	890	2 090	-	-	Avfaset anslags terskel	H133	H135	BK	H102	Korridor	Randi-Line® Komé - 1073.00	Malt tredør - farge kfr. ARK		
	ID-02	H	Sidehengslet	1	890	2 090	-	-	Avfaset anslags terskel	H127	H102	Korridor	H129	Print	Randi-Line® Komé - 1073.00	Malt tredør - farge kfr. ARK		
	ID-03	H	Sidehengslet	1	990	2 090	-	-	Avfaset anslags terskel	H122	H102	Korridor	<Undefined>	<Undefined>	Randi-Line® Komé - 1073.00	Malt tredør - farge kfr. ARK		
	ID-04	V	Sidehengslet	1	1 690	2 090	Ei 30-CS	-	Avfaset anslags terskel	H101-2	H101	Trapperom A	H102	Korridor	Randi-Line® Komé - 1073.00	Malt tredør - farge kfr. ARK	Forberedt for dørautomatikk/ adgangskontroll	
	ID-05	H	Sidehengslet	1	1 790	2 090	-	-	Avfaset anslags terskel	H128	H102	Korridor	H130	EL	Randi-Line® Komé - 1073.00	Malt tredør - farge kfr. ARK		
	ID-06	H	Sidehengslet	1	990	2 090	-	Rw 33 dB	Baderomsterskel	H106	H106	HCWC	H106	HCWC	Randi-Line® Komé - 1073.00	Malt tredør - farge kfr. ARK		
	ID-08	V	Sidehengslet	1	990	2 090	Ei 30-CS	-	Avfaset anslags terskel	H130	H132	Rømningstrapp	H102	Korridor	Randi-Line® Komé - 1073.00	Malt tredør - farge kfr. ARK	Forberedt for dørautomatikk/ adgangskontroll	
	ID-12	H	Sidehengslet	1	1 690	2 090	Ei 30-CS	Rw 28 dB	Avfaset anslags terskel	H101-1	H101	Trapperom A	H102	Korridor	Randi-Line® Komé - 1073.00	Malt tredør - farge kfr. ARK	Forberedt for dørautomatikk/ adgangskontroll	
	ID-30	H	Sidehengslet	1	1 590	2 090	-	-	Avfaset anslags terskel	H103	H102	Korridor	H102	Korridor	Randi-Line® Komé - 1073.00	Malt tredør - farge kfr. ARK	Forberedt for dørautomatikk/ adgangskontroll	
	ID-39	V	Pocket	1	1 890	2 100	<Undefined>	<Undefined>	-		H115	Fagledere	H116	Teamrom AUT	Randi-Line® Komé - 1073.00	Malt tredør - farge kfr. ARK		
	ID-luke	H	Sidehengslet	1	600	600	Ei 60 (B60)	-	-		H105	SJAKT	H105	SJAKT	Integrert håndtak	Inspeksjonsluke		
	ID-luke	H	Sidehengslet	1	600	600	Ei 60 (B60)	-	-		H125	WC	H131	SJAKT	Integrert håndtak	Inspeksjonsluke		
2. etasje																		
	ID-01	H	Sidehengslet	1	790	2 090	-	-	Heltre terskel med luftspalte	H231	H229	Forrom	H231	WC	Randi-Line® Komé - 1073.00	Malt tredør - farge kfr. ARK		
	ID-01	H	Sidehengslet	1	790	2 090	-	-	Heltre terskel med luftspalte	H233	H229	Forrom	H233	WC	Randi-Line® Komé - 1073.00	Malt tredør - farge kfr. ARK		
	ID-01	V	Sidehengslet	1	790	2 090	-	-	Heltre terskel med luftspalte	H232	H229	Forrom	H232	WC	Randi-Line® Komé - 1073.00	Malt tredør - farge kfr. ARK		
	ID-01	V	Sidehengslet	1	790	2 090	-	-	Heltre terskel med luftspalte	H230	H229	Forrom	H230	WC	Randi-Line® Komé - 1073.00	Malt tredør - farge kfr. ARK		
	ID-02	H	Sidehengslet	1	890	2 090	-	-	Avfaset anslags terskel	H222	H202	Gangareal	<Undefined>	<Undefined>	Randi-Line® Komé - 1073.00	Malt tredør - farge kfr. ARK		
	ID-02	V	Sidehengslet	1	890	2 090	-	-	Avfaset anslags terskel	H2	H202	Gangareal	H228	BK	Randi-Line® Komé - 1073.00	Malt tredør - farge kfr. ARK		
	ID-03	H	Sidehengslet	1	990	2 090	-	-	Avfaset anslags terskel	H229	H202	Gangareal	H229	Forrom	Randi-Line® Komé - 1073.00	Malt tredør - farge kfr. ARK		
	ID-04	V	Sidehengslet	1	1 690	2 090	Ei 30-CS	-	Avfaset anslags terskel	H201-2	H201	Trapperom A	H202	Gangareal	Randi-Line® Komé - 1073.00	Malt tredør - farge kfr. ARK	Forberedt for dørautomatikk/ adgangskontroll	

Tegningsnummer:	Revisjon:
XX-A-244-60-001	

ARK	Asplan Viak AS Arkitekt	baard.Helland@asplanviak.no +47 93 49 61 75
RIB	Asplan Viak AS Andreas Dørum	#### ####
RIV	Asplan Viak AS Torje Øvergaard	#### ####
RIE	Asplan Viak AS Arne Aaserud	#### ####
LARK	Asplan Viak AS #	#### ####

[illegible]

Prosjekt: VEAS - Påbygg adm. bygg	Gnr / Bnr 68/185
Oppdragsgiver VEAS	Oppdragstaker asplan viak 

Prosjektfase Detaljprosjekt			
Dato opprettet 24.08.2026		Oppdragsnr. 645497-05	
Opprettet av: SET		Koordinatsystem: NTM10	
Kontrollert av: BH		Høydedatum: NN2000	
		Målestokk Format: A3	

Liste dører	
Tegningsnummer: XX-A-244-60-001	Revisjon
Fag Type Et. Løpenr.	