

Eksisterende strømskap og sikringsskap

Fotodokumentasjonen under viser eksisterende strømskap og sikringsskap i området. Dagens strømfordeling går via eksisterende servicebygg, som skal rives.

All nødvendig omlegging og påkobling av eksisterende bygg skal inngå i leveransen. Ny løsning skal dimensjoneres slik at eksisterende byggs strømbehov ivaretas.

Servicebygg - skal rives

sønnico
SÖNNICO ELEKTRO AS
AVD. FLØRD
TELEFON 57 75 14 50
EVJA SENTR, 6900 FLØRD

AUTORISERT INSTALLATÖR
HÖYSPENNING - LÄYSPENNING
TELEMATIKK - SÖKKERHETSSTYSTER
NETTVERKSLÖSNINGER - INTERNRKONTROLL
ELEKTROINSTALLASJÖNER
BOLIG - NÄRINGSBYGG - INDUSTRI - SKIP
VERKSTED

Anleggsadresse
Navn: FRESTERÖW KINN
Adresse: KINN
Postnr./Sted: 6900 FLÖRD

Installasjon
Måler nr.:
Date nylast.:
Ordre nr.:
Sist endret:

Fordeling og kortslutningsverdier
Fordeling: REDKAPASJÖN / TOALETT
Forsyrt fra: TRUKTALINGSKAP
In3 maks: [NA] X
In2 min: [NA] X
In maks: [NA]
In min: [NA]

Anleggsdata
Systemspenning: 230V
Tilførselskabel: 3x6 mm² PEP
Fordelingssystem: TT-Nett
Forankoblet vern: 25A
Jordelektrode (type): CU-WJEE
Tilkoblingssted jordelektrode: TRUKTALINGSKAP

Kursfortegnelse

Kurs Nr.	Lastbeskrivelse	Vern		Kabel		Forsyningstype
		In [A]	Kar.	S [mm²]	Lengde [m]	
1	LASTREYTER	40A				
2	TEKÖRSK STÖRK VED TÖYKE	16	B	30	2,5	
3	LÖS ÖG STÖRK TÖRKÖTÖN REDKÖPÖSÖ	10	C	30	1,5	
4	K2 JÖTÖK FÖR ÖVN ÖG RÖYÖ					
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

ADVARSEL Eier/ og bruker er ansvarlig for at det blir utfört nödvendig etterseyn og vedlikehold av det elektriske anlegget slik at det töl en hver tid tilfredstillir forskriftenes minimumskrav.

Side 1
av 1

4. mars 2019 Kursfortegnelse - Mel

Anleggsdata / kursfortegnelse

Servicebygg - skal rives



Sikringsskap

Servicebygg - skal rives



Utvendige strømskap

Kyrkjestova



SÖNNICO ELEKTRO AS
 AVD. FLORØ
 TELEFON 57 75 14 50
 EVJA SENTER, 6900 FLORØ

AUTORISERT INSTALLATØR
 HØYSPENNING – LAVSPENNING
 TELEMATIKK - SIKKERHETSSYSTEMER
 NETTVERKSØSNINGER - INTERNKONTROLL

ELEKTROINSTALLASJONER
 BOLIG – NÆRINGSBYGG – INDUSTRI – SKIP
 VERKSTED

Anleggsadresse

Navn: PRESTE BOLIG KINN

Adresse: KINN

Postnr./Sted: 6900 FLORØ

Installasjon

Måler nr.:

Dato nyinst.:

Ordre nr.:

Sist endret:

Fordeling og kortslutningsverdier

Fordeling: UNDERFORDELING PRESTEBOLIG

Forsynt fra: TILKNYTNINGSKAP Oppgitt

Ik3 maks: [KA] X

Ik2 min: [KA] X

Ij maks: [KA]

Ij min: [KA]

Anleggsdata

Systemspenning: 230 V TT-NETT

Tilførselskabel: 3 x 10 mm² PFS

Fordelingsystem: TT-NETT

Forankoblet vern: 25A

Jordelektrode (type): SPYD

Tilkoblingssted jordelektrode: UNDERFORDELING

Kursfortegnelse

Kurs Nr.	Lastbeskrivelse	Vern		Kabel			
		In [A]	Kar.	JFB [mA]	S [mm²]	Lengde [m]	Forlegning type
1	LASTBRYTER	40A					
2	JORDFEILBRYTER	63A		30mA			
3	LYS GANG 2 ROM, STIKK UNDER TAVLE	13A	B		1,5		
4	LYS 2 ROM VEST, STIKK UNDER TAVLE	13A	B		1,5		
5	STIKK LYS OG VARME, TIDSLØSE FORSYN. REOVARMS MÅS	13A	B		1,5		
6	STIKK STUE SØR, BAD OG KJØKKEN	13A	B		1,5		
7	KOMFYR	20A	B		4	13	
8	VVB KJØKKEN	13A	B	30	2,5	11	
9							
10							
11							
12							
13	(KURSFORTEGNELSE OPPGITT TIDLIGERE						
14	OPPLYSNING.)						
15							

ADVARSEL Eier/ og bruker er ansvarlig for at det blir utført nødvendig ettersyn og vedlikehold av det elektriske anlegget slik at det til enhver tid tilfredstiller forskriftenes minimumskrav.

4. mars 2019

Side 1
av 1

Kursfortegnelse - Mal

Anleggsdata / kursfortegnelse

Kyrkjestova



Sikringsskap

Kyrkja

MIDLERTIDIG KURSFORTEGNELSE


NBN Elektro a/s
 Markegt 63 a, 6900 Florø.
 Tlf. 57752800
 24t vakt

Total leverandør

Eier	Kurs nr	Beskrivelse	Avsluttet	Styring	Kabel- lengde
	A1	Overlastbryter	FAZ-4W	63 OV	
	F1	Overspenningsvern	SPL-T2 38		
			S-NPE		
	F2	Varme fremme høyre side	AFDD	20 C	20
	F3	Varme bak høyre side	AFDD	20 C	20
	F4	Varme bak venstre side	AFDD	20 C	25
	F5	Varme fremme venstre side	AFDD	20 C	25
	F6	Varmeovn (før på resten)	PKPM3	3x16 C	40
	F7	Stikkontakt 3/16 og 2/16 ved tavla	PKPM3	3x16 C	45
	F8	Lys og stikkontakt våpenhus	AFDD	10 C	15
	F9	Stikkontakt venstre side av tavle	AFDD	10 C	15
	F10	Lys og stikkontakt i kyrkja	AFDD	10 C	40
	F11	Tilførsel brann og innbruddsentral	AFDD	10 C	4
	F12	Lys og stikkontakt ved orgel	AFDD	10 C	10
	F13				
	F14				
	F15	Reguleringsbryter ovn høyre framme			
	F16	Reguleringsbryter ovn høyre bak			
	F17	Reguleringsbryter ovn venstre bak			
	F18	Reguleringsbryter ovn Venstre framme			

Dato: 29. november 2024
 med kursfortegnelse
 mal
 kursfortegnelse nbn

Kursfortegnelse

Kyrkjja



Sikringsskap