

TILKOBLES EKST.
UTLØRSLEDNING.

RIVES

PUMPE OG HYDROFORANLEGG
TYPE: "FONTEN - LILLEPUTT - BM 1134/66"
MONTERT I EKST. UTHUS

← Antatt ny vannledning til området

NYTT GJERDE

VANN TIL PUMPE
KOBLES TIL EKST.
RØRFRANLEGG I
TOILETT - UTENFOR

T.NR. 23

AVLØP - 40% 26 cm
GRØFT MED FALL

ELEKTRISK KABEL LEGGES
MELLOM UTHUS OG KYRKJESTOVE

NYTT TREGJERDE
M. PORT
T.NR. 23

NYTT
FLETTVERKS-
GJERDE

GJERDE

Godkjent idet en viser
til vedl. følgeskriv
av 29/3 1989
Flora bygningsråd
29/3 1989
S. Olsen

GRØFT MED VANNLEDNING - 110 cm
cl = 0,70 m - tilkobles med forsikthet
PEH 25 - NT 6

KLOKKE TÅRN

"KINNA KYRKJA"

BRØNN:

SEMENTRING $\phi 1400$ mm
1 stk bunnseksjon
1 stk kjele 140/65
1 stk luke $\phi 90$
1 LUTAK; hull m/sil
1 UTAK; - grousil m/stoppekran
HULL I SEMENTRING -
INNRETNING FASTSLØPES
MØTTEL I FUGE MELLOM
RINGENE.
PLASSERES ION MOT STEIN
I VÅN. BRØNN.
BUNN SEKES CÅ 1/2 M.
OMRÅDET OG GRØP REKSES

GRAVSTED LASS

VANN TIL "KINNA-KYRKJA",
UTHUS OG KYRKJESTOVE

FLORA KOMMUNE
BYINGENIØRKONTORET

LM = 1 :
HM = 1 :

Tegning nr. 00.0
Date 24.7.78
Sign. E. J. J.