

Vennesla kommune – Totalentreprise dobbelthall

Under følger alle spørsmål og svar i ovennevnte konkurranse. Nye spørsmål legges nederst. Senest oppdatert 30.10.2026.

#	Spørsmål	Svar
1.	Kan dere legge ut RIB modell	RIB modell er nå gjort tilgjengelig i KGV. LARK: Viser nytt terreng på tomten, omkringliggende terreng er ikke bearbeidet. ARK: Viser nye elementer, nybygg og overganger mot eksisterende svømmehall. RIB: Viser nye elementer. RIB_grunnlag_eks_svømmehall før tilpasning: Viser originalfilen vi har mottatt for svømmehallen. RIB_grunnlag_eks_svømmehall tilpasset: VViser originalfilen vi har mottatt for svømmehallen. RIB_grunnlag_eks_svømmehall tilpasset: Viser originalfilen vi har mottatt for svømmehallen, men justert for tilpassing til nybygg. Entreprenør må se modell sammen med tegninger.
2.	Kan dere legge ut DWG filer for plantegningene samt utenomhusplanene.	DWG filer er nå gjort tilgjengelig i KGV. Er lastet opp samme sted som konkurransegrunnlaget.
3.	Hvor mange resultattavler skal leveres her, det er ikke beskrevet noe antall i beskrivelsen på s. 77. Er det 2 stk. en i hver hall eller en for hvert felt skillevegg 5 stk.	Det skal leveres og monteres 2 stk resultattavler, en i hver hall. Se pkt.9.1 side 108 i funksjonsbeskrivelse.
4.	1. Hvor skal Hovedtavlen (HF) plasseres, i trafobygget? 2. Skal den nye HF forsyne svømmehallen? 3. Skal ny HF forsyne svømmehallen også må vi ha underlag som kursfortegnelse, antall stigere etc kanskje bilde av eks HF med kursfortegnelse	1. Ny hovedtavle plasseres i eget rom, vegg i vegg med ny trafo i eget bygg som vist på LARK-tegning. Se pkt.4.1.1 i funksjonsbeskrivelsen 2. Det skal medtas avgang i ny hovedtavle til å forsyne eksisterende hovedtavle i svømmehallen. 3. Ny hovedtavle skal kun ha én avgang som forsyner til eksisterende hovedtavlen i svømmehallen. Inntaket i svømmehallen er i dag en 1600A effektbryter fra CHINT, justert til 1500A.

--	--	--