asplan viak

434.X

Oppdrag nr.	**639417-01**	Date:	26.08.2026
Tegning.nr.	**434-x**	Tegn.	EM
Enlinjeskjema, teknisk tavle		Kontr.	EM
		Godkj.	EM

Spenning :	230V
Hovedstrøm :	160 A
Ford. System :	IT
Kapsling	IP20
Ik3p-max:	-
Ik2p-max:	-
Ijf1p-min:	-

Rev/date	Revisjon	Tegn/kont/godkj
A/26.08.2026	Anbudstegning	EM

Prosjekt: | Rev.: | Rev.dato: | Tegning.nr: 434-x

Samleskinne	Vern	utsyr	Kabel	Kabel nr	Beskrivelse	Effekt kW
			PE			
XQ 0	Lastbryter		2X3X150 IFSI AL L1 L2 L3		Fra 432.01	
					Total effekt	57,0
L1					1 samtidighet	57,0
L2						
L3		Komm. modul SD-anlegg			Kommunikasjon til SD-anlegg	
	Nett-analysator					
XF 902	Aut 3/32A				Overspenningsvern type 2	
XF 903	Aut 2/10 C				Reserve	
XF 904	Aut 2/10 C				Reserve	
XF 001	Aut 2/10 C				I/O enh for SD	
XF 002	Aut 2/16 C		3G2,5mm2 CU		Sirkulasjonspumpe JPA401	1
XF 003	Aut 2/16 C		3G2,5mm2 CU		Sirkulasjonspumpe JPA402	1
XF 004	Aut 2/16 C				Reserve	
XF 005	Aut 2/16 C				Reserve	
XF 006	Aut 2/16 C		3X2,5mm2 CU		Sirkulasjonspumpe JPA501	1
XF 007	Aut 2/16 C		3X2,5mm2 CU		Sirkulasjonspumpe JPA502	1
XF 008	Aut 2/16 C		3X2,5mm2 CU		Sirkulasjonspumpe JPA503	1
XF 009	Aut 2/16 C				Reserve	1
XF 010	Aut 3/16 C		5X2,5mm2 CU		Varmtvannsbereder	5
XF 011	Aut 2/16 C		3X2,5mm2 CU		Vakumutskiller MLA502	1
XF 012	Motorvern 50A		5X2,5mm2 CU		Varmepumpe IKZ001	15
XF 013	Motorvern 50A		5X2,5mm2 CU		Varmepumpe IKZ002	15
XF 014	Motorvern 50A				Reserve (IKZ003)	15

Trekt | Kobl | Merk | Kobl | Merk | Test | Rev