

Krav til dokumentasjon hos Føie AS

1. Prosjektordre

Ved alle arbeider som skal gjøres i Føie's nett skal nettplanlegger utarbeide prosjektbeskrivelse som ligger i Elsmartordre eller i Dokflyt. Endring av nett planlegges i Netbas plan, eventuelt også med enlinjeskjema som bilag. Planen skal gjennomføres iht. Føie sin veileder.

Alle endringer og avvik fra planlagt anlegg skal meldes tilbake til nettplanlegger som endrer i plandokumenter. Endringer meldes tilbake via en endringsmelding i Elsmart eller dokumentert per epost. Når anleggsdokumentasjon returneres uten endringslogg, forutsettes det at anlegget er bygd som planlagt.

Ved avsluttet prosjekt, skal alle dokumenter vise anlegget «som bygd». Herunder informasjon og egenskapsdata knyttet til alle komponentene som etableres eller berøres i NIS.

Høyspentanlegg skal vises oppdatert i driftssentralens enlinjeskjema og utskrift skal være med i sluttdokumentasjonen.

Det er entreprenørs ansvar at anleggsdokumentasjon returneres «som bygd».

2. Innmåling av anlegg

Innmåling av nettanlegg skal være iht. gjeldende forskrifter om «Stedfesting av nettanlegg i grunnen» og skal utføres iht. RENBLAD 8045, og Føie sin instruks ``Innmålingsspesifikasjon Føie``.

Innmåling må gjøres av kvalifisert personell som skriftlig kan dokumentere opplæring innenfor GPS basert innmålingsutstyr og som kjenner Føie sine krav til innmåling.

3. FDV Dokumentasjon

FDV Dokumentasjon medsendt fra leverandør for nye komponenter vedlegges prosjektdokumenter når disse returneres Føie.

4. Idriftsettelse Høyspent – kontroll av anlegg

Nettplanlegger vil kreve en kontroll sammen med entreprenør før spenningssetting godkjennes. Når utførelse og dokumentasjon er godkjent vil Nettplanlegger eller dens utpekte stedfortreder gi den endelige godkjenning for å iverksette idriftsettelse.

Kontroll håndteres av nettplanlegger i Dokflyt, og Driftssentralen kan iverksette idriftsettelse når denne er uten avvik. Dokumentasjon skal være innsendt i henhold til ``Sjekkliste ved etablering av nytt HS anlegg``.

5. Idriftsettelse Høyspent

Entreprenør må sende inn ``Bestillingsskjema kobling og AUS- arbeid`` ved søknad om idriftsettelse til driftssentralen. Interne idriftsettelser må sendes inn via Smart Grid portalen. Det må skje minst 5 virkedager før anlegg er planlagt idriftssatt. Der idriftsettelse medfører komplekse omkoblinger, bør det forespørres tidligere. All dokumentasjon skal være innlevert før søknad om idriftsettelse og i henhold til ``Føie krav til registrering og sluttkontroller i Dokflyt`` og ``Sjekkliste ved etablering av nytt HS anlegg``.

``Sjekkliste ved etablering av nytt HS anlegg`` skal være vedlagt bestillingsskjema.

Dokumentasjon i NIS, ADMS og Driftssentral skal være oppdatert før idriftsettelse av HS anlegg.

Der dokumentasjon ikke lar seg gjøre å utarbeide før spenningssetting skal tidspunkt for innlevering avtales i forkant med prosjektleder. Dokumentasjon skal være levert senest innen 2 dager etter spenningssetting.

Søknad går via epost til: Driftssentral, med kopi til nettplanlegger.

Søknad gjelder følgende anlegg - også prov. anlegg, og deler av et anlegg:

Nettstasjon: 5, 11 og 22kV

Høyspent kabel: 5, 11 og 22kV

Høyspent linjer: 22kV

Høyspent bryter i luftnett: 22kV

6. Idriftsettelse Lavspenning:

For å ivareta varsling må spennings satt Lavspenning anlegg være dokumentert i NIS og ADMS. Innmåling og dokumentasjon i henhold til ``Føie krav til registrering og sluttkontroller i Dokflyt`` må være innsendt innen 30 dager etter spenningssetting. Dette kravet gjelder også all endring av lavspenning nettkomponenter.

7. Delepunkt (DP) i lavspenning

En del prosjekter inkluderer at oppdelingspunkt i lavspenning nettet flyttes. Ny oppdeling skal beskrives i prosjektdokumentasjonen og oppdateres i NIS.

Ofte vil dette føre til at noen kunder får strøm fra en annen nettstasjon. Nettplanlegger skal påse at dette oppdateres i KIS. (Elwin)

For å ivareta varsling må spennings satt Lavspenning anlegg være dokumentert i NIS og ADMS. Dokumentasjon i henhold til ``Føie krav til registrering og sluttkontroller i Dokflyt`` må være innsendt innen 30 dager etter spenningssetting.

8. Samsvarserklæring

Skal leveres Føie når anlegget er i henhold til bestilling.

9. Overtagelse

Når slutfaktura er godkjent av nettplanlegger i Føie, regnes anlegget som overtatt.

10. Dokumentasjon og kvalitetskontroll

De anlegg som leveres til Føie skal dokumenteres og merkes i samsvar med REN-normen og Føie's egne krav til dokumentasjon.

All dokumentasjon og bilder skal foreligge på elektronisk format, og leveres på avtalt måte.

Føie AS