

Steinsvika - Brekka - Ny hovedvannforsyning
Fase 1 øst
Entrepise kumgruppe 1

Vedlegg 6 til kontraktsgrunnlaget

Dokumentasjon	Levert
Billedokumentasjon av vegens oppbygning hver 10.meter. Alle lag fra omfyllingsmasser for VA t.o.m. avrenningslag skal billedokumenteres. Frostsikringslag skal skilles av fra forsterkningslag med fiberduk.	
Kompresjonsrapport. Entreprenør skal i rapportform dokumentere hvilke lag som er komprimert med dato, valseutstyr og overfarer.	
Bæreevne måling før asfaltering.	
Leggerapport for asfaltering.	
Skiltvedtak.	
Bankgaranti for siste lag med asfalt (om overtakelse skjer før dette er lagt).	
Innmåling av ny veg og vegobjekter for registrering i NVDB/RoSy (SOSI)	
FDV og innmåling av gatelys, tennskap/målerskap og gatelyskabler i.h.t. Ledningsregistreringsforskriften. Kabler skal måles inn hver 6. meter. Innmålinger skal leveres i sosi format. Bilde av målerskap og nøkler skal være levert.	

Dato: _____

Underskrift: _____

**Kommunalteknikk**

Tlf: 35 58 10 00

Faks: 35 58 11 21

Skien.postmottak@skien.kommune.no

Post: Pb. 158, 3701 Skien

Besøk: Henrik Ibsensgt. 2

Bank: 2680.07.01049

Org. Nr.: 938 759 839