



KONKURRANSEGRUNNLAG

Åpen tilbudskonkurranse
etter forskriftens del I og del II

for anskaffelse av

Bredbåndsutbygging til støtte- berettigede adresser

OPPDRAGSGIVER

Møre og Romsdal Fylkeskommune

Ansvarlig anskaffer: Arnt Ove Hol (arnt.ove.hol@mrfylke.no)

Anskaffelsesoversikt

Hovedtype, estimert verdi, CPV-koder og utførelsessted fremgår under Konkurransedetaljer.

1. Bakgrunn/behov

Oppdragsgiver for denne konkurransen er Møre og Romsdal fylkeskommune ved kompetanse- og næringsavdelinga.

Formålet med anskaffelsen er å sikre innbyggere og næringsdrivende i områder der utbygging av bredbånd ikke blir gjort kommersielt skal få mulighet til å knytte seg til bredbåndsnett av god kvalitet.

Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet har for 2026 tildelt Møre og Romsdal fylkeskommune en tilskuddsramme på 5 041 505 kroner, som kan brukes til å realisere utbygging av bredbånd i områder der kommersiell utbygging ikke er lønnsom. I tillegg er det ført over 2 327 507 kroner i tilbakeførte midler fra 2025. Samla ramme er dermed 7 369 012 kroner.

Det er ikke krav om lokal medfinansiering fra kommunen eller private bidragsytere.

Anskaffelsen skjer i tråd med anskaffelsesregelverket og statstøtteregeverket, jf. [ESA-vedtak nr. 046/26 COL](#).

1.1 Forbehold

Det blir tatt forbehold om at den statlige finansieringsrammen er begrenset og at fylkeskommunen må prioritere mellom områder ved tildeling av midler. Ved manglende finansiering står oppdragsgiver fritt til å avlyse hele eller deler av konkurransen.

2. Leveransebeskrivelse – felles for alle delprosjekt

2.1 Innhold i leveransen – kapasitet/ytelse

Bygd nett skal ha en opplevd nedlastningshastighet på minimum 1 Gbit/s og en opplastingshastighet på minst 150 Mbit/s.

Bredbåndstilbudet som etableres gjennom ordningen skal tilbys sluttbruker til en fastpris som er uavhengig (eller tilnærmet uavhengig) av bruken, dvs. en tilsvarende løsning for mobil- som fastnett med ubegrenset data inkludert i månedsabonnementet, til tilnærmet samme pris som fast bredbånd.

For tilbud/løsninger basert på trådløst nett («FWA») eller mobilnett skal det i tilbudet dokumenteres at løsningen normalt vil kunne levere ønsket hastighet i en time på den tiden av dagen hvor nettverksbelastningen vanligvis er på det høyeste.

Prosjektstøtten skal benyttes utelukkende til investeringer, ikke til drift.

2.1.1 Delområder/delprosjekt

Oppdraget omfatter utbygging i kommunene Gjemnes, Molde, Sande, Surnadal, Vanylven og Vestnes.

Kart over områdene og adresselister som angir hvilke husstander/bedrifter/offentlige virksomheter som skal tilbys bredbånd er vedlagt (vedlegg 6 og 7). Kart kan også finnes på denne nettsiden: [Bredbåndsområder i Møre og Romsdal](#) (Område “under planlegging” markert med rosa farge)

Prosjekter som mottar tilskudd, skal etablere et reelt bredbåndstilbud til alle husholdninger og virksomheter innenfor det definerte geografiske området det gis støtte til, dvs. 100 prosent dekning innenfor det aktuelle området. Det kan gis tilbud for de enkelte områder/delprosjekt i hver kommune.

2.1.2 Fritidseiendommer

Delprosjektene kan, i tillegg de husstandene som er angitt i tabellen, også inneholde fritidseiendommer. Disse er ført opp i adresselistene, men kan ikke finansieres av tilskudd til bredbåndsutbygging og er da heller ikke regulert av de vilkår som gjelder for støtteordningen. Utbygging til fritidseiendommer er derfor ikke en del av dette oppdraget, og skal ikke inngå i tilbudet. Leverandør står likevel fritt til, på egen regning og risiko, å tilby bredbånd til fritidseiendommer innenfor utbyggingsområdet.

2.1.3 Tilgangsforsiklinger

Tilbyder/utbygger som mottar offentlig støtte til utbygging av bredbåndsinfrastruktur, må tilby bredest mulig aktiv og passiv grossisttilgang på rimelige og ikke-diskriminerende vilkår. Det støttede nettet må gjøre tilgjengelig minst 50 % av kapasiteten for grossisttilgang og det må kunne gis tilgang til minst tre tilgangssøkere.

Ytterligere detaljer er gitt i kravspesifikasjonen.

Utbygger må i tilbudet beskrive hvordan kravene om tilgangsforsiklinger skal oppfylles.

2.1.5 Eierskap og drift av bredbåndet

Leverandør for hvert delområde skal eie og drifte bredbåndet som Leverandør bygger ut. Dette innebærer likevel ikke et salgsforbud, men infrastrukturen kan ikke avhendes eller pantsettes uten skriftlig samtykke fra Oppdragsgiver. Samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn. Hvis infrastrukturen blir avhendet, skal Leverandør sørge for at kjøperen av infrastrukturen trer inn i Leverandørs plikter etter kontrakten med Oppdragsgiver. Leverandøren har ansvar for vedlikehold av infrastruktur. Leverandøren skal bære kostnader for nødvendige utbedringer, oppgraderinger og reparasjoner gjennom minimumsperioden på 10 år.

Leverandør bærer den kommersielle risikoen for etablering og drift av tjenesten. Med dette har Leverandør plikt til å gjennomføre utbyggingen selv om ikke alle potensielle kunder forplikter seg til å abonnere på tjenesten.

2.1.6 Etableringskostnad (tilkoblingsavgift) - sluttbruker

Oppdraget det bes om tilbud på omfatter nødvendig stamlinje inn til området og sprednett ut til tomtengrense for husstandene som er angitt i vedlegg 6 og 7, kart og adresselister. Etableringskostnad skal dekke nødvendige kostnader tilknyttet sluttbruker sin tilkobling til internettaksess, herunder spinning på eksisterende linjer, nødvendig montering av utstyr, koblingspunkt, montering av antenner, tilkoblingsutstyr o.l. Tilbudt etableringskostnad skal også inkludere minimum ett uttak for internettaksess inne. Graving fra tomtengrense til bygning kan gi tillegg i etableringskostnad dersom dette utføres av leverandør. Dersom sluttbruker ønsker å utføre gravearbeid på egen tomt selv, skal dette ikke inngå i etableringskostnad. Plassering av utstyr, uttak kabling o.l. hos sluttbruker avtales mellom leverandør og sluttbruker.

Ytterligere informasjon fremgår av vedlagte dokumenter.

Prosedyre

Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å gjennomføre dialog gjennom forhandlinger med en eller flere av leverandørene som inngir tilbud i konkurransen. Forhandlingene vil kunne gjelde alle sider av tilbudene. Utvelgelsen av hvem det vil forhandles med vil bli foretatt etter en vurdering av tildelingskriteriene.

Forhandlinger blir ikke gjennomført dersom oppdragsgiver, etter at tilbudene er mottatt, vurderer at forhandlinger ikke er hensiktsmessig. Dialog i form av rettinger/avklaringer gjennomføres ved behov.

Leverandøren oppfordres på det sterkeste til å følge de anvisninger som gis i dette konkurransegrunnlaget med vedlegg og eventuelt stille spørsmål ved uklarheter i kommunikasjonsmodulen i Hyyr.

Offentleglova og taushetsplikt

For allmennhetens innsyn i dokumenter knyttet til en offentlig anskaffelse gjelder offentliglova. Oppdragsgiver og dennes ansatte plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til opplysninger om tekniske innretninger og fremgangsmåter eller drifts- og forretningsforhold det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde, jf. forvaltningsloven § 13.

Forbehold og avvik

Frem til signering av kontrakten kan oppdragsgiver foreta endringer i konkurransegrunnlaget som ikke er vesentlige. Vesentlige endringer håndteres etter gjeldende regler om kunngjøring og frister.

Tilbud med vesentlige forbehold eller avvik fra konkurransegrunnlaget skal avvises. Oppdragsgiver kan også avvise tilbud med forbehold, avvik eller uklarheter som ikke er ubetydelige.

Oppdatering og tilleggsopplysninger

Eventuelle rettelser, suppleringer eller endringer av konkurransegrunnlaget, samt spørsmål til konkurransen med svar i anonymisert form, vil bli formidlet til alle leverandører som har registrert sin interesse for anskaffelsen i Hyyr. Dersom leverandøren finner at konkurransegrunnlaget ikke gir tilstrekkelig veiledning, eller er uklart, kan leverandøren be om tilleggsopplysninger via Hyyr. Dersom det oppdages feil i konkurransegrunnlaget, bes det om at dette formidles til oppdragsgiver via Hyyr.

Reglene for kommunikasjon

All kommunikasjon med oppdragsgiver skal skje elektronisk og skriftlig via Hyyr (oppdragsgivers konkurransegjennomføringsverktøy). Dette gjelder også spørsmål og svar.

Juridisk ramme

Anskaffelsen gjennomføres i henhold til lov om offentlige anskaffelser (LOA) og anskaffelsesforskriften (FOA) del I og II.

Kostnader ved utarbeidelse av tilbud

Eventuelle kostnader leverandøren har ved utarbeidelse av tilbudet dekkes av leverandøren selv. Oppdragsgiver refunderer ikke kostnader knyttet til utarbeidelse eller innlevering av tilbud.

Deltilbud

Anskaffelsen er ikke delt i delkontrakter. Det er ikke adgang til deltilbud.

Alternative tilbud

Det er ikke tillatt å levere alternative tilbud.

Parallelle tilbud

Det er ikke tillatt å levere parallelle tilbud. Hver leverandør kan ha ett gjeldende tilbud per delkontrakt.

Forretningshemmeligheter og sladding

Oppdragsgiver behandler innsynsbegjæringer etter offentleglova og forvaltningsloven. Leverandøren kan bli bedt om å levere en sladdet versjon av tilbudet dersom det fremsettes innsynskrav.

Behandling av personopplysninger

Personopplysninger som inngår i tilbudet behandles av oppdragsgiver for å gjennomføre anskaffelsen, evaluere tilbud og følge opp kontrakt. Behandlingen skjer i tråd med personvernregelverket. Leverandøren er ansvarlig for at personopplysninger i tilbudet er lovlig innhentet og nødvendige for tilbudet.

Deltakelse fra ansatte hos oppdragsgiver

Ansatte hos oppdragsgiver eller andre som deltar i forberedelsen eller gjennomføringen av anskaffelsen, kan ikke delta på leverandørsiden i konkurransen på en måte som kan svekke tilliten til at konkurransen gjennomføres på en rettferdig måte. Spørsmål om habilitet avklares med oppdragsgiver via Hyyr.

Oppdragsgiver

Møre og Romsdal Fylkeskommune

Org.nr: 944183779

Postboks 2500, 6404, Molde

E-post: post@mrfylke.no

Telefon: +47 71258000

Kontaktperson

Arnt Ove Hol

E-post: arnt.ove.hol@mrfylke.no

Telefon: +4799598981

Konkurransedetaljer

Anskaffelsesdel:	Del II-anskaffelse - Over nasjonal, under EØS-terskelverdi	Utførelsessted:	Postboks 2500, Molde, NOR
Hovedtype:	Bygge- og anleggsarbeid		
Estimert verdi:	7 000 000 NOK		

CPV-koder:

- 45232300 - Bygge- og anleggsarbeid og følgearbeid i forbindelse med telefon- og kommunikasjonsledning (Hoved)
- 45232310 - Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med telefonledninger
- 45314310 - Kabelleggingsarbeid
- 45231600 - Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med kommunikasjonsledninger
- 45231000 - Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med rørledning-, kommunikasjons- og kraftlinjer
- 45232332 - Følgearbeid i forbindelse med telekommunikasjoner
- 45230000 - Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med rørledning-, kommunikasjons- og kraftlinjer for motorveier, veier, flyplasser og jernbaner; planeringsarbeid
- 45232000 - Bygge- og anleggsarbeid og følgearbeid i forbindelse med rørledninger og kabler
- 45314000 - Installasjon av telekommunikasjonsutstyr
- 45314300 - Kabelinfrastruktur

Varighet:

Oppstart:	20. oktober 2026
Slutt:	1. oktober 2028
Varighet:	1 år og 11 måneder og 11 dager

Tidsfrister:

Frist for å stille spørsmål:	30. oktober 2026, 12:00
Tilbudsfrist:	6. november 2026, 12:00
Tildeling:	20. november 2026, 12:00
Karensperiode:	10 dager
Fra utsendelse av tildelingsbeslutning	
Vedståelsesfrist:	60 dager

Kvalifikasjonskrav:

ESPD (Europeisk egenerklæringsskjema) er aktivert for denne konkurransen.

Nr.	Krav
-----	------

1	Selskapets erfaring fra tilsvarende oppdrag Filopplasting tillatt
	Leverandør skal ha erfaring med mist 3 oppdrag for kunder av tilsvarende størrelse og kompleksitet som oppdragsgiver, ikke eldre enn 5 år. Tilbyder skal fylle ut Vedlegg 4, Referanseskjema foretaksnivå. Referansene vil kunne bli kontaktet ved behov for klargjøring av oppdragets relevans.
2	Økonomisk og finansiell gjennomføringsevne Filopplasting tillatt
	Leverandør må dokumentere økonomisk og finansiell gjennomføringsevne ved å legge fram rating fra sertifisert kredittforetak.
3	Leverandør skal være registrert hos NKOM Filopplasting tillatt
	Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM) Tilbydere av offentlige elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester har plikt til å registrere sin virksomhet hos Nkom. Dokumentasjonskrav Ingen dokumentasjon skal vedlegges tilbudet. Oppdragsgiver kontrollerer leverandørene mot registeret ved evaluering
4	Skatteattest
	Leverandøren skal fremlegge skatteattest som bekrefter at skatter og avgifter er betalt. Verifiseres automatisk via eBevis (krever samtykke i Altinn).
5	Registrert i MVA-registeret
	Leverandøren skal være registrert i Merverdiavgiftsregisteret. Verifiseres automatisk via eBevis.
6	Firmaattest
	Firmaattest fra Foretaksregisteret som bekrefter registrering, signaturrett og prokura. Hentes automatisk via eBevis.

Tildelingskriterier:

Evalueringsmetode:

Fastsatt vektning per kriterium

Prisberegningsmetode:

Forholdsmessig

Formel:

$$r = r_{\max} - ((p - p_{\min}) \times (r_{\max} - r_{\min})) / (p_{\max} - p_{\min})$$

Hvor p_{max} = høyeste tilbudte pris $\times$ 2 (referansepris), p_{min} = laveste tilbudte pris, r_{max} = maksimalt antall poeng, r_{min} = minimum antall poeng

Miljøkriterier:

Standard håndtering

Kriterie	Type	Vekt	Beskrivelse
Pris	Pris	70%	Tilbud på de enkelte delområdene vil bli evaluert hver for seg.
Klima og miljø	Klima og miljø	30%	Kravet i kravspesifikasjonen danner grunnlag for evaluering av dette tildelingskriteriet.

Priselementer

Nr.	Priselement	Svarform	I evalueringen	Beskrivelse
P.1	Totalpris	Beløp	Ja	–

Kravspesifikasjon:

1. Pris

Nr.	Krav	Type
1.1	Alle priser skal oppgis i NOK eks. mva. Alle priser skal oppgis eksklusive merverdiavgift. Alle direkte eller indirekte utgifter og avgifter som kan påløpe i forbindelse med tjenesten skal inkluderes i kostnadsberegningen, herunder ordregbyr og fakturagebyr. Kostnader som leverandør vet vil tilkomme, men som ikke er spesifikt angitt i tilbudet, vil oppfattes som inkludert i de oppgitte kostnadene.	Må-krav
1.2	Oppdraget omfatter bredbåndsutbygging til 236 adresser i 11 definerte delprosjekter, fordelt på 6 kommuner. Leverandør kan gi tilbud på ett eller flere delprosjekt. Priser skal spesifiseres for hvert enkelt delprosjekt. Bindinger mellom delprosjekt tillates ikke.	Må-krav
1.3	Tilbudt totalpris utbygging skal omfatte samla kostnad for nødvendig stamlinje inn til området og sprednett ut til tomtegrense for husstandene, minimum til tomtegrense og maksimalt 40 meter fra husvegg, som er angitt i kart og adresselister. Framføring av akseesser til næringsliv og offentlige bygg minimum til tomtegrense. Prisen skal omfatte tilbud til alle husstander med fast bosetting, bedrifter/næringseiendommer og offentlig virksomhet. Fritidseiendommer skal ikke tas med i tilbudt pris.	Må-krav
1.4	Oppdragsgiver ber om samla total kostnad for utbygging og totalt behov for offentlig tilskuddsbidrag for realisering per delprosjekt.	Må-krav

	Oppgi samlet total kostnad for utbygging og totalt behov for offentlig tilskudds-bidrag per delprosjekt.	
1.5	Utbygging og leveranse skal være i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og standarder. Tilskudd blir gitt etter statsstøtteregelveket, jf. ESA-vedtak nr. 046/2026 COL.	Må-krav
1.6	Dersom vilkårene som er bekreftet i anbudsbesvarelsen misligholdes eller utbetalt tilskudd eller prosjektstøtte ikke brukes i samsvar med disse vilkårene, kan tilsagn om tilskudd kanselleres og urettmessig utbetalt tilskudd bli krevd tilbakebetalt. Prosjektstøtten skal utelukkende benyttes til investeringer, ikke til drift.	Må-krav

2. Vilkår for sluttkunden

Nr.	Krav	Type
2.1	Etableringskostnad skal dekke nødvendige kostnader tilknyttet sluttbruker sin tilkobling til internettaksess, herunder spinning på eksisterende linjer, nødvendig montering av utstyr, koblingspunkt, montering av antenner, tilkoblingsutstyr o.l. Tilbudt pris skal også inkludere minimum ett uttak for internettaksess inne. Graving fra tomtengrense til bygning kan gi tillegg i etableringskostnad dersom dette utføres av leverandør. Dersom sluttbruker ønsker å utføre gravearbeid på egen tomt selv, skal dette ikke inngå i etableringskostnad. Plassering av utstyr, uttak, kabling o.l. hos sluttbruker avtales mellom leverandør og sluttbruker. Etableringskostnad for sluttkunde skal oppgis, men inngår ikke i finansiering av total utbyggingskostnad.	Må-krav
2.2	Abonnementspriser for sluttkunden skal være konkurransedyktig med priser for tilsvarende tjenester ellers i Norge. Sluttkunden skal kunne velge bredbåndsabonnement som ikke inkluderer innholdstjenester.	Må-krav
2.3	Sluttbrukers abonnement skal ikke begrense volum for datatrafikk, dvs. bredbåndstilbudet skal tilbys sluttbruker til en fastpris som er uavhengig av bruken.	Må-krav
2.4	Bindingstid for private abonnement på internettaksess skal ikke overstige 12 måneder.	Må-krav

3. Kvalitet og kapasitet på høyhastighets bredbåndsnett

Nr.	Krav	Type
-----	------	------

3.1	Leverandør skal bygge et fremtidsrettet og skalerbart bredbåndsnett med høy kapasitet. Alle husstander med fast bosetting, bedrifter og offentlige virksomheter som er definert i delprosjekta skal gis et tilbud om tilgang på bredbånd med minimum 1 Gbit/s nedlastingshastighet og 150 Mbit/s opplastingshastighet.	Må-krav
3.2	Dersom anskaffelsen ender med investeringer i mobilt bredbånd, skal tilbudet til kundene i området det gis støtte til tilbys mobilt bredbånd til om lag samme vilkår som fast bredbånd.	Må-krav
3.3	For tilbud/løsninger basert på trådløst nett («FWA») eller mobilnett skal det i tilbudet dokumenteres at løsningen normalt vil kunne levere en hastighet som nevnt i 2.1.1 i en time på den tiden av dagen hvor nettverksbelastningen vanligvis er på det høyeste. Leverandøren skal dokumentere at løsningen normalt kan levere angitt hastighet i topplastperioden.	Må-krav

4. Dekningsgrad og salg

Nr.	Krav	Type
4.1	Leveransen skal omfatte alle husstander med fast bosetting, bedrifter og offentlige institusjoner/virksomheter lokalisert innenfor de definerte områda. Det bes ikke om tilbud på utbygging til fritidseiendommer, men leverandør kan på egen risiko, og for egen regning, bygge ut og tilby bredbåndstilgang til slike eiendommer innenfor de definerte områdene.	Må-krav
4.2	Leverandør er ansvarlig for å skaffe kunder til det nye bredbåndstilbudet.	Må-krav
4.3	Tilbud skal utformes slik at prosjektet kan gjennomføres selv om ikke alle potensielle kunder takker ja på etableringstidspunktet. Forbehold om at tilbud er gyldig bare dersom det oppnås en gitt andel kunder i området aksepteres ikke.	Må-krav
4.4	Ved oppføring av nye boliger, offentlige bygg, næringsbygg og fritidsboliger innenfor dekningsområdet skal nye kunder når som helst i anleggets levetid kunne opprette avtale og få tilgang til bredbåndsnettet.	Må-krav
4.5	Salg til sluttbrukere i et prosjekt kan tidligst skje 4 uker etter at standardavtalen er offentliggjort og evt. utvidet/tilpasset for det nye prosjektet. Denne sperrefristen for salgsstart gjelder både utbygger og tilgangskjøper.	Må-krav

5. Tilgangsforsiktelser

Nr.	Krav	Type
5.1	Utbygger som mottar offentlig støtte til utbygging av bredbåndsinfrastruktur, skal tilby bredest mulig aktiv og passiv grossisttilgang, på rimelige og ikke-diskriminerende vilkår. Grossisttilgang er tredjepartstilgang til infrastruktur. Det støttede nettet må gjøre tilgjengelig minst 50 % av kapasiteten for grossisttilgang og det må kunne gis tilgang til minst tre tilgangssøkere. Bredest mulig grossisttilgang inkluderer, med utgangspunkt i nåværende teknologi, minst følgende tilgangsprodukter: Fiber-nett: tilgang til føringsvei, stolper, mørk fiber, fysisk eller virtuell fysisk tilgang til aksesslinjen (VULA) og bitstrømstilgang. Kabel-TV-nett: tilgang til føringsvei og stolper, og bitstrømstilgang. Passiv nettinfrastruktur: tilgang til føringsvei, stolper, mørk fiber, fysisk eller virtuell fysisk tilgang til aksesslinjen. Mobilnett og faste trådløse nett: bitstrømstilgang, tilgang til master, til backhaul-nett. Satellittbasert kommunikasjon: bitstrømstilgang.	Må-krav

5.2	Grossisttilgang skal gis i minst 10 år, mens rettigheten til grossisttilgang til føringsvei og stolper ikke skal være tidsavgrenset. Dersom det gis grossisttilgang basert på VULA, skal tilgangen gis for levetiden til den infrastrukturen som VULA er erstatning for.	Må-krav
5.3	Vilkårene med standardavtaler for grossisttilgang for det aktuelle området skal være tilgjengelig på utbyggers hjemmesider.	Må-krav
5.4	Operatøren av nettet skal gi andre operatører muligheter for å knytte seg til nettet til rimelige vilkår for å tilby bredbåndstjenester i tilgrensende områder.	Må-krav
5.5	Forpliktelsene som er gjennomgått over, gjelder for hele det subsidierte nettet, også den delen av nettet som har benyttet eksisterende infrastruktur. Dersom det oppstår en tvist mellom tilgangssøkere og utbygger, skal Nkom konsulteres.	Må-krav

6. Plikt til ekstra kapasitet i føringsveger

Nr.	Krav	Type
6.1	Trekkerør og kabelgater som etableres med støtte, må være store nok til å omfatte minst 3 nett og ulike nett-topologier.	Må-krav
6.2	Plikten til å etablere ekstra kapasitet i føringsveier gjelder også de kablede delene av nett hvor siste strekning til sluttkunden er basert på f.eks. mobil- eller fast trådløs teknologi.	Må-krav

7. Ansvar for å innhente nødvendig informasjon og tillatelser

Nr.	Krav	Type
7.1	Leverandør er ansvarlig for å innhente tillatelser og tekniske opplysninger fra eier av føringsvei, nettleverandør, offentlige instanser, grunneiere og andre, og gjøre de avtaler som er nødvendige for å kunne gjennomføre oppdraget.	Må-krav
7.2	Bruk av eksisterende infrastruktur må avklares med eier før innlevering av tilbud.	Må-krav
7.3	Leverandør er ansvarlig for å innhente informasjon om eventuelle verneområder, kulturminner eller andre arealmessige forhold i utbyggingsområdet, og gjøre de avtaler som er nødvendig for å kunne gjennomføre oppdraget. Leverandør må dekke eventuelle kostnader ved slike avtaler, og dette skal være en del av tilbudt pris for leveransen.	Må-krav

8. Eierskap og drift av bredbåndet

Nr.	Krav	Type
8.1	Leverandør for hvert delområde skal eie og drifte bredbåndet som leverandør bygger ut. Dette innebærer likevel ikke et salgsforbud, men infrastrukturen kan ikke avhendes eller pantsettes uten skriftlig samtykke fra oppdragsgiver. Samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn. Hvis infrastrukturen blir avhendet, skal leverandør sørge for at kjøperen av infrastrukturen trer inn i leverandørs plikter etter kontrakten med oppdragsgiver. Leverandøren har ansvar for vedlikehold av infrastruktur. Leverandøren skal bære kostnader for nødvendige utbedringer, oppgraderinger og reparasjoner gjennom minimumsperioden på 10 år.	Må-krav
8.2	Nettet og sluttbrukers tilkobling skal til enhver tid være operative. Ved feil på nett skal feilretting påbegynnes snarest etter varsel.	Må-krav
8.3	I tillegg til å være eier skal leverandør også være operatør av nettet med krav om å drifte hele nettet i minimum 10 år regnet fra ferdigdato. Leverandør kan, etter samtykke fra oppdragsgiver, velge å la andre stå for drift av nettet. Samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn.	Må-krav
8.4	Hvis det ikke er interesse for videre kommersiell drift av nettet etter minimumsperioden på 10 år, skal oppdragsgiver ha rett til å overta nettet for en restverdi som settes av en uhildet og kompetent instans.	Må-krav
8.5	Leverandør bærer den kommersielle risikoen for etablering og drift av tjenesten. Med dette har leverandør plikt til å gjennomføre utbyggingen selv om ikke alle potensielle kunder forplikter seg til å abonnere på tjenesten.	Må-krav

9. Prosjektplan og fremdriftsplan

Nr.	Krav	Type
9.1	Tilbudet skal inneholde en prosjektplan som viser aktiviteter og framdrift i prosjektet, detaljert ned til forpliktende dato for ferdigstilling. Prosjektplanen skal inneholde en tidsplan med utgangspunkt i avtaledato og vise hvor lenge de ulike aktivitetene skal vare. Prosjektplanen skal vise aktiviteter frem til godkjenningsdato for løsningen. Leverandøren skal informere om hvor lang tid som vil gå fra bestilling til start/etablering og videre til ferdigstilling av løsningen. Løsningen skal være ferdigstilt etter fremlagt fremdriftsplan. Leverandøren skal føre separat prosjektrekskap for utbyggingen, skilt fra selskapets øvrige drift.	Må-krav
9.2	Ferdigstillelse av prosjektet skal senest skje innen 01.10.2028. Med ferdigstilling menes at alle kunder som har bestilt tjenester kan koble seg på nettet i det aktuelle området.	Må-krav

10. Rapportering

Nr.	Krav	Type
10.1	Følgende aktiviteter skal rapporteres til prosjekteier (fylkeskommunen): oppstart utbygging og eventuelle forhold som medfører forsinkelser.	Må-krav
10.2	Det skal leveres en sluttrapport fra utbygger med prosjektrekskap, dato for ferdigmelding og antall husstander, bedrifter, offentlige virksomheter og evt. fritidsboliger som har fått nytt/forbedret bredbåndstilbud. Sluttrapport skal avgis snarest mulig etter prosjektavslutning, og senest innen 1 måned etter ferdigstilling.	Må-krav
10.3	Nkom kan iverksette kontroll med at midlene som ytes benyttes etter forutsetningene. Tilskuddsmottakere plikter å gi Nkom opplysninger som er nødvendige for at slik kontroll kan gjennomføres.	Må-krav

11. Hensyn til miljø og klima

--	--	--

Nr.	Krav	Type
11.1	Tilbudet skal beskrive hvordan etterspurt bredbåndsdekning kan tilbys med minst mulig negativ påvirkning på miljø og klima. For eksempel ved bruk av utslippsfrie anleggsmaskiner, bruk av eksisterende infrastruktur eller andre tiltak som reduserer miljøpåvirkning eller klimagassutslipp ved etablering og drift.	Klima og miljø

Strategiske hensyn:

Universell utforming:

Ikke inkludert (ikke relevant)

Innleveringsvilkår:

Elektronisk innlevering:

Påkrevd

Elektronisk signering:

Ikke spesifisert

Tillatte språk:

Norsk

Vedlegg:

- Bilag 1: Vedlegg 5, Forpliktelseserklæring.docx
- Bilag 2: Vedlegg 6, Adresselister 2026.xlsx
- Bilag 3: Vedlegg 4, Referanseskjema foretak (kvalifikasjon).xls
- Bilag 4: Vedlegg 1; Tilbudsbrev.docx
- Bilag 5: DEL II Tilbudskonkurranse - Regler.pdf
- Bilag 6: Vedlegg 3, Prisskjema 2026.xlsx
- Bilag 7: Vedlegg 2 Oppdragsbeskrivelse 2026.pdf
- Bilag 8: Vedlegg 7 Kart over områder 2026.pdf