

OPPDRAGSBESKRIVELSE

1. Bakgrunn/behov

Oppdragsgiver for denne konkurransen er Møre og Romsdal fylkeskommune ved kompetanse- og næringsavdelinga.

Formålet med anskaffelsen er å sikre innbyggere og næringsdrivende i områder der utbygging av bredbånd ikke blir gjort kommersielt skal få mulighet til å knytte seg til bredbåndsnett av god kvalitet.

Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet har for 2026 tildelt Møre og Romsdal fylkeskommune en tilskuddsramme på 5 041 505 kroner, som kan brukes til å realisere utbygging av bredbånd i områder der kommersiell utbygging ikke er lønnsom. I tillegg er det ført over 2 327 507 kroner i tilbakeførte midler fra 2025. Samla ramme er dermed 7 369 012 kroner.

Det er ikke krav om lokal medfinansiering fra kommunen eller private bidragsytere.

Anskaffelsen skjer i tråd med anskaffelsesregelverket og statstøtteregeverket, jf. [ESA-vedtak nr. 046/26 COL](#).

1.1 Forbehold

Det blir tatt forbehold om at den statlige finansieringsrammen er begrenset og at fylkeskommunen må prioritere mellom områder ved tildeling av midler. Ved manglende finansiering står oppdragsgiver fritt til å avlyse hele eller deler av konkurransen.

2. Leveransebeskrivelse – felles for alle delprosjekt

2.1 Innhold i leveransen – kapasitet/ytelse

Bygd nett skal ha en opplevd nedlastningshastighet på minimum 1 Gbit/s

Bredbåndstilbudet som etableres gjennom ordningen skal tilbys sluttbruker til en fastpris som er uavhengig (eller tilnærmet uavhengig) av bruken, dvs. en tilsvarende løsning for mobil- som fastnett med ubegrenset data inkludert i månedsabonnementet, til tilnærmet samme pris som fast bredbånd. For tilbud/løsninger basert på trådløst nett («FWA») eller mobilnett skal det i tilbudet dokumenteres at løsningen normalt vil kunne levere ønsket hastighet i en time på den tiden av dagen hvor nettverksbelastningen vanligvis er på det høyeste.

Prosjektstøtten skal benyttes utelukkende til investeringer, ikke til drift.

2.1.1 Delområder/delprosjekt

Oppdraget omfatter utbygging i kommunene Gjemnes, Molde, Sande, Surnadal, Vanylven og Vestnes. Kommunene har behov for breibandsutbygging til totalt 236 adresser, fordelt på følgende delområder:

Kommune	Delområde	Antall adresser
Gjemnes	Fostervollen-Blikåsen	20
Molde	Kleivosen 2026	22
Molde	Kortgården	11
Sande	Kvamsøya	10
Sande	Sandsøya-Voksa	41
Surnadal	Torvika	10
Surnadal	Øvre Surnadal	37
Vanylven	Brudevika-Sighaugvika	8
Vanylven	Sandvika	9
Vanylven	Tunheim-Hatlenes	12
Vestnes	Vågstranda-Hjelvika	56

Kart over områdene og adresselister som angir hvilke husstander/bedrifter/offentlige virksomheter som skal tilbys bredbånd er vedlagt (vedlegg 6 og 7). Kart kan også finnes på denne nettsiden: Bredbåndsområder i Møre og Romsdal (Område "under planlegging" markert med rosa farge)

Prosjekter som mottar tilskudd, skal etablere et reelt bredbåndstilbud til alle husholdninger og virksomheter innenfor det definerte geografiske området det gis støtte til, dvs. 100 prosent dekning innenfor det aktuelle området. Det kan gis tilbud for de enkelte områder/delprosjekt i hver kommune.

2.1.2 Fritidseiendommer

Delprosjektene kan, i tillegg de husstandene som er angitt i tabellen, også inneholde fritidseiendommer. Disse er ført opp i adresselistene, men kan ikke finansieres av tilskudd til bredbåndsutbygging og er da heller ikke regulert av de vilkår som gjelder for støtteordningen. Utbygging til fritidseiendommer er derfor ikke en del av dette oppdraget, og skal ikke inngå i tilbudet. Leverandør står likevel fritt til, på egen regning og risiko, å tilby bredbånd til fritidseiendommer innenfor utbyggingsområdet.

2.1.3 Tilgangsforsikringer

Tilbyder/utbygger som mottar offentlig støtte til utbygging av bredbåndsinfrastruktur, må tilby bredest mulig aktiv og passiv grossisttilgang på rimelige og ikke-diskriminerende vilkår.

Det støttede nettet må gjøre tilgjengelig minst 50 % av kapasiteten for grossisttilgang og det må kunne gis tilgang til minst tre tilgangssøkere.

Grossisttilgang skal gis i minst 10 år, mens rettigheten til grossisttilgang til føringsvei og stolper skal ikke være tidsavgrænset. Dersom det gis grossisttilgang basert på VULA, skal tilgangen gis for levetiden til den infrastrukturen som VULA er erstatning for.

Bakgrunnen for kravet til grossisttilgang er at andre operatører i markedet skal kunne være med å konkurrere på produkter med den valgte tilbyder. Dette skaper en sunn konkurranse, valgmuligheter for sluttbruker og motvirker regionale monopol i markedet.

Bredest mulig grossisttilgang inkluderer, med utgangspunkt i nåværende teknologi, minst følgende produkter:

- Fibernett: Tilgang til føringsvei, stolper, mørk fiber, fysisk eller virtuell fysisk tilgang til aksesslinjen (VULA) og bitstrømstilgang.
- Kabel-TV-nett: Tilgang til føringsvei og stolper, og bitstrømstilgang.
- Passiv nettinfrastruktur: Tilgang til føringsvei, stolper, mørk fiber, fysisk eller virtuell fysisk tilgang til aksesslinjen.
- Mobilnett og faste trådløse nett: bitstrømstilgang, tilgang til master, til backhaul-nett.
- Satellittbasert kommunikasjon: bitstrømstilgang.

Prisen for grossisttilgang skal bygge på prinsipper som står i [prisveilederen](#). Salg til sluttbruker kan først finne sted 4 uker etter at standardavtaler har ligget lett tilgjengelig på tilbyders nettsider. Forutsetningen for rimelige og ikke-diskriminerende vilkår, er at utbygger tilbyr tilgang for tilgangskjøpere i minst 6 måneder, før tjenesten kobles opp overfor sluttbrukerne.

Forpliktelsene som er gjennomgått over, gjelder for hele det subsidierte nettet, også den delen av nettet som har benyttet eksisterende infrastruktur. Støttemottaker (utbygger) og tilgangskjøpere kan benytte egne midler for å utvide nettet deres til tilgrensende områder på visse vilkår.

Utbygger må i tilbudet beskrive hvordan kravene om tilgangsforpliktelser skal oppfylles.

2.1.4 Plikt til ekstra kapasitet i føringsveier

Der det gis offentlig støtte til etablering av føringsvei i bakken (eksempelvis kabelrør), skal de være store nok til å romme minst tre kablede nett og ulike nettopologier.

Plikten til å etablere ekstra kapasitet i føringsveier gjelder også kablede deler av nett, der siste strekningen til sluttkunden er basert på for eksempel mobil- eller fast trådløs teknologi.

2.1.5 Eierskap og drift av bredbåndet

Leverandør for hvert delområde skal eie og drifte bredbåndet som Leverandør bygger ut. Dette innebærer likevel ikke et salgsforbud, men infrastrukturen kan ikke avhendes eller pantsettes uten skriftlig samtykke fra Oppdragsgiver. Samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn. Hvis infrastrukturen blir avhendet, skal Leverandør sørge for at kjøperen av infrastrukturen trer inn i Leverandørs plikter etter kontrakten med Oppdragsgiver. Leverandøren har ansvar for vedlikehold av infrastruktur. Leverandøren skal bære kostnader for nødvendige utbedringer, oppgraderinger og reparasjoner gjennom minimumsperioden på 10 år.

I tillegg til å være eier skal Leverandør også være operatør av nettet med krav om å drifte hele nettet i minimum 10 år regnet fra ferdigdato. Leverandør kan, etter samtykke fra Oppdragsgiver, velge å la andre stå for drift av nettet. Samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn.

Hvis det ikke er interesse for videre kommersiell drift av nettet etter minimumsperioden på 10 år, skal Oppdragsgiver ha rett til å overta nettet for en restverdi som settes av en uhildet og kompetent instans.

Leverandør bærer den kommersielle risikoen for etablering og drift av tjenesten. Med dette har Leverandør plikt til å gjennomføre utbyggingen selv om ikke alle potensielle kunder forplikter seg til å abonnere på tjenesten.

2.1.6 Etableringskostnad (tilkoblingsavgift) - sluttbruker

Oppdraget det bes om tilbud på omfatter nødvendig stamlinje inn til området og sprednett ut til tomtengrense for husstandene som er angitt i vedlegg 6 og 7, kart og adresselister.

Etableringskostnad skal dekke nødvendige kostnader tilknyttet sluttbruker sin tilkobling til internettaksess, herunder spinning på eksisterende linjer, nødvendig montering av utstyr, koblingspunkt, montering av antenner, tilkoblingsutstyr o.l. Tilbudt etableringskostnad skal også

inkludere minimum ett uttak for internettaksess inne. Graving fra tomtegrense til bygning kan gi tillegg i etableringskostnad dersom dette utføres av leverandør. Dersom sluttbruker ønsker å utføre gravearbeid på egen tomt selv, skal dette ikke inngå i etableringskostnad. Plassering av utstyr, uttak kabling o.l. hos sluttbruker avtales mellom leverandør og sluttbruker.

2.1.7 Fremtidig utbygging:

Ved oppføring av nye boliger, offentlige bygg og næringsbygg innenfor dekningsområdet skal nye sluttbrukere kunne tilknyttes internettaksess på tilsvarende vilkår som eksisterende sluttbrukere.

2.1.8 Rapportering og utbetaling av offentlig tilskudd

Bevilget tilskudd vil kunne utbetales mot faktura for påløpte kostnader. Når prosjektet er ferdig skal utbygger rapportere kostnader for prosjektet til fylkeskommunen.