

D2 Tegninger og supplerende dokumenter

D2-ID14-8111 Kjørebane 2-vegs trafikk

Innhold

1 Kjørebane 2-vegs trafikk	1
1.1 Materielliste	1
1.2 Skisse av arbeidsvarslingsoppsett	2

1 Kjørebane 2-vegs trafikk

1.1 Materielliste

For skilt gjelder skiltstørrelse MS, der annet ikke er spesifisert under.

Materiell	Antall
Skilt 149 Kø inkl stolpe og fundament	2
Skilt 110 Vegarbeid	4
Skilt 802 Avstand (200m)	4
Skilt 539 Endret kjøremønster inkl stolper og fundament	4
Skilt 362.50 Fartsgrense (50km/t) inkl stolpe og fundament	4
Oppheving av midlertidig fartsgrense: <i>Ordinær fartsgrense 80km/t:</i> Skilt 364 Slutt på særskilt fartsgrense (50km/t) inkl stolpe og fundament	2
<i>Ved andre fartsgrenser brukes:</i> Skilt 362.60 Fartsgrense (60km/t)	2
Skilt 362.70 Fartsgrense (70 km/t)	2
Skilt 906V/V Hindermarkering for montering på midlertidig rekkverk (tosidig)	30
Skilt 906H Hindermarkering for montering på midlertidig rekkverk (ensidig)	10
Skilt 906H Hindermarkering inkl fundament (ensidig)	75

Tabellen viser materielliste for varslingstiltak. I tillegg til varsling kan det være aktuelt å gjennomføre tiltak med bruk av sikring, varslings- og sikringskjøretøy og/eller trafikkregulering. Disse tiltakene er beskrevet og gjøres opp gjennom egne prosesser i kap. D1, prosess 14.8.

Ved uoverensstemmelse mellom materielliste og skisse i punkt 1.2, gjelder materielliste for dette varslingstiltaket.

1.2 Skisse av arbeidsvarslingsoppsett

Nedenfor er det vist et typisk eksempel på arbeidsvarslingstiltak for fast arbeid i kjørebane med 2-vegs trafikk. Skissen er hentet fra *håndbok N301 Arbeid på og ved veg, 2012-versjon, Vedlegg 3 eksempel 2.01 Fast arbeid*.

Skissen inneholder som minimum varslingstiltak. Utover varslingstiltak, kan skissen også inneholde tiltak knyttet til sikring, varslings- og sikringskjøretøy og/eller trafikkregulering. Der skissen ikke inneholder tiltak knyttet til sikring, varsling- og sikringskjøretøy og trafikkregulering kan det likevel være aktuelt å kombinere varslingstiltaket med slike tiltak.

