

D2 Tegninger og supplerende dokumenter

D2-ID14-8113 Utenfor kjørebane

Innhold

1 Utenfor kjørebane	1
1.1 Materielliste	1
1.2 Skisse av arbeidsvarslingsoppsett	2

1 Utenfor kjørebane

1.1 Materielliste

For skilt gjelder skiltstørrelse MS, der annet ikke er spesifisert under.

Materiell	Antall
Skilt 110 Vegarbeid	2
Skilt 362.70 Fartsgrense (70km/t) inkl stolpe og fundament	4
Skilt 362.60 Fartsgrense (60km/t)	4
Skilt 362.50 Fartsgrense (50km/t)	4
Oppheving av midlertidig fartsgrense: <i>Ordinær fartsgrense 80km/t:</i> Skilt 364 Slutt på særskilt fartsgrense (50km/t) inkl stolpe og fundament	2
Skilt 364 Slutt på særskilt fartsgrense (60km/t)	2
Skilt 364 Slutt på særskilt fartsgrense (70km/t)	2
<i>Ved andre fartsgrenser brukes:</i> Skilt 362.60 Fartsgrense (60km/t)	2
Skilt 362.70 Fartsgrense (70 km/t)	2
Skilt 906H Hindermarkering montert på midlertidig rekkverk (ensidig)	20
Skilt 906H Hindermarkering inkl fundament (ensidig)	20

Tabellen viser materielliste for varslingstiltak. I tillegg til varsling kan det være aktuelt å gjennomføre tiltak med bruk av sikring, varslings- og sikringskjøretøy og/eller trafikkregulering. Disse tiltakene er beskrevet og gjøres opp gjennom egne prosesser i kap. D1, prosess 14.8.

Ved uoverensstemmelse mellom materielliste og skisse i punkt 1.2, gjelder materielliste for dette varslingstiltaket.

