

D2 Tegninger og supplerende dokumenter

D2-ID14-8124 Bevegelig arbeid

Innhold

1	Bevegelig arbeid	2
1.1	Materielliste	2
1.2	Skisse av arbeidsvarslingsoppsett	3

1 Bevegelig arbeid

1.1 Materielliste

For skilt gjelder skiltstørrelse MS, der annet ikke er spesifisert under.

Materiell	Antall
Skilt 110 Vegarbeid inkl. stolpe og fundament	2
Skilt 804 Utstrekning (ulike utstrekninger, utstrekning relateres til arbeidsoppgave)	5
Skilt 808.714 Kabelarbeid	1
Skilt 808.715 Grøfterensk	1
Skilt 808.716 Vegmerking	1
Skilt 808.717 Høvling	1
Skilt 808.718 Snørydding	1
Skilt 808.720 Oppmåling	1
Skilt 808.725 Kantslått	1
Skilt 808.726 Brøytestikk	1
Skilt 808.728 Registrering	1
Skilt 808.744 Renhold/reinhald	1
Skilt 808.745 Sjøpplukking	1

Tabellen viser materielliste for varslingstiltak. I tillegg til varsling kan det være aktuelt å gjennomføre tiltak med bruk av sikring, varslings- og sikringskjøretøy og/eller trafikkregulering. Disse tiltakene er beskrevet og gjøres opp gjennom egne prosesser i kap. D1, prosess 14.8.

Ved uoverensstemmelse mellom materielliste og skisse i punkt 1.2, gjelder materielliste for dette varslingstiltaket.

1.2 Skisse av arbeidsvarslingsoppsett

Nedenfor er det vist typiske eksempler på arbeidsvarslingstiltak for bevegelig arbeid. Skissene er hentet fra *håndbok N301 Arbeid på og ved veg, 2012-versjon, Vedlegg 3 eksempel 2.13 Bevegelig arbeid med bruk av varslingskjøretøy og eksempel 2.14 Bevegelig arbeid*.

Skissene inneholder som minimum varslingstiltak. Utover varslingstiltak, kan skissen også inneholde tiltak knyttet til sikring, varslings- og sikringskjøretøy og/eller trafikkregulering. Der skissen ikke inneholder tiltak knyttet til sikring, varsling- og sikringskjøretøy og trafikkregulering kan det likevel være aktuelt å kombinere varslingstiltaket med slike tiltak.

