

D2 Tegninger og supplerende dokumenter

D2-ID14-8142 En kjøreretning stengt omkjøringsveg

Innhold

1 En kjøreretning stengt omkjøringsveg	1
1.1 Materielliste	1
1.2 Skisse av arbeidsvarslingsoppsett	2

1 En kjøreretning stengt omkjøringsveg

1.1 Materielliste

For skilt gjelder skiltstørrelse MS, der annet ikke er spesifisert under.

Materiell	Antall
Skilt 149 Kø inkl stolpe og fundament	2
Skilt 110 Vegarbeid inkl stolpe og fundament	2
Skilt 532 V01 (fra 2 til 1 felt) inkl stolpe og fundament	4
Skilt 532 V02 (fra 3 til 2 felt)	4
Skilt 362 Fartsgrense (50km/t) inkl stolpe og fundament	4
Skilt 362 Fartsgrense (70km/t)	2
Skilt 802 Avstand (300 m)	2
Skilt 802 Avstand (700m)	4
Skilt 713 Vanlig veiviser inkl stolpe og fundament	10
Skilt 904H Retningsmarkering	6
Skilt 908 Hindermarkering inkl stolpe og fundament	2
Oppheving av midlertidig fartsgrense <i>Ordinær fartsgrense 80km/t:</i> Skilt 364 Slutt på særskilt fartsgrense (50km/t) inkl stolpe og fundament	2
<i>Ved andre fartsgrenser brukes:</i> Skilt 362.60 Fartsgrense (60km/t) inkl stolpe og fundament	2
Skilt 362.70 Fartsgrense (70 km/t) inkl stolpe og fundament	2
Skilt 362.90 Fartsgrense (90km/t) inkl stolpe og fundament	2
Skilt 362.100 Fartsgrense (100km/t) inkl stolpe og fundament	2
Skilt 906V Hindermarkering inkl fundament (ensidig)	40
Skilt 906H Hindermarkering inkl fundament (ensidig)	10
Signal 1098 Gult blinksignal	2
Skilt 302 Innkjøring forbudt	1

Tabellen viser materielliste for varslingstiltak. I tillegg til varsling kan det være aktuelt å gjennomføre tiltak med bruk av sikring, varslings- og sikringskjøretøy og/eller trafikk-regulering. Disse tiltakene er beskrevet og gjøres opp gjennom egne prosesser i kap. D1, prosess 14.8.

Ved uoverensstemmelse mellom materielliste og skisse i punkt 1.2, gjelder materielliste for dette varslingstiltaket.

1.2 Skisse av arbeidsvarslingsoppsett

Nedenfor er det vist et typisk eksempel på arbeidsvarslingstiltak for arbeid med en kjøreretning stengt omkjøring på flerfeltsveg.

Skissen inneholder som minimum varslingstiltak. Utover varslingstiltak, kan skissen også inneholde tiltak knyttet til sikring, varslings- og sikringskjøretøy og/eller trafikkregulering. Der skissen ikke inneholder tiltak knyttet til sikring, varsling- og sikringskjøretøy og trafikkregulering kan det likevel være aktuelt å kombinere varslingstiltaket med slike tiltak.

