

D2 Tegninger og supplerende dokumenter

D2-ID14-8143 En kjøreretning stengt 2-vegs trafikk

Innhold

1	En kjøreretning stengt 2-vegs trafikk.....	2
1.1	Materielliste	2
1.2	Skisse av arbeidsvarslingsoppsett.....	3

1 En kjøreretning stengt 2-vegs trafikk

1.1 Materielliste

For skilt gjelder skiltstørrelse MS, der annet ikke er spesifisert under.

Materiell	Antall
Skilt 149 Kø inkl stolpe og fundament	4
Skilt 148 Møtende trafikk inkl. stolpe og fundament	2
Skilt 334 Forbikjøring forbudt	2
Skilt 110 Vegarbeid	4
Skilt 532 V01 (fra 2 til 1 felt) inkl stolpe og fundament	8
Skilt 532 V02 (fra 3 til 2 felt)	8
Skilt 532 H01 (fra 2 til 1 felt) inkl stolpe og fundament	8
Skilt 532 H02 (fra 3 til 2 felt)	8
Skilt 362.50 Fartsgrense (50km/t) inkl stolpe og fundament	10
Skilt 632.60 Fartsgrense (60 km/t) inkl stolpe og fundament	8
Skilt 539 Endret kjøremønster	2
Skilt 802 Avstand (300 m)	8
Skilt 802 Avstand (700 m)	4
Skilt 904H Retningsmarkering	12
Skilt 904V Retningsmarkering	12
Oppheving av midlertidig fartsgrense <i>Ordinær fartsgrense 80km/t:</i> Skilt 364 Slutt på særskilt fartsgrense (50km/t) inkl stolpe og fundament	4
<i>Ved andre fartsgrenser brukes:</i> Skilt 362.60 Fartsgrense (60km/t) inkl stolpe og fundament	4
Skilt 362.70 Fartsgrense (70km/t) inkl stolpe og fundament	4
Skilt 362.90 Fartsgrense (90km/t) inkl stolpe og fundament	4
Skilt 362.100 Fartsgrense (100km/t) inkl stolpe og fundament	4
Skilt 906V Hindermarkering inkl fundament (ensidig)	40
Skilt 906H Hindermarkering inkl fundament (ensidig)	20
Skilt 940/924 Trafikkjegle/trafikksylinder	100
Skilt 906V/V Hindermarkering inkl fundament (tosidig)	8
Signal 1098 Gult blinksignal	4
Skilt 306.1 Forbudt for motorvogn	1
Skilt 808.319.1 Gjelder ikke anleggstrafikk	1

Tabellen viser materielliste for varslingstiltak. I tillegg til varsling kan det være aktuelt å gjennomføre tiltak med bruk av sikring, varslings- og sikringskjøretøy og/eller trafikk-regulering. Disse tiltakene er beskrevet og gjøres opp gjennom egne prosesser i kap. D1, prosess 14.8.

Ved uoverensstemmelse mellom materielliste og skisse i punkt 1.2, gjelder materielliste for dette varslingstiltaket.

1.2 Skisse av arbeidsvarslingsoppsett

Nedenfor er det vist et typisk eksempel på arbeidsvarslingstiltak med en kjøreretning stengt og omkjøring med 2-vegs i andre kjøreretning på flerfeltsveg.

Skissen inneholder som minimum varslingstiltak. Utover varslingstiltak, kan skissen også inneholde tiltak knyttet til sikring, varslings- og sikringskjøretøy og/eller trafikkregulering. Der skissen ikke inneholder tiltak knyttet til sikring, varslings- og sikringskjøretøy og trafikkregulering kan det likevel være aktuelt å kombinere varslingstiltaket med slike tiltak.

