

D2 Tegninger og supplerende dokumenter
D2-ID4800a Kummer og stikkrenner

Innhold

1 Rutine for inspeksjon av stikkrenner 2
1.1 Inspeksjon 2
1.2 Rapport..... 2
2 Rutine for inspeksjon av kummer..... 2
2.1 Inspeksjon 2
2.2 Rapport..... 2

1 Rutine for inspeksjon av stikkrenner

1.1 Inspeksjon

Det skal foretas en årlig inspeksjon av samtlige stikkrenner. Ved inspeksjon skal tilstanden til stikkrennene registreres og rapporteres til byggherre. Inspeksjonen skal gjennomføres innen 15. juni, hvis ikke annet avtales med byggherre. Denne inspeksjonen er i tillegg til kravene i kontraktens kap. C3 pkt. 6.4.1.

Avvik og feil/skader på den enkelte stikkrenna skal dokumenteres med minimum 2 foto av en kvalitet som tydelig viser avvik og tilstand på stikkrenna. (Ett oversiktsbilde og et nærbilde). Det enkelte foto skal være merket med dato og vegreferanse. Kritiske feil/skader rapporteres til byggherre fortløpende i ELRAPP for den enkelte veg.

1.2 Rapport

Det skal leveres samlet rapport i Excel eller tilsvarende, med kobling til aktuelt foto, med dokumentasjon over alle stikkrenner med stedsangivelse og tilstand årlig innen 1. juli. Avvik og feil/skader dokumenteres jf. pkt. 1.1 og inkluderes i rapporten.

2 Rutine for inspeksjon av kummer

2.1 Inspeksjon

Det skal foretas en årlig inspeksjon av samtlige kummer. Ved inspeksjon skal tilstanden til kummene registreres og rapporteres til byggherre. Inspeksjonen skal gjennomføres innen 15. juni, hvis ikke annet avtales med byggherre. Denne inspeksjonen er i tillegg til kravene i kontraktens kap. C3 pkt. 6.4.1.

Avvik og feil/skader på den enkelte kum skal dokumenteres med minimum 2 foto av en kvalitet som tydelig viser avvik og tilstand på kummen (Ett oversiktsbilde og et nærbilde). Det enkelte foto skal være merket med dato og vegreferanse. Kritiske feil/skader rapporteres til byggherre fortløpende i ELRAPP for den enkelte veg.

2.2 Rapport

Det skal leveres samlet rapport i Excel eller tilsvarende, med kobling til aktuelt foto, med dokumentasjon over alle kummer med stedsangivelse og tilstand årlig innen 1. juli. Avvik og feil/skader dokumenteres jf. pkt. 2.1 og inkluderes i rapporten.