

D2 Tegninger og supplerende dokumenter

D2-ID7480c Rapportering av fremmede skadelige arter

Innhold

1	Rapportering av fremmede skadelige arter	2
2	Rapportering av utførte tiltak på fremmede skadelige arter	2

1 Rapportering av fremmede skadelige arter

Nye forekomster, eksisterende ikke-registrerte forekomster og spredning av eksisterende forekomster av følgende arter skal rapporteres: slirekneartene, kjempespringfrø, tromsøpalme/ kjempebjørnekjeks, kanadagullris, russekål, legepestrot, rynkerose og hagepastinakk.

Forekomstene rapporteres via <https://datafangst.vegvesen.no>, jf. kap. C3 pkt. 6.5.13 på objektet «Fremmede arter» og med følgende egenskaper:

Objektegenskap	Merknad
<i>Artsnavn</i>	
<i>Lokalitet</i>	
<i>Tetthet</i>	
<i>Antall individ</i>	Skal oppgis om det er få enkeltplanter
<i>Forekomst fortsetter på naboeiendom</i>	Avkryssing på ja eller nei
<i>Bestandsbredde</i>	
<i>Areal</i>	Skal legges inn som flate, polygon.
<i>Status behandling</i>	
<i>Registreringsdato</i>	
<i>Tilleggsinfo</i>	Oppgis om det er informasjon som er relevant for lokaliteten til planten eller bekjempelse av den.

2 Rapportering av utførte tiltak på fremmede skadelige arter

Utførte tiltak rapporteres i byggherrens dokumenthåndteringssystem. Rapporteringen skal inneholde følgende opplysninger:

- Artsnavn
- Vegsystemreferanse
- Objektid, dersom forekomst er stedfestet i NVDB
- Lokalitet
- Tidspunkt for utført tiltak
- Metode for utført tiltak
- Omfang av tiltak, enkeltplante, flere spredte eller tett bestand
- Status behandling, dersom antatt utryddet