

D2 Tegninger og supplerende dokumenter

D2-ID7582b Inspeksjon og drift av støtputer

Innhold

1	Generelt	2
2	Systematisk inspeksjon med driftsoppgaver	2
3	Øvrige driftsoppgaver	2
4	Registrering og dokumentasjon	2
5	Krav til kompetanse	2

1 Generelt

Krav til inspeksjon og gjennomføring av driftsoppgaver gjelder for alle typer støtputer.

Systematisk inspeksjon gjennomføres hver 12. måned, etter vintersesongens slutt, innen 1. juli.

Driftsoppgaver utføres ved behov.

2 Systematisk inspeksjon med driftsoppgaver

- Visuell kontroll av objektet/konstruksjonen.
- Sjekk at boltene er forskriftsmessig tilskrudde og evt. skru til.
- Sjekk at mutterne på styringsskinnen (på betongfundamentet) er skrudd hardt til og evt. skru til.
- Sjekk at bena på stålrammene står rett og evt. rett opp.
- Sjekk at alle skivene som holder sidepanelene sammen sitter riktig i sidepanelene evt. justere.
- Sidepanelene og overgangspanelene skal sitte tett inntil systemet. Maksimalt sprik mellom sidepanelene kan være 2 cm.
- Sjekk at alle putene er i orden, ødelagte byttes.
- Sjekk skader i galvanisering og lakk.

3 Øvrige driftsoppgaver

- Skitt og ansamling under/inni støtputen skal fjernes slik at det ikke hindrer støtputen i å teleskopere bakover.
- Snø og is som samler seg foran, under og ved støtputer skal fjernes slik at støtputens funksjon opprettholdes gjennom hele vinteren.
- Oppretting av skjeve ben.
- Justering av sidepaneler og overgangspaneler.
- Bytte ut skadde puter.

4 Registrering og dokumentasjon

Feil og mangler som ikke utbedres på stedet skal meldes til byggherre og dokumenteres med bilder.

Dato for utført systematisk inspeksjon legges inn i NVDB på objekt støtpute.

Liste over hver støtpute, med dato for utført systematisk inspeksjon, skal i tillegg overleveres byggherre innen 15. juli.

5 Krav til kompetanse

Godkjent kurs for rekkverksmontører, jfr. kap. C2 pkt. 22.4.