

D2 Tegninger og supplerende dokumenter

D2-S03-Asfaltdekker

Innhold

1	Planlagte dekketiltak.....	2
2	Oversikt over dekkeparseller med annet dekke enn asfalt.....	2
2.1	Kjøreveg.....	2
2.2	GS-veger	3

1 Planlagte dekketiltak

Det vil årlig gjennomføres dekkevedlikeholdsarbeider på vegnettet som omfattes av denne kontrakten. Foreløpig vil disse dekkearbeider gjennomføres som egne utlyste 1-års kontrakter.

Oversiktsplaner for planlagte dekkearbeider vil om ønskelig kunne være tilgjengelig fra ca. mars hvert år.

Det vil også utføres utbedringer av vegnettet med investeringsmidler, for å redusere etterslep og for å øke standarden på riksveger.

2 Oversikt over dekkeparseller med annet dekke enn asfalt

Oversikt over parseller med annet dekke enn asfalt.

2.1 Kjøreveg

Vegreferanse	Beskrivelse	Dekke-type
E16 S47D30 m5157 KD3 m188-211	Brudekke på Rudshøgda bru	Betong
E16 S47D70 m2238 KD4m237-325	Kontrollplass Økri	Betong
E134 S43D1 m36024-6163	Trafikklomme/Havarilomme retn. Kongsberg	Grus
E134 S43D1 m6757-6799	Trafikklomme/havarilomme retn. Hokksund	Grus
E134 S45D1 m10081 SD1 m0-350	Beredskapsveg/adkomst tekn. bygg utenfor E134 Strømsåstunnelen fra Neversvingen	Grus
Pv 98667 S1D1 m0-95	Beredskapsveg/adkomst tekn. bygg utenfor E134 Elgskauåstunnelen på Follestad	Grus

2.2 GS-veger

Vegreferanse	Beskrivelse	Dekke- type
E16 G S47D110 m81-134	Brudekke på gangvegdelene av Hverven bru	Betong
E16 G S47D205 m812-830	Brudekke på Hole gangbru	Stålgitter
E18 G S46D110 m521-576	Brudekke på Brakerøya bru - påhengt gangbru	Stålgitter
E134 G S42D110 m7-109	Brudekke på Bølgen bru	Tre
Rv350 G S1D135 m5-36	Brudekke på rampe opp til Hokksund bru	Stålgitter
Rv350 G S5D130 m256-294	Brudekke på Tyristrand gangbru	Betong
Rv350 G S5D150 m2287-2403	Brudekke på Bjerke bru – påhengt gangbru	Stålgitter

GS-parseller med begrensinger er listet opp i kap. D2-S38 Spesielle begrensninger.