

D2 Tegninger og supplerende dokumenter

D2-S07 Verneområder og naturreservater

Innhold

1	Oversikt over verneområder og naturreservater	2
1.1	Steinsfjorden biotopverneområde (Hole kommune) – E16	2
1.2	Garntangen naturminne (Hole kommune) – E16.....	2
1.3	Krokskogstupene naturreservat (Hole kommune) – E16.....	3
1.4	Djupdalen og Kjaglidalen naturreservat (Bærum kommune) – E16	3
1.5	Tranby landskapsvernområdet (Lier kommune) – E18	4
1.6	Gjellebekkmyrene naturreservat (Lier kommune) – E18	4
1.7	Linnestranda naturreservat (Lier kommune) – E134.....	4
2	Oversikt over vernede vassdrag	5
2.1	Tyrifjorden (Ringerike, Hole, Lier, Drammen og Modum kommuner) -E16 og rv. 350.....	5
2.2	Sokna (Ringerike kommune) – E16 og rv. 350	5
2.3	Oslomarkavassdragene (Lier, Asker, Bærum og Hole kommuner) – E16 og E18. 5	

1 Oversikt over verneområder og naturreservater

Mer informasjon finnes på <http://www.naturbase.no>

Vernebestemmelsene/verneforskriftene kan også søkes opp på <https://lovdata.no/>

Følgende verneområder og naturreservater er registrert langs vegnettet i kontraktsområdet:

1.1 Steinsfjorden biotopverneområde (Hole kommune) – E16

Vegreferanse	E16 S47D30 m6197-7086 E16 S47D215 m460-900
Verneform	Annet vern
Naturtype	Våtmark
Verneformål	Bevare et gruntvannsområdet med særskilt betydning som økologisk funksjonsområde i form av nærings- og oppholdsområde og som hekkelokalitet for en rekke våmarksfugler.
Vernebestemmelser relevant for vegdriften	• Vegetasjon er vernet mot skade og ødeleggelser. Det er forbudt og fjerne planter og sopp, inkludert lav, eller deler av disse fra biotopverneområdet. Planting eller såing av trær eller annen vegetasjon er forbudt. • Artene som omfattes av verneformålet er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelser. • Området er vernet mot ethvert tiltak som kan påvirke eller forstyrre de vernede artene eller deres livsbetingelser.

Tiltak

- Fjerning av vegetasjon langs randsonene av verneområdet gjøres kun i samråd med byggherre.

1.2 Garntangen naturminne (Hole kommune) – E16

Vegreferanse	E16 S47D30 m7040-7170 E16 S47D30 m7306-7510 E16 S47D30 m7701-8374
Verneform	Annet vern
Naturtype	Berg
Verneformål	Verne viktig lokalitet for forståelse av Oslofeltets fossilførende bergarter. Består av flere adskilte delområder
Vernebestemmelser relevant for vegdriften	• Alle inngrep i grunnen er forbudt, med unntak av nødvendig vedlikehold av eksisterende veger, bygninger og anlegg. • Hammerbruk, kiling, boring og sprengning er ikke tillatt.

Tiltak

- Kun forsiktig rensk av grøft for løse steiner er tillatt.
- Ved ras eller behov for sikringstiltak skal byggherre kontaktes før tiltak gjennomføres
- Evt. rasmasser må legges på midlertidig deponi slik at fagmyndighetene kan besikte disse før de kjøres til endelig deponi. Avtales med byggherre.

1.3 Krokskogstupene naturreservat (Hole kommune) – E16

Vegreferanse	E16 S47D40 m9637 KD1 og KD2 E16 S47D40 m9566-11125
Verneform	Naturreservat
Naturtype	Skogvern
Verneformål	Bevare et skogområde som inneholder truet, sjelden og sårbar natur og som har særskilt betydning for biologisk mangfold.
Vernebestemmelser relevant for vegdriften	• Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt fjerne planter og sopp. Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. • Unntak er nødvendig fjerning av greiner og trær som henger inn over vei eller veianlegg og som utgjør en fare for trafikksikkerheten på E16 og fv. 285

Tiltak

- Fjerning av vegetasjon langs randsonene mellom veg og verneområdet gjøres kun i samråd med byggherre.
- Ingen støyende arbeider i hekkeperioden

1.4 Djupdalen og Kjaglidalen naturreservat (Bærum kommune) – E16

Vegreferanse	E16 S47D60 m2353-2424
Verneform	Naturreservat
Naturtype	Skogvern
Verneformål	Bevare et område som utgjør en spesiell geologisk forkastning med bergarten rombeporfyr, og som inneholder truet, sjelden og sårbar natur.
Vernebestemmelser relevant for vegdriften	• Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt fjerne planter og sopp (inkl. lav) eller deler av disse fra naturreservatet. Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. • Det må ikke iverksette tiltak som kan endre naturmiljøet.

Tiltak

- Ingen spesielle tiltak

1.5 Tranby landskapsvernområdet (Lier kommune) – E18

Vegreferanse	E18 S47D1 m9725 KD4 E18 S47D1 m10744-11037
Verneform	Landskapsvernområde
Naturtype	Rik barskog og dyrka arealer
Verneformål	Bevare et egenartet kulturlandskap som inneholder flere for distriktet karakteristiske vegetasjonstyper, har en interessant fauna og flere kulturminner.
Vernebestemmelser relevant for vegdriften	• Skogbevokste arealer oppretthodes og drives som skobruk med restriksjoner. • Våtlandte partier og myrer må ikke dreneres. • Planer om nybygg, anlegg, herunder skogsveier og andre veganlegg eller innretninger kan ikke settes i verk uten godkjenning fra Miljøverndepartementet.

Tiltak

- Fjerning av vegetasjon langs randsonene mellom veg og verneområdet gjøres kun i samråd med byggherre.

1.6 Gjellebekkmyrene naturreservat (Lier kommune) – E18

Vegreferanse	E18 S47D1 m9725 KD3 E18 S47D1 m9985-10744
Verneform	Naturreservat
Naturtype	Myr
Verneformål	Bevare kalkmyrene og deres vegetasjon, som er av stor vitenskapelig og pedagogisk verdi.
Vernebestemmelser relevant for vegdriften	• Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet mot enhver form for skade og ødeleggelse, unntatt det som følge av fri ferdsel. Nye plantearter skal ikke innføres. • Alle inngrep som endrer eller innvirker på de naturlige vekstvilkår er forbudt.

Tiltak

- Fjerning av vegetasjon langs randsonene mellom veg og verneområdet gjøres kun i samråd med byggherre.

1.7 Linnestranda naturreservat (Lier kommune) – E134

Vegreferanse	E134 S46D1 m3228-3458
Verneform	Naturreservat
Naturtype	Våtmarksområde
Verneformål	Bevare et særegent våtmarksområde med sitt biologiske mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologegenartet kulturlandskap som inneholder flere for

	distriktet karakteristiske vegetasjonstyper, har en interessant fauna og flere kulturminner.
Vernebestemmelser relevant for vegdriften	• Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet. Nye plantearter må ikke innføres. • Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot skade, ødeleggelser og unødig forstyrrelser. • Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet.

Tiltak

- Rensk av utløp på stikkrenner med utløp mot naturreservatet gjøres kun i samråd med byggherre.

2 Oversikt over vernede vassdrag

Innen dette kontraktsområdet er det 3 vernede vassdrag.

For disse skal Forskrift om rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag følges. Forskriften finnes i sin helhet på [Forsiden - Lovdata](#) og mer informasjon om de enkelte vassdragene finnes i Miljødirektoratets kartdatabase: [Naturbase: Natur og miljø på kart - miljødirektoratet.no](#)

For driftskontrakten er det av størst betydning at kantklipping, grøfterensk eller annen aktivitet ikke foregår på en måte som vil redusere verdien til vassdragene og deres kantsoner (minst 10 meter fra vannkanten).

Følgende viktige vassdrag er registrert langs vegnettet i kontraktsområdet:

2.1 Tyrifjorden (Ringerike, Hole, Lier, Drammen og Modum kommuner) -E16 og rv. 350

[012/14 Tyrifjorden - NVE](#)

2.2 Sokna (Ringerike kommune) – E16 og rv. 350

[012/16 Sokna - NVE](#)

2.3 Oslomarkavassdragene (Lier, Asker, Bærum og Hole kommuner) – E16 og E18

[006/1 Oslomarkvassdragene - NVE](#)