

D2 Tegninger og supplerende dokumenter

D2-S14 Varslings-, regulerings- og sikringsutstyr

Utstyr til bruk ved uforutsette hendelser

(jf. bl.a. kap. C3, pkt. 16.2 og kap. D1, prosess 18.3)

Til bruk ved uforutsette hendelser skal entreprenøren ha utstyr som listet opp under, med tilhørende oppsettings-, innfestings- og monteringsutstyr, tilgjengelig iht. krav i kap. D1, prosess 18.3.

Utstyret skal tilfredsstillere krav gitt i følgende håndbøker utgitt av Statens vegvesen:

N101 Trafikksikkert sideterreng og vegsikringsutstyr

N300 Trafikkskilt

N301 Arbeid på og ved veg

N303 Trafikksignalanlegg

R310 Trafikksikkerhetsutstyr

For skilt gjelder skiltstørrelse MS, der annet ikke er spesifisert under.



Listen i dette dokumentet beskriver ikke det utstyr entreprenøren trenger for gjennomføring av kontrakten, men har kun status som et dokument som klargjør volumet av utstyr som skal stå til fri disposisjon til bruk ved uforutsette hendelser som inngår i prosess 18.3.

Så lenge dette ikke hindrer oppfyllelse av krav i kap. D1, prosess 18.3, kan utstyret fritt benyttes ved andre arbeider der det da i tilfelle kan fjernes umiddelbart når behov for utstyret oppstår knyttet til en uforutsett hendelse. I konkrete tilfeller skal eller kan utstyret tillates benyttet ved regningsarbeider som ikke er direkte knyttet opp mot uforutsette hendelser, se vilkår for dette i kap. C3, pkt. 16.2.

Type utstyr	Antall	Merknad
Skyttelsignalanlegg komplett, signal 1080, lysåpning 200 mm	2	Batterikapasitet for minimum 20 døgn drift. Anlegget skal være trafikkstyrt.
Signal 1094 Rødt stoppblinksignal, lysåpning 200 mm	2	
Signal 1098 Gult blinksignal, lysåpning 200 mm	4	
Tilhenger med varselpanel med: Skilt 908 Hindermarkering (2 stk) Signal 1098 Gult blinksignal, lysåpning 200 mm (2 stk) Skilt 110 Vegarbeid Skilt 404.1 Påbudt kjørefelt Skilt 404.2 Påbudt kjørefelt	6	
Skilt 106.1 Smalere veg	6	Gulgrønn bunnfarge
Skilt 108 Ujevn veg	6	Gulgrønn bunnfarge

D2 Tegninger og supplerende dokumenter
D2-S14 Varslings-, regulerings- og sikringsutstyr

01.10.2026

Type utstyr	Antall	Merknad
Skilt 110 Vegarbeid	8	
Skilt 112 Steinsprut	6	Gulgrønn bunnfarge
Skilt 116 Glatt kjørebane	8	Hvit bunnfarge
Skilt 132 Trafikksignal	4	Gulgrønn bunnfarge
Skilt 149 Kø	2	Hvit bunnfarge
Skilt 149 Kø	4	Gulgrønn bunnfarge
Skilt 156 Annen fare	6	Gulgrønn bunnfarge
Skilt 362.50 Fartsgrense	8	Hvit bunnfarge
Skilt 362.50 Fartsgrense	10	Gulgrønn bunnfarge
Skilt 362.60 Fartsgrense	4	Hvit bunnfarge
Skilt 362.70 Fartsgrense	4	Hvit bunnfarge
Skilt 362.90 Fartsgrense	2	Hvit bunnfarge, SS
Skilt 362.100 Fartsgrense	2	Hvit bunnfarge, SS
Skilt 364.50 Slutt særskilt fartsgrense	8	
Skilt 364.60 Slutt særskilt fartsgrense	4	
Skilt 364.70 Slutt særskilt fartsgrense	4	
Trekk for «blending av fartsgrenseskilt»	20	MS
Trekk for «blending av fartsgrenseskilt»	10	SS
Skilt 539 «Endret kjøremønster»	4	Gulgrønn bunnfarge 
Skilt 560 (med fast tekst)	4	
Skilt 560 (variabel tekst)	4	
Opplysningstavle 560.615	4	
Skilt 713 Vanlig vegviser (for omkjøring) med symbol	20	
skilt 723.61 Andre omkjøringsruter		
Skilt 743.1 Midlertidig omkjøring	4	
Skilt 802 Avstand	2	300 meter, hvit bunnfarge
Skilt 802 Avstand	2	300 meter, gulgrønn bunnfarge
Skilt 804 Utstrekning	2	200-500
Skilt 808.702 Ulykke	4	Gulgrønn bunnfarge
Skilt 808.703 Anleggstrafikk	2	Gulgrønn bunnfarge
Skilt 808.704 Rekkverk mangler	6	Gulgrønn bunnfarge
Skilt 808.727 Manuell dirigering	4	Gulgrønn bunnfarge
Skilt 808.743 Oljesøl	6	Hvit bunnfarge

D2 Tegninger og supplerende dokumenter
D2-S14 Varslings-, regulerings- og sikringsutstyr

01.10.2026

Type utstyr	Antall	Merknad
Skilt 808.747 Øvelse	2	Gulgrønn bunnfarge
Skilt 808.799 Vann i vegbanen	4	Gulgrønn bunnfarge
Skilt 810 Svingpil	2	Hvit bunnfarge
Skilt 810 Svingpil	2	Gulgrønn bunnfarge
Skilt 902V Bakgrunnsmarkering	2	Rød/gul
Skilt 902H Bakgrunnsmarkering	2	Rød/gul
Skilt 904V Retningsmarkering	4	Rød/gul
Skilt 904H Retningsmarkering	4	Rød/gul
Skilt 906V Hindermarkering	20	Rød/gul
Skilt 906H Hindermarkering	20	Rød/gul
Skilt 906VH Hindermarkering	100	Rød/gul
Skilt 908 Hindermarkering	4	Rød/gul
940 Trafikkjegle eller 942 Trafikk-sylinder	200	
Sperrebukk	10	Rød/gul
Sperreplank (med utforming som skilt 908)	10	Rød/gul
Langsgående sikring i styrkeklasse T3 og arbeidsbredde W3 (iht. <i>håndbok N101</i>)	200 lm **)	Endestykke skal ha tilsvarende styrkeklasse/arbeidsbredde *)
Endestykke tilpasset og tilhørende langsgående sikring *)	4	Lengden på endestykket kommer i tillegg til lm langsgående sikring **)
Ledegjerde	100 lm	
Tversgående energiabsorberende utstyr for sikring av ett kjørefelt, inkludert rød/gul hindermarkering	4	