

D2 Tegninger og supplerende dokumenter

D2-S33 Kulturminner

Innhold

1	Om kulturminner i kontraktsområdet	2
1.1	Innholdet i D2-S33	2
1.2	Generelle krav til kulturminner i kontrakten.....	2
1.3	Kulturminner i Vegkart	3
2	Kulturminner med restriksjoner for drift.....	4
2.1	Vegminner som skal ivaretas og driftes	4
2.3	Andre kulturminner med særlige restriksjoner.....	7
2.4	Andre kulturminner nær veg – aktsomhetsplikt.....	16
2.5	Vernede vegminner innenfor kontraktsområdet uten fast drift	21

1 Om kulturminner i kontraktsområdet

1.1 Innholdet i D2-S33

Dette dokumentet gir en oversikt over kjente kulturminner i kontraktsområdet. Oversikten er oppdatert per 15.09.2026.

Kapittel 1 beskriver generelle krav og forhold knyttet til kulturminner i kontraktsområdet.

Kapittel 2 inneholder først en oversikt over kulturminner med særskilte krav eller restriksjoner for drift og vedlikehold, og deretter en oversikt over andre kulturminner nær veg som, på grunn av avstanden til vegen, krever særlig aktsomhet.

Oversikten omfatter kulturminner som ligger inntil 6 meter fra vegkant.

Data om kulturminner er hentet fra Askeladden, Riksantikvarens nasjonale kulturminnedatabase. Kulturminner registrert i Askeladden er også synlige i publikumsversjonen Kulturminnesøk.

I Askeladden er også kulturminner som er fjernet, for eksempel etter dispensasjon i henhold til kulturminneloven, registrert. Slike kulturminner er ikke tatt med i denne oversikten, da de ikke har betydning for drift og vedlikehold av veg.

1.2 Generelle krav til kulturminner i kontrakten

- Kontraktsarbeidet skal ikke medføre skade på kulturminner som følge av drift eller vedlikehold av veg.
- Tiltak utover ordinær drift og vedlikehold skal ikke gjennomføres uten at kulturmiljøavdelingen i Buskerud eller Akershus fylkeskommune er varslet. Vedlikeholdstiltak kan være varslings- eller søknadspliktige etter kulturminneloven eller plan- og bygningsloven.
- Dersom det er behov for arbeidsoperasjoner (for eksempel gravearbeid, skogrydding eller kjøring med maskiner, listen er ikke uttømmende) mer enn 6 meter fra vegkant, skal dette avklares med byggherre, og nødvendig søknad eller varsling skal gjennomføres.
- Dersom det oppstår uhell eller andre uforutsette hendelser som medfører skade på, eller fare for skade på, kulturminner, skal byggherre varsles umiddelbart. Byggherre skal deretter varsle kulturmiljøavdelingen i Buskerud eller Akershus fylkeskommune.

- Dersom det under arbeidet oppdages ikke-registrerte kulturminner, skal byggherre varsles. Byggherre skal videre straks varsle kulturmiljøavdelingen i Buskerud eller Akershus fylkeskommune, jf. kulturminneloven § 3.
- Statens vegvesen er sektormyndighet for veghistoriske kulturminner og har et særlig ansvar for å ivareta disse. For vegminner gjelder derfor ikke bare et krav om aktsomhet, men også et krav om nødvendig vedlikehold. Dette kan for eksempel omfatte rengjøring av merkesteiner, overflatebehandling av rekkverk eller fjerning av vegetasjon som kan skade murer og andre kulturminneelementer. Drift og vedlikehold av vegminner skal være forebyggende og bidra til å bevare kulturminnenes kulturhistoriske verdi.

1.3 Kulturminner i Vegkart

I kontraktsområdet finnes kulturminner registrert i Vegkart under følgende kategorier:

- kulturminner_vegminne
- kulturminner_øvrig
- kulturminner_bygning
- kulturminner_kulturmiljø


Bruk søkeordet «**kulturminner**» i Vegkart for å vise kategoriene og registrerte kulturminner i kontraktsområdet:

Kategorien **kulturminner_vegminne** omfatter kulturminner som Statens vegvesen har et særlig ansvar for å ivareta.

Kategorien **kulturminner_øvrig** omfatter i stor grad automatisk fredete kulturminner etter kulturminneloven, samt kulturminner som er listeført eller vernet etter plan- og bygningsloven.

Kategorien **kulturminner_bygning** omfatter bygninger, ofte eldre enn 1900. Dette kan være bygninger registrert i SEFRAK, eller bygninger som er fredet eller vernet etter kulturminneloven, eller listeført eller vernet etter plan- og bygningsloven.

Kategorien **kulturminner_kulturmiljø** omfatter ofte større kulturmiljøer av regional eller nasjonal interesse.



2 Kulturminner med restriksjoner for drift

I dette kapitlet er kulturminner i kontraktsområdet med særlige restriksjoner for drift listet opp.

2.1 Vegminner som skal ivaretas og driftes

Vegminnene i tabellen skal ivaretas og driftes. I merknad/restriksjonsfeltet ligger instruks for drift.

Vegsystem-referanse	Kulturminne. Type/ sted/ verneplan-nr./ askeladden-id.	Merknad/ restriksjon/ drift
E18		
E18 S47D1 m2871-10089	Motorveg klasse A, med midtdeler	Motorveg , E18 Lier. Den fredete delen av E18 Lier utgjør en strekning på ca. 5 km på motorvegen Oslo-Kristiansand. Vegen er en av de første motorvegene som ble bygget i landet, som del av nye idealer og satsing på motorveger på slutten av 1960-tallet. Er et av Statens vegvesen sine kulturminner og etaten har ansvar for at vegen forvaltes i henhold til fredningens formål og forvaltningsplanens beskrivelse.
	SVV Nasjonal verneplan, objekt 222	
	Forskriftsfredet.	
	Askeladden-ID 129028.	

Omfang fredning				
Navn	Date- ring	Askeladden-ID	Koordinater fra/ Brutus-ID Euref 89, UTM 33	Koordinater til/ senter Euref 89, UTM 33
E18 Lier	1972	129028-1	X: 234455 Y: 6635566	X: 236084 Y: 6639496
Fosskollen tunneler	1967 / 1972	129028-2	X: 234769 Y: 6637619/ 06-1764 - 1769	X: 234603 Y: 6638142
Kirkelina kryss	1967	129028-3		X: 235776 Y: 6639406
Kirkelina bru mot Drammen	1967	129028-4	06-0694	X: 235754 Y: 6639435
Kirkelina bru mot Oslo	1967	129028-5	06- 0695	X: 235761 Y: 6639419
Stokke II bru mot Oslo	1967	129028-6	06-0712	X: 234830 Y: 6636645
Stokke II bru mot Drammen	1967	129028-7	06-0713	X: 234809 Y: 6636659
Reistad I bru mot Oslo	1967	129028-8	06-0703	X: 234873 Y: 6635888
Reistad I bru mot Drammen	1967	129028-9	06-0704	X: 234865 Y: 6635907
Grøntareal Kirkelina	1967	129028-10		X: 235715 Y: 6639418

NB! Forvaltningsplan er under utarbeidelse av Norsk vegmuseum. 1. utkast foreligger.

Fredningen omfatter vegens linjeføring og vegprofil med skråningsutslag. Vegens linjeføring er definert av vegens horisontal- og vertikalkurvatur. I vegprofilet inngår over- og underbygning med vegbredde, grøfter og stikkrenner. Skråningsutslaget omfatter den delen av sideterrenget som har vært endret som følge av anleggets tilpasning til det naturlige terrenget. Fredningen omfatter ikke rekkverk, lysmaster og andre tekniske installasjoner som skilt og vegbom.

Det må søkes godkjenning for alle tiltak som går ut over ordinær drift.

Ordinær eller vanlig drift er ikke søknadspliktig.

Eksempler på vanlig drift er:

- Vegetasjonsrydding
- Rensk av grøfter
- Rensk av stikkrenner
- Rustbehandling og reparasjon av mindre skader på rekkverk med bruk av samme farge og overflatebehandling
- Utskiftning av skadet rekkverk med tilsvarende som er i dag
- Bytting av skilt eller tekniske installasjoner

Kirkelina grøntområde inngår i fredningen og inngår i driftsavtalen.

Formålet med fredningen her er å sikre og bevare de åpne grøntarealene som del av vegkrysset og

en av Norges eldste motorveger. Fredningen skal sikre og bevare de åpne områdene med gress og lite beplantning.


For Kirkelina grøntområde er følgende søknadspliktig:

Grøntarealene er fredet som åpne flater med terrengform. Trær er ikke fredet, men terreng og åpne strukturer er det.

Søknadspliktig:


- Endringer som reduserer åpne grøntflater.
- Terrengforming og endring av fyllinger
- Oppføring av nye installasjoner, bygg og permanente konstruksjoner.
- Tilføring av beplantning som endrer uttrykket.



Se forvaltningsplanen for mer informasjon om hva som regnes som søknadspliktig og hva som defineres som vanlig drift og vedlikehold.






2.3 Andre kulturminner med særlige restriksjoner



Andre kulturminner i kontraktsområdet med særlige restriksjoner:


Vegsystem-referanse	Kulturminne. Type/stad/ Askeladden-id	Merknad/restriksjon
E16		
E16 S47D20 m3243	Arkeologisk kulturminne, kokegroplokalitet. Automatisk fredet kulturminne Askeladden-ID 66293	NB! Lokaliteten er ikke vist i Vegkart. Kulturminnets geometri strekker seg inn i sykkelvei og skråningsutslag. Ordinær kantslått er tillatt. På grunn av automatisk fredete kulturminner under bakken er det forbudt å grave innenfor kulturminnets avgrensing uten at fylkeskommunen er kontaktet. 
E16 S47D30 m1357	Arkeologisk kulturminne, bosetnings- aktivitetsområde fra jernalder. Askeladden-ID 169711	Geometri inn i vegareal. Er frigitt med vilkår om utgraving, men vernestatus ikke endret i Askeladden. Ordinær kantslått er tillatt. På grunn av automatisk fredete kulturminner under bakken er det forbudt å grave innenfor kulturminnets avgrensing uten at fylkeskommunen er kontaktet.

	
E16 S47D30 m1449 Arkeologisk kulturminne, kokegroplokalitet. Automatisk fredet kulturminne. Askeladden-ID 169702	Geometri inn i vegareal. NB! Kulturminnet er frigitt, men vernestatus ikke endret i Askeladden. På grunn av automatisk fredete kulturminner under bakken er det forbudt å grave innenfor kulturminnets avgrensing uten at fylkeskommunen er kontaktet. 
E16 S47D180 m170 Arkeologisk kulturminne, kokegroplokalitet. Automatisk fredet kulturminne. Askeladden-ID 169701	Geometri inn i vegareal. NB! Kulturminnet er frigitt, men vernestatus ikke endret i Askeladden. På grunn av automatisk fredete kulturminner under bakken er det forbudt å grave innenfor kulturminnets avgrensing uten at fylkeskommunen er kontaktet.

	
E16 S47D30 m1632 Arkeologisk kulturminne, bosetnings-aktivitetsområde fra jernalder. Automatisk fredet kulturminne Askeladden-ID 15781	Geometri inn i vegareal. NB! Kulturminnet er frigitt, men vernestatus ikke endret i Askeladden. På grunn av automatisk fredete kulturminner under bakken er det forbudt å grave innenfor kulturminnets avgrensning uten at fylkeskommunen er kontaktet. 
EV16 S47D30 m1972 Arkeologisk kulturminne, bosetnings-aktivitetsområde Automatisk fredet kulturminne Askeladden-ID 157290	Geometri inn i vegareal. NB! Kulturminnet er frigitt, men vernestatus ikke endret i Askeladden. På grunn av automatisk fredete kulturminner under bakken er det forbudt å grave innenfor kulturminnets avgrensning uten at fylkeskommunen er kontaktet.

	
E16 S47D180 m902 Arkeologisk kulturminne, bosetningsområde fra bronsealder (stolpehull) Automatisk fredet kulturminne Askeladden-ID 179278	3 meter fra g/s veg. NB! Kulturminnet er frigitt, men vernestatus ikke endret i Askeladden. På grunn av automatisk fredete kulturminner under bakken er det forbudt å grave innenfor kulturminnets avgrensning uten at fylkeskommunen er kontaktet. 
E16 S47D30 m2376 Arkeologisk kulturminne, kokegroplokalitet Automatisk fredet kulturminne Askeladden-ID 176978	3 meter fra stopplomme. NB! Kulturminnet er frigitt, men vernestatus ikke endret i Askeladden. På grunn av automatisk fredete kulturminner under bakken er det forbudt å grave innenfor kulturminnets avgrensning uten at fylkeskommunen er kontaktet. 

E16 S47D30 m3798	Arkeologisk kulturminne, bopsetnings- og aktivitetsområde Automatisk fredet kulturminne Askeladden-ID 15725	Geometri inn til vegarealet. NB! Kulturminnet er frigitt, men vernestatus ikke endret i Askeladden. På grunn av automatisk fredete kulturminner under bakken er det forbudt å grave innenfor kulturminnets avgrensing uten at fylkeskommunen er kontaktet. 
E16 S47D40 m1436	Arkeologisk kulturminne, bopsetning-aktivitetsområde. Automatisk fredet kulturminne Askeladden-ID 235914.	5 meter fra vegkant. NB! Kulturminnet er frigitt, men vernestatus ikke endret i Askeladden. På grunn av automatisk fredete kulturminner under bakken er det forbudt å grave innenfor kulturminnets avgrensing uten at fylkeskommunen er kontaktet. 
E134		
E134 S47D1 m347	Arkeologisk minne. Kullgroper. Automatisk fredet kulturminne. Askeladden-ID 68971.	Har geometri inn i vegskulder. Ordinær kantslått er tillatt. På grunn av automatisk fredete kulturminner under bakken er det forbudt å grave innenfor kulturminnets avgrensing uten at fylkeskommunen er kontaktet.



**E134 S47D1
m1071**

Arkeologisk minne.
Røyser.

Uavklart vernestatus.

Askeladden-ID 59036.

NB! Lokaliteten er ikke vist i Vegkart.

Har geometri inn i vegarealet/stopplommen.

Ordinær kantslått er tillatt.

På grunn av automatisk fredete kulturminner under bakken er det forbudt å grave innenfor kulturminnets avgrensing uten at fylkeskommunen er kontaktet.



**E134 S47D1
m6507**

Arkeologisk minne.
Felt med fem gravrøyser.

Automatisk fredet.



Askeladden-ID 29578



Lokaliteten har geometri som strekker seg til begge sider av vegen, delvis i vegen og under brua.

Usikker på om opplysninger i Askeladden er oppdatert etter ny veg.

Vanlig vegdrift er ok.

På grunn av automatisk fredete kulturminner under bakken er det forbudt å grave innenfor

kulturminnets avgrensing uten at fylkeskommunen er kontaktet. 		
Rv. 350		
Rv 350 S1D1 m508	Større område med 9 langhus og 17 mulige graver fra jernalder. Automatisk fredet kulturminne Askeladden-ID 156852 og 116996	Geometri delvis inn i riksvegen. Ordinær kantslått er tillatt. På grunn av automatisk fredete kulturminner under bakken er det forbudt å grave innenfor kulturminnets avgrensing uten at fylkeskommunen er kontaktet. 
Rv 350 S3D1 m1395	Arkeologisk kulturminne, lokalitet med kulturlag i åker. Automatisk fredet kulturminne Askeladden-ID 170940	Geometri inn i vegareal. Ordinær kantslått er tillatt. På grunn av automatisk fredete kulturminner under bakken er det forbudt å grave innenfor kulturminnets avgrensing uten at fylkeskommunen er kontaktet.

		
Rv 350 S3D1 m4683	Gammel veg (hulveg). Automatisk fredet kulturminne. Askeladden-ID 170933	Ligger kun en meter fra vegskulder. Ordinær kantslått er tillatt. På grunn av automatisk fredete kulturminner under bakken er det forbudt å grave innenfor kulturminnets avgrensing uten at fylkeskommunen er kontaktet. 
Rv 350 S3D1 m8367	Eldre bygning SEFRAK-registrert	NB! Lokaliteten er ikke vist i Vegkart. To meter fra vegskulder. Forsiktighet ved vinterdrift, ikke legge snø ved huset. 

**Rv 350 S5D1
m970**

Tyristrand kirkested


NB! Lokaliteten er ikke vist i Vegkart.

Listeført kirke

Veg og fortau ligger tett inntil kirkestedet.

Askeladden-ID 85695

Ved behov for beskjæring av trerekken på grunn av vegens frie rom, må byggherre kontaktes.



**Rv 350 S5D1
m6873**

Våningshus,

NB! Lokaliteten er ikke vist i Vegkart.

SEFRAK-registrert.

2 meter fra riksvegen.

Forsiktighet ved vinterdrift, ikke legge snø ved huset.





2.4 Andre kulturminner nær veg – aktsomhetsplikt

For disse kulturminnene gjelder ingen særskilte restriksjoner for driftstiltak. Entreprenøren skal likevel være kjent med kulturminnenes plassering og **utvise aktsomhet** ved utførelse av arbeidet. Kulturminnene skal ikke skades som følge av vegdriften.

Ved planlegging av større drift- og vedlikeholdstiltak skal kulturmiljøfaglig ressurs involveres for å vurdere om tiltaket er søknadspliktig.

Vegsystem-referanse	Kulturminne. Type/sted/ Askeladden-id	Merknad
E16		
E16 S47D10 m6138	Kraftledning Nore – Oslo. Statlig listeført kulturminne. Askeladden-ID 227220	NB! Lokalteten er ikke vist i Vegkart. Kraftledningen krysser over vegen. Vanlig drift ok. 
E16 S47D30 m2934-4561	Kulturmiljø og landskap av nasjonal interesse (KULA 478 Steinsletta – Norderhov) Askeladden-ID 478	Vanlig drift ok.

	
E16 S47D30 m4175 Stein gård – Allé av balsampopler. Ikke fredet, verneverdig. Askeladden-ID 86505	Alléen ligger 4 meter fra vegskulder. 
E16 S47D30 m8934 Kulturminne under vann: Gammel kai- konstruksjon i laft (bolverk) Ikke fredet, verneverdig. Askeladden-ID 103671	Eldre kaikonstruksjon, trolig del av sundstedet lang Bergenske kongevei (gammelt fergested). Vanlig drift ok, men utvis forsiktighet ved plassering av snø. 

**E16 S47D240
m219-302**

Gamle Kroksundet bru.
I dag Kroksund g/s bru.

Verneverdig, men uten
formelt vern.

Brutus 06-995.

Steinbru bygget rundt 1850.

Ligger under dagens E16 ved Kroksundet bru.
Brukes som gang- og sykkelbru.



E134


**E134 S44D1
m326 KD2
m199 –
S44D1 m1561**

Kulturhistorisk landskap
av nasjonal interesse
KULA 481 Aker-
Smørgrav - Berg.

Askeladden-ID 481

Geometri i Askeladden er trolig noe unøyaktig,
antar avgrensning er ment å være til grøftekant E134.

Ingen restriksjoner på vegdrift.



**EV134 S47D1
m2493**


Arkeologisk minne. Spor
etter eldre brukar ved
elva.

Automatisk fredet.



Askeladden-ID 76471

Ligger ved elva 6 meter fra vegskulder.

Markert som automatisk fredet, men med
kommentar om at det er uklart om det
eksisterer/ødelagt av E134.



EV134 S48D1 m2178	Arkeologisk minne, hulveg. Automatisk fredet Askeladden-ID 172698	Ligger 6 meter fra vegskulder, på nedsiden av vegen og i foten av vegfyllingen. Det er i orden med ordinær drift, men sikre at det ikke legges masser/hogstavfall fra vegarbeidet her.
Rv. 350		
Rv 350 S2D1 m8287	Lokalitet med sirkulær kullgrop fra jernalder. Automatisk fredet kulturminne. Askeladden-ID 170930	7 meter fra vegskulder, ligger lavere i terrenget enn vegen.
Rv 350 S2D1 m10202 - 10441 + Rv350 S2D1 m10840 – S3D1 662	Regionalt utvalgt kulturmiljø med helleristningsfelt, fangstgroper og jernvinneanlegg. Regionalt listeført. Askeladden-ID K705	Vanlig drift ok.

		
Rv 350 S3D1 m1175	Kulturlag/dyrkings-lag, jernalder. Automatisk fredet kulturminne Askeladden-ID 170940.	7 meter fra vegskulder. Ikke synlig på markoverflaten. 
Rv 350 S4D1 m1423	Rud kirkested og gravplass. Askeladden-ID 85322	NB! Lokaliteten er ikke vist i Vegkart. Gravplassen ligger bare 1-2 meter fra vegskulder. 

2.5 Vernede vegminner innenfor kontraktsområdet uten fast drift

Statens vegvesen har et særlig ansvar for å ta vare på egne kulturminner som er vist i etatens landsverneplan, *Nasjonal verneplan for veger, bruer og vegrelaterte kulturminner (2002)*. På sikt skal det utarbeides egen kontraktstrategi for disse, men enn så lenge ligger disse kulturminnene under de enkelte driftskontraktene. De som er nevnt i dette kapitlet har ingen fast drift, men behov for bistand kan oppstå. Dette blir i så fall bestilt særskilt av byggherre.

Vegsystem-referanse	Kulturminne. Type/sted/ Askeladden-id	Merknad
E16		
3310 Hole Kv 1050 S1D1 m644	Bergenske kongevei, Krok-skogen.	Krokkleiva er en gammel ferdselsvei som ble oppgradert på slutten av 1700-tallet for transport til Bærums Verk. Også del av Den Bergenske kongevei.
	SVV nasjonal verneplan, objekt 222.	
	Noe fredet, noe statlig listeført.	Krokkleiva er fredet, mens strekningen mellom Krokstua, hvor skysstasjonen og Johnsrudgata er verneverdig og statlig listeført. På denne strekningen ligger også en vernet steinhvelvsbru. Veien var hovedvei fram til 1859, og brukes i dag som historisk tur- og turistvei. Den fredete strekningen er om lag 1,3 km lang og er i dag en historisk turveg
	Askeladden-ID 86504	
		Er et av Statens vegvesen sine kulturminner og etaten har ansvar for at vegen forvaltes i henhold til fredningens formål og forvaltningsplanens beskrivelse.
		Vegen inngår ikke i kontrakten i de forskjellige rundsumpostene, men det kan komme en bestilling fra byggherre.
		

E18

3312 Lier
Pv 6625 S3D10
m17 – Pv 99939
S1D10 m0

Paradisbakkene, del av
Lierbakkene vegmiljø

SVV Nasjonal verneplan,
objekt 73

Forskriftsfredet


Askeladden-ID 128766

Kjerreveg fra 1665. Den vernede strekningen er ca. 1 km lang og svært bratt. Vegbredden varierer fra kjøreveg til sti, med dekke av grus, gress og jord. Vegen passerer Lier bygdetun, og fra toppen av Paradisbakken er det vid utsikt mot Lierdalen og Drammensfjorden – en utsikt som også var kjent utenfor landets grenser. Navnet Paradisbakken kan vise til utsikten.

Vegen brukes i dag både som atkomstveg til boliger og som turveg.

NB! **Forvaltningsplan** er under utarbeidelse av Norsk vegmuseum.

Vegen inngår pr. i dag ikke i kontrakten i de forskjellige rundsumpostene, men det kan komme en bestilling fra byggherre.



3203 Asker
Kv 1022 S4D1
m393-1447

Sølvvegen


SVV Nasjonal verneplan,
objekt 256

Vernet etter PBL.

Askeladden-ID 175374.

Historisk veg (kjerreveg fra 1665). Den vernede vegen er del av landets første offentlige veg (kongeveg) anlagt mellom Kongsberg og Bragernes (Drammen) og senere forlenget til Oslo. Den vernede strekningen er en kilometer. Har fast dekke, men har ellers beholdt sitt opprinnelige utseende.

Er et av Statens vegvesen sine kulturminner, men driftes av kommunen.

		
E18 S53D1 m5398 - S54D1 m28	«Bilen» – vegutsmykking på støyskjerm - Lysaker SVV Nasjonal verneplan, objekt 262 Askeladden-ID 176809	Utsmykning fra 1994 som hang på støyskjerm ved E18 Ramstadsletta, som nå er flyttet til E18 Lysaker i forbindelse med prosjektet E18 Vestkorridoren. Er et av Statens vegvesen sine kulturminner og etaten har ansvar for at det ivaretas. Viser til D2-S31 Utsmykningsobjekter.
		