

TA-01-E

Vedlegg E - Ordbok og Definisjoner

Nytt Fagsystem

GARANTIKASSEN FOR FISKERE

Ordbok og definisjoner.....	2
E.1. Formål.....	2
E.2. Autoritet og prioritet.....	2
E.3. Bruksområde	2
E.4. Definisjoner (alfabetisk)	2

Ordbok og definisjoner

E.1. Formål

Dokumentet etablerer et felles begrepsapparat for GFFs systemer, prosesser og kravspesifikasjoner.

Definisjonene skal benyttes konsekvent i alle styrende dokumenter og anskaffelser.

E.2. Autoritet og prioritet

Dette dokumentet er normerende for bruk av begreper i GFFs systemer, kravspesifikasjoner og styrende dokumenter.

Begreper merket med “Styrende definisjon” skal legges til grunn ved tolkning av krav og ved motstrid.

Ved motstrid mellom dette dokumentet og andre dokumenter, skal definisjonene i “GFF – Ordbok og Definisjoner” legges til grunn.

E.3. Bruksområde

Dokumentet gjelder for alle systemer, integrasjoner og kravspesifikasjoner relatert til GFFs virksomhet.

E.4. Definisjoner (alfabetisk)

Actor

Personen eller systemet som utfører en handling eller endring.

Eksempel: Ved en automatisk oppdatering fra et eksternt register kan actor være systemtjenesten som utførte oppdateringen.

Aktiv

Status som viser at noe er i bruk og kan behandles videre.

Alt eller ingenting-prinsippet

Prinsipp som betyr at en operasjon enten skal gjennomføres helt eller ikke gjennomføres i det hele tatt.

Eksempel: Hvis både vedtak og budsjett skal oppdateres samtidig, skal ikke bare én av oppdateringene bli gjennomført dersom den andre feiler.

Angrepsflate

De delene av et system som kan forsøkes misbrukt for å få uautorisert tilgang eller forstyrre systemet.

Eksempel: En innloggingsside eller et API som er tilgjengelig fra internett, er en del av systemets angrepsflate.

API (Application Programming Interface)

Et definert grensesnitt som gjør det mulig for systemer å utveksle data eller bruke funksjoner hos hverandre.

Eksempel: Min Side kan bruke et API for å hente opplysninger om et fartøy fra fagsystemet.

API-enderpunkt

En bestemt adresse i et API som brukes for en bestemt funksjon.

Eksempel: Ett API-enderpunkt kan brukes for å hente fartøyinformasjon, mens et annet brukes for å sende inn en søknad.

Append-only

Lagringsmåte der nye opplysninger kan legges til, men tidligere registrerte opplysninger ikke kan endres eller slettes.

Eksempel: En registrert hendelse i audit-loggen beholdes. Hvis noe må korrigeres, registreres en ny hendelse i stedet for å endre den gamle.

Arkivering

Bevaring av dokumenter eller data for senere bruk, kontroll eller dokumentasjon.

Audit

Registrering av endringer og handlinger slik at det i ettertid kan kontrolleres hva som har skjedd.

Eksempel: Audit kan vise hvem som endret et kontonummer, når det skjedde og hva den tidligere verdien var.

Audit-event

En registrert hendelse i audit-loggen.

Eksempel: Endring av en persons medlemsstatus kan registreres som ett audit-event.

Audit-logg

Logg som viser hvem eller hvilket system som gjorde hva, når det skjedde og nødvendig informasjon om sammenhengen.

Audit-schema

Eget område i databasen som brukes til å lagre audit-data adskilt fra vanlige fagdata.

Eksempel: Endringshistorikken kan lagres i et eget audit-schema som vanlige applikasjonsbrukere ikke kan endre.

Autentisering

Kontroll av at en bruker eller et system er den de utgir seg for å være.

Eksempel: Innlogging med BankID eller virksomhetens innloggingsløsning er autentisering.

Autorisasjon

Kontroll av hva en bruker eller et system har lov til å se eller gjøre etter at identiteten er bekreftet.

Eksempel: En bruker kan være korrekt innlogget, men likevel ikke ha tilgang til en bestemt sak.

Autoritativ kilde (Styrende definisjon)

Kilden GFF skal legges til grunn som riktig kilde for en bestemt opplysning. Ulike opplysninger om samme person, fartøy eller virksomhet kan komme fra forskjellige autoritative kilder.

Avdød

Status som viser at en person er registrert som død.

Avkortning

Reduksjon av et beregnet beløp etter reglene som gjelder for ordningen.

Batch

Samlet behandling av flere saker, data eller operasjoner i én kjøring.

Eksempel: Flere hundre saker kan beregnes samlet i en nattlig batch i stedet for én om gangen.

Beregningsgrunnlag (Styrende definisjon)

Opplysningene som brukes for å beregne et tilskudd, en ytelse eller et annet beløp. Grunnlaget som ble brukt ved et vedtak, skal kunne finnes igjen senere.

Beregningskjøring (Styrende definisjon)

Samlet beregning for én eller flere saker basert på bestemte regler, opplysninger og satser. Det skal være mulig å finne ut hvilke regler og opplysninger som ble brukt.

Betalingsbatch (Styrende definisjon)

En samlet gruppe utbetalinger som behandles sammen. Det skal være mulig å spore hvilke utbetalinger som inngår i batchen.

Betalingsfil

Fil med betalingsopplysninger som overføres til et økonomi- eller betalingssystem i et avtalt format.

Blad A

Klassifisering i fiskermanntallet for personer som har fiske som binæring.

Blad B

Klassifisering i fiskermanntallet for personer som har fiske som hovednæring.

Break-glass-tilgang

Ekstraordinær tilgang som kan gis i en nødsituasjon når vanlig tilgang ikke er tilstrekkelig.

Eksempel: Ved en alvorlig driftsfeil kan en særskilt autorisert administrator få midlertidig utvidet tilgang. Bruken av tilgangen skal kunne spores.

Budsjettkontroll

Kontroll av at en beslutning eller utbetaling holder seg innenfor tilgjengelig budsjett.

Budsjetttramme (Styrende definisjon)

Beløpet som er satt av til en ordning for en bestemt periode.

Correlation_id / Korrelasjonsidentifikator

En felles identifikator som gjør det mulig å se at flere tekniske hendelser hører til samme prosess eller handling.

Eksempel: En søknad kan føre til hendelser i Min Side, fagsystemet og Elements. Samme korrelasjonsidentifikator kan gjøre det mulig å følge hele behandlingen i loggene.

Datagrunnlag

Opplysningene som brukes som grunnlag for behandling, kontroll eller beregning.

Dataintegritet

At data ikke er blitt endret på en uautorisert eller utilsiktet måte.

Datakonsistens

At opplysninger som hører sammen, ikke motsier hverandre.

Eksempel: Et fartøy skal ikke samtidig være registrert med to motstridende gjeldende eiere dersom modellen bare tillater én.

Datakvalitet

At opplysninger er riktige, komplette og oppdaterte nok til det de skal brukes til.

Database trigger

Funksjon i en database som automatisk utfører en bestemt handling når data opprettes, endres eller slettes.

Eksempel: Når en rad endres, kan en database trigger automatisk registrere endringen i audit-loggen.

Databasebruker

Teknisk brukerkonto som et system eller en tjeneste bruker for å få tilgang til databasen.

Deaktivert

Status som viser at noe ikke lenger er aktivt eller tilgjengelig for vanlig bruk.

Defense in depth

Sikkerhetsprinsipp der flere sikkerhetstiltak brukes sammen, slik at ett enkelt sikkerhetsbrudd ikke skal være nok til å få uautorisert tilgang.

Eksempel: Innlogging, tilgangskontroll, nettverksbeskyttelse og logging kan alle beskytte samme data.

Denial of Service (DoS)

Angrep der målet er å gjøre et system eller en tjeneste utilgjengelig for vanlige brukere.

Eksempel: Et svært stort antall automatiske forespørsler kan forsøke å overbelaste Min Side.

Dobbeltutbetaling

At samme beløp eller samme grunnlag blir utbetalt mer enn én gang ved en feil.

Dokumentmal

En forhåndsdefinert mal som brukes for å lage dokumenter med riktig innhold og utforming.

Dokumentstatus

Status som viser hvor et dokument befinner seg i behandlingen, for eksempel produsert, journalført eller distribuert.

Domeneautorisasjon (Styrende definisjon)

Kontroll av om en bruker har tilgang til bestemte data eller funksjoner ut fra hvem brukeren er og hvilken tilknytning brukeren har til for eksempel en person, et fartøy eller en sak.

Eksempel: En fartøyeier kan få tilgang til saker som gjelder egne fartøy, men ikke til saker som gjelder andre fartøy.

Dublett

En registrering eller søknad som finnes mer enn én gang når den bare skal finnes én gang.

Ekstern sone (DMZ – Demilitarized Zone)

Avgrenset del av systemmiljøet som kan ha kontakt med internett, men som er skilt fra interne systemer og data.

Eksempel: Min Side kan ligge i ekstern sone, mens fagdatabasen ligger i intern sone.

Eksternt register

Register utenfor GFF som løsningen henter opplysninger fra.

Eierskap

Registrert forbindelse mellom en eier og et fartøy, normalt med informasjon om hvilken periode eierskapet gjelder.

Eierskapshistorikk

Oversikt over tidligere eiere og eierskapsperioder for et fartøy.

Eierskifte

Endring fra én eier til en annen.

Elements

Saks- og arkivsystem som GFF bruker for blant annet journalføring og arkivering av dokumenter.

Fartøy (Styrende definisjon)

Et entydig identifisert fartøy som er registrert i Fartøydomenet. Fartøyet kan ha opplysninger om blant annet registerstatus, klassifisering, eierskap, relasjoner og historikk.

Fartøyklassifisering

Opplysning som plasserer et fartøy i en bestemt kategori eller gruppe som brukes i GFFs prosesser.

Fartøyregister

Register med offisielle opplysninger om fartøy.

Fartøyrelasjon

Registrert forbindelse mellom et fartøy og en person, virksomhet eller et annet relevant objekt. Relasjonen kan gjelde for en bestemt periode.

Eksempel: En person kan være registrert som representant for et fartøy uten å være eier av fartøyet.

Fartøyreskontro (Styrende definisjon)

Oversikt som gjør det mulig å følge økonomiske forhold knyttet til et fartøy fra vedtak til utbetaling og videre økonomisk oppfølging.

Federert autentisering

Innlogging der identiteten bekreftes av en annen godkjent identitetsløsning.

Eksempel: GFFs løsning kan stole på en ekstern identitetsleverandør som allerede har kontrollert hvem brukeren er.

Flerfaktorautentisering

Innlogging som krever minst to forskjellige måter å bekrefte identiteten på.

Eksempel: Passord kombinert med bekreftelse i en autentiseringsapp.

Funksjonsdeling

Prinsipp der viktige oppgaver fordeles mellom flere roller slik at én person ikke alene kan gjennomføre hele prosessen.

Eksempel: Én bruker kan klargjøre en utbetaling, mens en annen må godkjenne den.

Gjensidig autentisering (mTLS – Mutual Transport Layer Security)

Sikker kommunikasjon der begge systemene bekrefter identiteten til hverandre.

Eksempel: Både GFFs system og et eksternt system må kunne bevise hvem de er før de får utveksle data.

Historikk

Tidligere opplysninger eller tilstander som bevares slik at man kan se hva som gjaldt på et tidligere tidspunkt.

IAM (Identity and Access Management)

Løsning for å håndtere identiteter, innlogging og tilgang til systemet.

Eksempel: IAM-løsningen kan håndtere hvilke brukere som kan logge inn og hvilke roller de har.

Idempotens

At samme handling kan forsøkes flere ganger uten at den blir utført flere ganger ved en feil.

Eksempel: Hvis samme forespørsel om utbetaling sendes to ganger på grunn av en teknisk feil, skal det fortsatt bare opprettes én utbetaling.

Identitetsleverandør (Identity Provider)

System som bekrefter identiteten til en bruker ved innlogging.

Eksempel: En ekstern innloggingsløsning kan være identitetsleverandør for brukere av Min Side.

Integrasjon

Kobling mellom systemer som gjør det mulig å utveksle data eller bruke funksjoner hos hverandre.

Integritet

At informasjon er korrekt og ikke er endret på en uautorisert måte.

ISO 20022

Internasjonal standard for elektroniske meldinger om blant annet betalinger.

Eksempel: Betalingsopplysninger kan overføres mellom systemer i et format som følger ISO 20022.

JSON / JSONB

Format for å lagre og utveksle strukturerte data. JSONB er en variant som brukes til lagring av slike data i enkelte databaser.

Eksempel: Et regelsett kan lagres som strukturerte JSON-data med regler, satser og grenser.

KGV (konkurransgjennomføringsverktøy): Elektronisk verktøy for administrasjon og gjennomføring av konkurransen, herunder kommunikasjon med leverandørene, distribusjon av konkurransedokumenter og mottak av tilbud

Klar til utbetaling

Status som viser at nødvendig behandling og kontroll er gjennomført og at saken kan sendes videre til utbetaling.

Konfigurasjonsdata

Opplysninger som styrer hvordan løsningen skal fungere, for eksempel satser, grenser og andre innstillinger, uten at programkoden må endres.

Eksempel: En ny tilskuddssats kan registreres som konfigurasjonsdata i stedet for at en utvikler må endre programmet.

Konfliktrolle

Roller som ikke skal kunne gis til samme bruker fordi kombinasjonen kan gi for stor eller uheldig tilgang.

Eksempel: Dersom én rolle oppretter en utbetaling og en annen godkjenner den, kan disse defineres som konfliktroller.

Kontrollgrunnlag

Opplysninger og dokumentasjon som brukes når en søknad, beregning eller et vedtak skal kontrolleres.

Kontrollregel (Styrende definisjon)

Regel som brukes for å kontrollere om bestemte krav eller vilkår er oppfylt.

Kontrollsum (hash)

Beregnet verdi som kan brukes til å kontrollere om data er blitt endret.

Eksempel: Hvis innholdet i en fil endres, vil kontrollsummen normalt også endres.

Korrigeringskjøring (Styrende definisjon)

Beregning som gjennomføres for å rette opp tidligere beregninger, vedtak eller utbetalinger. Korrigeringen skal kunne spores tilbake til det som ble korrigert.

Kritisk operasjon

Handling som kan påvirke blant annet vedtak, rettigheter, budsjett eller utbetaling.

Kryptering

Beskyttelse av informasjon slik at den ikke kan leses av personer eller systemer som ikke har tilgang.

Eksempel: Informasjon som sendes mellom Min Side og fagsystemet skal være kryptert under overføringen.

Kvalifikasjonsgrunnlag (Styrende definisjon)

Opplysninger og vilkår som brukes for å avgjøre om en person, et fartøy eller en virksomhet kan omfattes av en ordning.

Kvalifikasjonsstatus

Status som viser om en person, et fartøy eller en virksomhet oppfyller vilkårene for en ordning i en bestemt periode.

Låsing av søknad

Mekanisme som hindrer at viktige opplysninger i en søknad endres etter et bestemt tidspunkt i behandlingen.

Eksempel: Etter at en søknad er godkjent for utbetaling, kan beløpet og grunnlaget låses mot ordinær redigering.

Mannskap

Person som inngår i GFFs mannskapsrelaterte registre eller ordninger. En person kan være registrert i løsningen uten å være mannskap eller medlem.

Manipulasjonsdeteksjon

Mekanisme som gjør det mulig å oppdage om data er blitt endret på en måte som ikke er tillatt.

Eksempel: En kontrollsum kan brukes for å avdekke at tidligere lagrede audit-data er blitt endret.

Medlem

Person med registrert medlemskap i GFF innenfor en bestemt periode.

Medlemskap

Registrert periode der en person er medlem.

Medlemspremie (Styrende definisjon)

Premie som et medlem skal betale etter gjeldende regler, og som inngår i grunnlaget for opptjening av rettigheter.

Min Side

Digital portal der eksterne brukere blant annet kan sende inn og følge opp søknader og se relevant informasjon.

Minste privilegium

Prinsipp om at en bruker eller et system bare skal ha den tilgangen som er nødvendig for å utføre oppgaven.

Eksempel: En saksbehandler som ikke administrerer brukere, trenger ikke tilgang til å opprette administratorer.

Motregning

At et krav mot en mottaker helt eller delvis trekkes fra et beløp som ellers skulle vært utbetalt.

Eksempel: Hvis en mottaker skal ha utbetalt 10 000 kroner, men samtidig skylder GFF 2 000 kroner som kan motregnes, kan netto utbetaling bli 8 000 kroner.

Opptjening

Opparbeidelse og registrering av rettigheter etter reglene som gjelder for ordningen.

Ordning (Styrende definisjon)

En tilskudds-, kompensasjons- eller ytelsesordning som GFF forvalter etter bestemte regler.

Ordningstilknytning (Styrende definisjon)

Registrert forbindelse mellom en person, et fartøy eller en virksomhet og en bestemt ordning. Tilknytningen kan blant annet vise hvilken periode den gjelder og hvilken status objektet har i ordningen.

Parameter-sett

Samling av verdier, satser og innstillinger som brukes sammen for en bestemt ordning eller regelversjon.

Eksempel: Et parameter-sett kan inneholde gjeldende sats, maksimumsbeløp og søknadsfrist for et bestemt år.

Partisjonering

Teknisk oppdeling av store datamengder i mindre deler for å gjøre lagring og behandling enklere og mer effektiv.

Eksempel: En stor audit-tabell kan deles opp etter år eller måned uten at brukeren trenger å forholde seg til oppdelingen.

Person (Styrende definisjon)

En fysisk person som er registrert i løsningen. Personen kan for eksempel være medlem, mannskap eller fartøyeier. Det å være registrert som person betyr ikke i seg selv at personen er medlem.

Premieplikt

Plikt til å betale medlemspremie for en bestemt person og periode etter gjeldende regler.

Premieuke

Uke som teller med i en persons opptjening etter reglene for medlemspremie.

Premieår

Året som medlemspremie, premieplikt og opptjening vurderes for.

Primærnøkkel

Unik teknisk identifikator som brukes for å skille én rad i en database fra alle andre.

Eksempel: To personer kan ha samme navn, men hver personrad i databasen skal ha sin egen unike primærnøkkel.

Rate limiting

Begrensning av hvor mange forespørsler en bruker eller et system kan sende innenfor et bestemt tidsrom.

Eksempel: Min Side kan begrense hvor mange innloggingsforsøk som tillates fra samme kilde på kort tid.

Regelmodell (Styrende definisjon)

Måten regler, satser og andre innstillinger er bygget opp i løsningen slik at ordninger kan endres uten at programkoden må endres hver gang.

Regelsett (Styrende definisjon)

Samling av regler, satser og andre innstillinger som gjelder for en bestemt ordning og periode.

Regelversjon

En bestemt versjon av et regelsett. Versjonen gjør det mulig å finne ut hvilke regler som gjaldt da en sak ble behandlet.

Registerkopi (Styrende definisjon)

GFFs interne lagring av relevante opplysninger fra en autoritativ ekstern kilde. Det trenger ikke være en kopi av alle opplysninger i kilden. Endringer og historikk skal kunne spores.

Representasjonsrett

Rett til å opptre på vegne av en annen person eller virksomhet.

Eksempel: En person med gyldig representasjonsrett for et selskap kan få adgang til å sende inn en søknad på selskapets vegne.

Reproduserbarhet

At det er mulig å gjennomføre samme beregning eller prosess på nytt og få samme resultat når de samme opplysningene og reglene brukes.

Eksempel: GFF skal senere kunne gjenskape hvordan et tilskuddsbeløp ble beregnet på vedtakstidspunktet.

Reskontro (Styrende definisjon)

Oversikt over økonomiske krav, betalinger og andre økonomiske bevegelser knyttet til for eksempel en person, virksomhet eller et fartøy.

Reskontrotransaksjon (Styrende definisjon)

En registrert økonomisk hendelse i en reskontro, for eksempel et krav, en betaling eller en korrigering.

Retention

Hvor lenge data eller logger skal oppbevares før de eventuelt slettes eller arkiveres.

Eksempel: En bestemt type teknisk logg kan ha en oppbevaringstid på ett år, mens andre opplysninger skal bevares lenger.

Revisjon

Kontroll av at regler, rutiner og krav er fulgt, og at det som har skjedd kan dokumenteres.

Rolle

Samling av tilganger og rettigheter som kan gis til en bruker.

Rollebasert tilgangsstyring

Tilgangsstyring der brukerens rettigheter bestemmes av rollen eller rollene brukeren har.

Eksempel: Rollen «Saksbehandler» kan gi tilgang til behandling av saker, mens rollen «Administrator» gir andre rettigheter.

Sak (Styrende definisjon)

En avgrenset behandling som samler relevante opplysninger, dokumenter, vurderinger, vedtak og historikk.

Schema

Et avgrenset område i en database som brukes til å gruppere tabeller og andre databaseobjekter.

Eksempel: Audit-data kan ligge i ett schema og ordinære fagdata i et annet.

Sensitive data

Opplysninger som må beskyttes særskilt mot uautorisert innsyn eller bruk.

SIEM (Security Information and Event Management)

System som samler og analyserer sikkerhetslogger og hendelser for å oppdage og følge opp mulige sikkerhetsproblemer.

Eksempel: Mange mislykkede innloggingsforsøk kan sendes til SIEM-løsningen og utløse et varsel.

Sone

Avgrenset del av den tekniske infrastrukturen med bestemte regler for hvilke systemer og hvilken trafikk som er tillatt.

Eksempel: Løsningen kan ha en ekstern sone for internett-tilgjengelige tjenester og en intern sone for fagsystem og database.

Sporbarhet

At det i ettertid er mulig å finne ut hva som skjedde, når det skjedde og hvem eller hvilket system som utførte handlingen.

Status

Registrert tilstand som viser hvor et objekt eller en prosess befinner seg i behandlingen.

Synkronisering

Oppdatering av opplysninger slik at GFFs data samsvarer med data fra en annen kilde. Tidligere opplysninger skal bevares når det er nødvendig.

Eksempel: Når Fiskeridirektoratet endrer en fartøyopplysning, kan GFFs registerkopi oppdateres gjennom synkronisering.

Systemytelse

Systemets evne til å håndtere forventet bruk og datamengde med tilfredsstillende responstid.

Søknad (Styrende definisjon)

Registrert forespørsel om en ytelse, et tilskudd eller en kompensasjon som skal behandles etter reglene for en bestemt ordning.

Søknadsperiode (Styrende definisjon)

Tidsperioden en søknad gjelder for.

Tilbakekreving

Prosess for å kreve tilbake et beløp som tidligere er utbetalt.

Token

Digital informasjon som viser at en bruker eller et system er autentisert, og som kan inneholde opplysninger som brukes ved tilgangskontroll.

Eksempel: Etter innlogging kan brukerens nettleser sende et token til fagsystemets API som bevis på at brukeren er autentisert.

Transaksjon

En eller flere databaseoperasjoner som behandles som én helhet. Enten gjennomføres alle, eller så gjennomføres ingen.

Eksempel: Dersom en utbetaling skal registreres både i reskontro og i utbetalingsgrunnlaget, kan begge registreringene inngå i samme transaksjon slik at man unngår at bare én blir lagret.

Transaksjonskontekst

Tilleggsopplysninger som forklarer hvilken sak, prosess eller handling en databasetransaksjon hører til.

Eksempel: En endring kan få med saksnummer og brukeridentitet som transaksjonskontekst slik at endringen senere kan forstås.

Trusselmodell

Oversikt over mulige sikkerhetstrusler, hvordan systemet kan bli angrepet og hvilke områder som må beskyttes.

Eksempel: En trusselmodell kan beskrive risikoen for at en ekstern bruker forsøker å hente opplysninger om andre personer.

UTC (Coordinated Universal Time)

Internasjonal tidsstandard som brukes slik at tidspunkt registreres likt uavhengig av lokal tidssone.

Eksempel: En hendelse kan lagres med UTC-tid selv om brukeren ser tidspunktet som norsk lokal tid.

Utbetaling (Styrende definisjon)

Overføring av et godkjent beløp til en mottaker på grunnlag av et vedtak eller annet godkjent utbetalingsgrunnlag.

Utbetalingsgrunnlag (Styrende definisjon)

Samlet økonomisk informasjon som ligger til grunn for en utbetaling. Det kan blant annet inneholde beløp, trekk og motregning og skal kunne spores tilbake til vedtaket.

Utbetalingslinje

Én økonomisk post som inngår i et utbetalingsgrunnlag, for eksempel en ytelse, et trekk eller en motregning.

Validering

Kontroll av at opplysninger eller data oppfyller bestemte krav.

Eksempel: Et kontonummer kan valideres for å kontrollere at formatet er gyldig før saken går videre.

Vedtak (Styrende definisjon)

Formell beslutning om resultatet av en sak, for eksempel innvilgelse eller avslag. Det skal være mulig å finne ut hvilke opplysninger og regler vedtaket bygger på.

Ytelse (Styrende definisjon)

Økonomisk eller annen rettighet som GFF forvalter og som kan gis til en person etter gjeldende regler og vedtak.