

Norconsult template - no folders

INNHOLDSFORTEGNELSE - 52408305 SRA-B2-110 Utslippsarrangement og grunnarbeider

10 RIGG OG DRIFT	6
11 GRUNNARBEIDER	13
12 RØRLEGGARBEIDER	34
14 BETONGARBEIDER	62
15 VEGARBEIDER	66
16 LANDSKAPSARBEIDER	72
20 Midlertidig utslippsløsning	76
21 Gangbru	84
26 Elektro og telearbeider	89
30 OMBRUK OG MILJØKARTLEGGING	165
40 OPSJONER	187

1**2**

Norconsult Norge AS

Entreprise B2
Utslippsarrangement og grunnarbeider

Teknisk mengdebeskrivelse
2026-10-01

Stord Vatn og avløp AS

3**Orientering**

Stord Vatn og Avløp AS skal bygge nytt Renseanlegg på Skjersholmane.

Denne entreprise omfatter:

- Etablering av ny utslippsledning med trase til sjø
- Etablering av sjøledning 250 lengde
- Etablering av Va-ledninger i grøft fra renseanlegg til molo ved ferjekai
- Midlertidig omlegging av innløpsrør til eksisterende renseanlegg
- Riving og fjerning av eksist renseanlegg med tilhørende ledninger og kummer
- Etablering av midlertidig rensenanlegg

For oversikt over tiltaksområdet se tegning SRA-B2-130 samt øvrige tegninger i dokumentplan.

Det legges opp til at entreprenør skal kunne arbeide parallellt med flere av arbeidsoppgavene nevnt ovenfor for å komme i mål i løpet av skissert fremdriftsplan.

Se forøvrig konkurranse-beskrivelsen og kontraktsvilkår del I og II, hvor tidsplan og fremdrift for arbeidene er spesifisert.

Mengdebeskrivelsen er utarbeidet etter NS3420 (202401).

Postene i mengdebeskrivelsen skal prises slik de er beskrevet. For innlevering av pristilbud vises det til konkurransebeskrivelsens del I og II.

Statnett har 300kV luftspenn og sjøkabler i nærheten av tiltaket og har restriksjoner til at arbeid skal skje med sikkerhetsavstander til deres kabler hvor en har arbeider i høyden. En skal ikke komme nærmere enn horisontal

sikkerhetsavstand på 10m. Det er landtak for 300kV sjøkabler eid av Statnett ved sjø ca 16m fra der utslippsledning og kum etableres.

NB Det er restriksjoner til sprengning og rystelser mot Statnetts anlegg. Byggherre har byggeledelse samt Statnett skal være orientert om arbeider i forkant.

Rekkefølge for utførelse av arbeider.

Se Tegning SRA-B2-130.

1. Etablere utslippsledning (sjøledning) og midlertidig renseanlegg med pumpe
2. Midlertidig omlegging av pumpeledninger for spillvann til eksisterende renseanlegg
3. Riving av eksisterende Stord RA.

4

Digital levering av anbudet

Prosjektdokumentet er sendt ut med filformat .xml og pdf. For å åpne fil må mottaker ha et kalkyleprogram som kan importere og eksportere dette filformatet.

Fyll inn postenes priser. Lag prisfil ferdig priset anbudsfil. Prisfilen .xml er kryptert og skrivebeskyttet og kan ikke åpnes for redigering av poster og priser. Utskrift med priser leveres sammen med prisfilen.

Prosjektdokument med håndskrevne enhetspriser vil ikke bli akseptert.

5

INNLEDNING TIL TEKNISK BESKRIVELSE

For anbudets priser, krav til materialer og til arbeidets utførelse, regler for mengdeberegning og toleransekrav, gjelder bestemmelsene i NS 3420, 4.utgave.

Alle arbeider skal tilfredstille krav til utførelse etter NS3420 Beskrivelsestekster for bygg og anlegg, versjon 202401 og NBI's detaljer der dette er relevant. Sluttresultatet skal generelt tilfredsstille kravene til normal toleranse for det enkelte fag iht. NS3420. Dersom andre funksjonelle forhold eller krav tilsier skjerpet toleranse, må disse tilfredsstilles.

Der beskrivelsen avviker fra krav i NS 3420, gjelder beskrivelsen foran disse.

Alle priser skal, hvor intet annet er uttrykkelig angitt, omfatte levering og montering inklusive alle hjelpe- og underlagsarbeider for å oppnå et fullverdig resultat, selv om disse arbeider ikke uttrykkelig er spesifisert i etterfølgende beskrivelse.

Alle kostnader vedrørende nødvendig skjerming, tildekking, tetting av tilstøtende rom, konstruksjoner, installasjoner, m.v. skal, hvor dette ikke er spesifisert i egne poster, innkalkuleres i anbyderens rigg og driftskostnader eller i enhetsprisene for de enkelte arbeider.

Skader som oppstår ved tekniske installasjoner, m.v. på grunn av entreprenørens uaktsomhet eller uforsiktighet i utførelsen av kontraktsarbeidene eller andre arbeider i forbindelse med disse, skal utbedres av entreprenøren, eller på hans regning.

Det forutsettes at entreprenøren selv foretar nødvendig besiktigelse på stedet for å klarlegge forhold som har, eller kan ha betydning for gjennomføringen av arbeidene, og innarbeider disse i sine kostnadskalkyler.

Det vil ikke bli innrømmet tillegg for feil eller mangler som skyldes mangelfull registrering av forholdene på og omkring byggestedet. Dette gjelder i forhold til byggegrunnen med tilstøtende områder, og eksisterende bygninger, så vel som hensyn til naboer.

Det presiseres at i poster hvor det er angitt "andre krav", så gjelder disse kravene i tillegg til kravene i NS3420 versjon 202401.

Poster som prises til kr. 0,- er å anse som inkludert i andre poster.

Poster avregnes etter omforent utført mengde. Dersom entreprenør, enten i sin planlegging eller utførelse av arbeidet avdekker at det vil **opstå, eller** oppstår større avvik mellom prosjektert og utført mengde, skal byggherren varsles umiddelbart.

52408305 SRA-B2-110 Utslippsarrangement og grunnarbeider

Side 6

10 RIGG OG DRIFT

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
10	RIGG OG DRIFT				
10.1	AB2A FORSIKRING AV EGET KONTRAKTARBEID Rund sum <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Jfr. kontraktsgrunnlaget Del I og II Gjelder evt ekstra forsikring for sprengningsarbeider utover det som er medtatt i post for "etablering av byggeplass"	RS			
10.2	AV1.1A ETABLERING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPASS FOR EGET KONTRAKTARBEID Rund sum <i>Lokalisering:</i> Stord RA anleggsområde <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Henviser til Kontraktsgrunnlaget Del I og II Omfang og prisgrunnlag Riggområdet er tilgjengelig på tomten hvor dagens renseanlegg ligger. Utover dette er entreprenør selv ansvarlig for å skaffe områder for rigg og drift samt nødvendig lagerplass. Det presiseres at denne posten inkluderer ytelsene -AB forsikringer -AE sikkerhetsstillelse -AJ planlegging av kontraktsarbeidet -AK tilrigging av anleggsplassen iht. NS3420 Omfatter også utarbeidelse av arbeidsvarslingsplan som skal godkjennes av Statens vegvesen og andre eventuelle vegmyndigheter. Omfatter også utarbeidelse av en detaljert gjennomføringsplan som viser planlagt trafikkavvikling for alle trafikanter. Omfatter også levering og oppsetting av anleggsgjerde og godkjent tung sikring rundt grøfter, byggegropen og langs gang- og sykkelveg Entreprenør er selv ansvarlig for etablering av anleggstrøm. I tillegg til forlegning og forpleining av eget personell, skal entreprenør holde møterom for byggemøter og kontorpass for byggherrens byggeleder. Brakkerigg skal ha toalettfasiliteter. Entreprenør er ansvarlig for nødvendig tilkobling av vann og avløp. Evt tilknytning skal godkjennes av Stord kommune.	RS			
Sum:					0

52408305 SRA-B2-110 Utslippsarrangement og grunnarbeider

Side 7

10 RIGG OG DRIFT

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
10.3	b) Materialer Tung sikring skal ha styrkeklasse T2 eller høyere jmf. Statens vegvesens håndbok N101 RP1.26A FRITTSTÅENDE SKILT UTE Antall Type: Informasjonstavle Fundamentering/festemåte: Festes med enkelt plassbygd fundament <i>Lokalisering:</i> Begge ender av tursti som går over Spikeråsen hvor den nye fjellskæringen skal utføres. <i>Type/materialer:</i> Stålskilt <i>Dimensjon:</i> Ca 50x50 med bokstaver i lesbar størrelse 10m fra skiltet <i>Overflatebehandling:</i> - <i>Toleransekrav:</i> - <i>Underlag/grunnforhold:</i> Fjell <i>Andre krav:</i> c) Utførelse Tekst: Turløype er ikkje tilgjengeleg i byggjefase år 2027	stk	2		
10.4	AV2.1 DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPASS FOR EGET KONTRAKTARBEID Rund sum <i>Lokalisering:</i> Omfatter hele anleggsområdet <i>Andre krav:</i> Nei	RS			
10.5	AK3.861A TILRIGGING FOR VINTERARBEIDER Rund sum <i>Lokalisering:</i> Stord RA anleggsområde <i>Andre krav:</i>	RS			
10.6	AV3.1A AVVIKLING AV BYGGE ELLER ANLEGGSPASS FOR EGET KONTRAKTARBEID Rund sum <i>Lokalisering:</i> Stord RA anleggsområde <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag	RS			
Sum:					0

10 RIGG OG DRIFT

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
	Henviser til Kontraktsgrunnlaget Del I og II Posten omfatter fjerning av alle installasjoner mv. som ikke inngår i den permanente leveransen, som f.eks. containere/brakker, Midlertidig omlagte rør og utslipps arrangement kummer overtaes av byggherre for byggherres ansvar for videre drift frem til nytt renseanlegg er etablert i annen kontrakt. I posten ingår: - Nedrigging av bygge- eller anleggs plass				
10.7	AK3.323A TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE - LENGDE Lengde Formål: Gjerde <i>Lokalisering:</i> Ved behov for sikring av grøfter og groper <i>Omfang:</i> Låsbart sikringsgjerde H=2,0m <i>Utførelse:</i> Entreprenørens valg <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Inkluderer flytting av gjerde langs trase og groper undervegs i byggefase.	m	200		
10.8	AS3.323A NEDRIGGING AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE - LENGDE Lengde Formål: Gjerde <i>Lokalisering:</i> I hele arbeidsområdet <i>Beskrivelse:</i> Låsbart sikringsgjerde H=2,0m <i>Andre krav:</i> x) Mengderegler Avregnes etter mengde som er i bruk samtidig	m	200		
10.9	AK3.325A TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE - LENGDE Lengde Formål: Fysiske tiltak for hms <i>Lokalisering:</i> Anleggsområde ved trafikkert veg <i>Omfang:</i> Sikring ved pågående arbeider / åpen grøft <i>Utførelse:</i> Tung sikring (langs- og tverrgående sikring) <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Sikring langs / ved veier. Evt. start- og sluttelementer skal være inklusiv. Det skal benyttes T3-sikring x) Mengderegler	m	50		
Sum:					0

52408305 SRA-B2-110 Utslippsarrangement og grunnarbeider

Side 9

10 RIGG OG DRIFT

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
10.10	Antatt omfang, avregnes etter montert lengde AS3.325A NEDRIGGING AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE - LENGDE Lengde Formål: Fysiske tiltak for hms Lokalisering: I hele anleggsområdet Beskrivelse: Tung sikring Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Fjerning /demontering og borttransport av tung sikring x) Mengderegler Mengde avregnes etter montert lengde	m	50		
10.11	AJ1.1A PLANLEGGING AV EGET KONTRAKTARBEID Rund sum Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Entreprenøren skal i forkant og i hele byggefasen utføre vibrasjon- og rystelsesmålinger. c) Utførelse Dokumentasjon iht. NS8141	RS			
10.12	AJ8.22A UTARBEIDELSE AV AVFALLSPLAN Rund sum Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Avfallsplanen skal vise hvordan EN håndterer avfall fra anleggsdriften. I posten inngår fjerning av høvelspon fra sveising av PE-ledninger og annet hjelpemateriell samt levering av dette til godkjent deponi. Se c). Kravene gjelder selv om utførelsen skjer annet sted enn ved anleggsområdet ved landfallene. Avfallsplan skal også utarbeides for riving av eksisterende renseanlegg med tilhørende konstruksjoner. c) Utførelse c) Utførelse Høvelspon skal plasseres i sekk umiddelbart etter høvlig slik at vinden ikke tar det med seg. Evt. sagspon skal feies opp og plasseres i sekk. Oppsamlet avfall skal leveres til godkjent deponi og kvittering for leveransen skal oversendes byggherre. Omfatter også riving av eksisterende renseanlegg med tilhørende konstruksjoner.	RS			
Sum:					0

52408305 SRA-B2-110 Utslippsarrangement og grunnarbeider

Side 10

10 RIGG OG DRIFT

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
10.13	Alle leveringskostnader inngår i RS-posten. UU1.812 INNMALING AV UTENDØRS RØRLEDNINGSANLEGG Lengde Type rørledning: Avløpsledning <i>Lokalisering:</i> Fra kum S4 til 16 m ut i sjø se Tegning SRA-B2-131 <i>Ledningsstrekk:</i> Fra kum S4 til 16 m ut i sjø se Tegning SRA-B2-131 <i>Type og dimensjon på rørledning:</i> PE ø1200 SDR 17 og SDR 26 <i>Dokumentasjon:</i> Innmålingsdata <i>Andre krav:</i> Nei	m	60		
10.14	UU1.819 INNMALING AV UTENDØRS RØRLEDNINGSANLEGG Lengde Type rørledning: Overvannsledning <i>Lokalisering:</i> Fra kum O1 til utløp under natursteinsmur sjøkant se tegning SRA-B2-131 og 132 <i>Ledningsstrekk:</i> Fra kum O1 til utløp under natursteinsmur sjøkant se tegning SRA-B2-131 og 132 <i>Type og dimensjon på rørledning:</i> PE ø500 <i>Dokumentasjon:</i> Innmålingsdata <i>Andre krav:</i> Nei	m	60		
10.15	REGISTRERING OG INNMALING AV EKSISTERENDE a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter innmåling av eksisterende objekter som kantsteinslinjer, veglinjer, tregjerde, rekkverk, stolper etc. for riktig plassering av objekter ved reetablering anlegg. Posten skal også inkludere fotodokumentasjon med rapport av eksisterende objekter som blir berørt. Dette gjelder veg, kantstein, gjerder og rekkverk og beplantning som blomster, busker, hekker og trær. Dokumentasjon av objekter som skal registreres må utføres i forkant av anleggstart. Alle kostnader ifm. innmåling og registrering inkluderes i posten.				
10.16	x) Mengderegler Mengde som rund sum Rund sum AU2.1A SLUTTDOKUMENTASJON Rund sum	RS RS			

Sum: 0

52408305 SRA-B2-110 Utslippsarrangement og grunnarbeider

Side 11

10 RIGG OG DRIFT

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
10.17	<i>Dokumentasjonskrav:</i> Elektronisk dokumentasjon av EPD skal være godkjent av byggherren før produktet bygges inn. <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Alle permanente byggevarer skal dokumenteres med tredjepartsverifisert EPD der slik dokumentasjon foreligger. EPD skal leveres digitalt og inngå som grunnlag for prosjektets klimagassregnskap. AU2.1A SLUTTDOKUMENTASJON Rund sum <i>Dokumentasjonskrav:</i> Iht. Stord kommune sin VA-norm <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Se underkapittler for sluttdokumentasjon Miljøsanering og VA rørarbeider. Sluttdokumentasjon for rørarbeider gjelder alle VA-ledninger i B2 entreprise med unntak av sjøledning hvor det er spesifisert egen post for sluttdokumentasjon. Byggherre skal ha sluttdokumentasjon 14 dager før overtagelsesforretning.	RS			
10.18	FJ1.1111 RIGGING AV PUMPEUTSTYR Rund sum Kapasitet: Arbeider i dagen: 350-1000 l/min <i>Lokalisering:</i> Stord RA grøfter <i>Andre krav:</i> Nei	RS			
10.19	FJ1.2111 VANNLENSING FOR EGNE ARBEIDER Tid Kapasitet: Arbeider i dagen: 350-1000 l/min <i>Lokalisering:</i> Stord RA anleggsområde <i>Andre krav:</i> Nei	uker	45		
10.20	FJ6.199 ETABLERING AV SEDIMENTERINGSANLEGG Rund sum Kapasitet: Arbeider i dagen: 350-1000 l/min <i>Lokalisering:</i> Stord RA anleggsområde <i>Utslippskrav:</i> Avsiling av finstoff for unngå blakking av sjøvann ved strandsone <i>Utførelse:</i> Finstoff avsiling <i>Andre krav:</i> Nei	RS			
10.21	AK3.2148A TILRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK				
Sum:					0

52408305 SRA-B2-110 Utslippsarrangement og grunnarbeider

Side 12

10 RIGG OG DRIFT

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
	INSTALLASJON Rund sum Installasjon: Elkraftforsyning Formål: Hele bygge- eller anleggsplassen <i>Lokalisering:</i> B2 Rigg område <i>Utførelse:</i> se krav i a) <i>Dimensjon/kapasitet:</i> Egen forsyningskabel til egen Rigg / egne arbeider <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omkobling fra eksisterende kabelskap til midlertidig nettstasjon / egen forsyning. Herunder medregnes pris for omkobling og omlegging av egen forsyningskabel til egen rigg, samt inkludere nødvendig utstyr for å forsyne egne arbeider under omkoblingen. Omkoblingen gjelder fra eksisterende kabelskap til den midlertidige nettstasjon, eller en annen strømkilde som entreprenør selv anskaffer. Omkobling skal skje på en forsvarlig og dritsikker måte. Entreprenør skal påta seg de ekstra-kostnader som medfølger eventuelle skader / utkoblinger ved omkoblingen.	RS			

Sum: 0

52408305 SRA-B2-110 Utslippsarrangement og grunnarbeider

Side 13

11 GRUNNARBEIDER

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
11	GRUNNARBEIDER				
11.10.1	FH8.312 VIBRASJONSMÅLING - ETABLERING OG AVVIKLING PÅ BYGGEPLASS Antall målere Type måler: Måler som viser vibrasjonsforløp <i>Lokalisering:</i> Statnett sitt anlegg <i>Plassering av målere:</i> Plasseres i samråd med Statnett <i>Andre krav:</i> Nei	stk	1		
11.10.2	FH1.1331A SIKKERHETSTILTAK VED SPRENGNINGSARBEIDER I DAGEN - FAST VOLUM Prosjektert fast volum <i>Lokalisering:</i> Trase fra Kum S4 og gjennom bergnabb ned til kum U1 se tegning SRA-B2-130 <i>Andre krav:</i> c) Utførelse Maks krav til rystelser er 10 mm/s grenseverdi på Statsbygg sitt anlegg. Se SRA-B2-105 for utførelse.	m3	4 500		
11.10.3	FH1.1A Sikkerhetstiltak ved sprengningsarbeider Rund sum <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Varsling og informasjonsmøter med Statnett og Byggeleder i forkant av sprengninger. Stord Vatn og avløp leier inn byggeleder som vil ha hovedansvaret for daglig drift og kontroll av sprengningsarbeid, målinger og fremdrift. I tillegg settes krav til utførende entreprenør om tett oppfølging av sprengningsarbeider. Statnett skal kalles inn til møter undervegs i utførelsesfasen	RS			
11.10.4	FH1.3712 KONTURSPRENGING I DAGEN - HULLENGDE Prosjektert boret konturhullslengde Krav til endelig flate: Toleranseklasse 1 <i>Lokalisering:</i> Trase fra Kum S4 og gjennom fjell åsen ned til U1 se tegning SRA-B2-130 <i>Restriksjoner:</i> 10 mm/s på Statsbygg sitt anlegg. Se SRA-B2-105 <i>Krav til underboring:</i> Sprengningen skal utføres slik at en får en jevn god kontur med minst mulig skade på gjenstående berg og lite overmasser. <i>Andre krav:</i> Nei	m	200		
Sum:					0

52408305 SRA-B2-110 Utslippsarrangement og grunnarbeider

Side 14

11 GRUNNARBEIDER

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
11.10.5	FH8.11131A SØMBORING Boret lengde Arbeidssted: I dagen Bordiameter: 89 mm Hullretning: Stendere <i>Lokalisering:</i> Trase fra Kum S4 og gjennom fjell åsen ned til U1 se tegning SRA-B2-130 <i>Hullavstand:</i> Jfr. geoteknisk rapport <i>Nivå på bunn hull eller underboring:</i> 1 m under bunn byggegrop <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter også slisseboring og dobbel søm c) Utførelse Se SRA-B2-105 for beskrivelse av vibrasjonsdempende tiltak, herunder slisseboring, og sømboring med enkel og dobbel søm	m	6 250		
11.10.6	FH1.331 SPRENGING I DAGEN Prosjektert fast volum <i>Lokalisering:</i> Trase fra Kum S4 og gjennom fjell åsen ned til U1 se tegning SRA-B2-130 <i>Formål:</i> Sprengningsarbeider <i>Bergforhold:</i> Jfr. geoteknisk rapport <i>Restriksjoner:</i> 10 mm/s på Statsbygg sitt anlegg. Se SRA-B2-105 <i>Bordiameter:</i> Jfr geoteknisk rapport <i>Underboring:</i> Jfr geoteknisk rapport <i>Andre krav:</i> Nei	m3	4 500		
11.10.7	FH2.21 SIKKERHETSTILTAK VED PIGGING AV BERG Rund sum <i>Lokalisering:</i> Trase fra Kum S4 og gjennom fjell åsen ned til U1 se tegning SRA-B2-130 <i>Restriksjoner:</i> 10 mm/s på Statsbygg sitt anlegg. Se SRA-B2-105 <i>Andre krav:</i> Nei	RS			
11.10.8	FH2.2232 PIGGING AV BERG - VOLUM Prosjektert fast volum Krav til endelig flate: Toleranseklasse 1 <i>Lokalisering:</i> Trase fra Kum S4 og gjennom fjell åsen ned til U1 se tegning SRA-B2-130 <i>Bergforhold:</i> Jfr geoteknisk rapport <i>Restriksjoner:</i> 10 mm/s på Statsbygg sitt anlegg. Se SRA-B2-105	m3	500		
Sum:					0

52408305 SRA-B2-110 Utslippsarrangement og grunnarbeider

Side 15

11 GRUNNARBEIDER

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
11.10.9	<i>Grunnforhold:</i> Jfr geoteknisk rapport <i>Toleranser:</i> Jfr geoteknisk rapport <i>Andre krav:</i> Nei FH2.71 UTTAK AV BERG UTEN BRUK AV SPRENGSTOFF Prosjektert fast volum Metode: Hydraulisk eller mekanisk splitting <i>Lokalisering:</i> Trase fra Kum S4 og gjennom fjell åsen ned til U1 se tegning SRA-B2-130 <i>Størrelse på et område/dimensjoner på enkeltblokker:</i> - <i>Bergforhold:</i> Jfr geoteknisk rapport <i>Krav til endelig flate:</i> - <i>Andre krav:</i> Nei	m3	100		
11.10.10	FH2.73 UTTAK AV BERG UTEN BRUK AV SPRENGSTOFF Prosjektert fast volum Metode: Splittemetoder basert på ekspanderende stoffer <i>Lokalisering:</i> Trase fra Kum S4 og gjennom fjell åsen ned til U1 se tegning SRA-B2-130 <i>Størrelse på et område/dimensjoner på enkeltblokker:</i> - <i>Bergforhold:</i> Jfr geoteknisk rapport <i>Krav til endelig flate:</i> - <i>Andre krav:</i> Nei	m3	294		
11.10.11	FP1.1121 MASKINELL EKSTRARENSK Tid Arbeidssted: I dagen <i>Lokalisering:</i> Trase fra Kum S4 og gjennom fjell åsen ned til U1 se tegning SRA-B2-130 <i>Krav til kapasitet eller type utstyr:</i> - <i>Andre krav:</i> Nei	timer	40		
11.10.12	FP1.1111 MANUELL EKSTRARENSK Tid Arbeidssted: I dagen <i>Lokalisering:</i> Trase fra Kum S4 og gjennom fjell åsen ned til U1 se tegning SRA-B2-130 <i>Andre krav:</i> Nei	timer	30		
11.10.13	FP1.3113313 SIKRINGSBOLTER Antall bolter Arbeidssted: I dagen Boltetype: Fullt innstøpt Lengde: 2,40 m Diameter: 20 mm Korrosjonsbeskyttelse: Varmforsinket og pulverlakkert	stk	5		
Sum:					0

11 GRUNNARBEIDER

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
11.10.14	<i>Lokalisering:</i> Trase fra Kum S4 og gjennom fjell åsen ned til U1 se tegning SRA-B2-130 <i>Andre krav:</i> Nei FP1.3113413 SIKRINGSBOLTER Antall bolter Arbeidssted: I dagen Boltetype: Fullt innstøpt Lengde: 3,00 m Diameter: 20 mm Korrosjonsbeskyttelse: Varmforsinket og pulverlakkert	stk	5		
11.10.15	<i>Lokalisering:</i> Trase fra Kum S4 og gjennom fjell åsen ned til U1 se tegning SRA-B2-130 <i>Andre krav:</i> Nei FP1.3113513 SIKRINGSBOLTER Antall bolter Arbeidssted: I dagen Boltetype: Fullt innstøpt Lengde: 4,00 m Diameter: 20 mm Korrosjonsbeskyttelse: Varmforsinket og pulverlakkert	stk	2		
11.10.16	<i>Lokalisering:</i> Trase fra Kum S4 og gjennom fjell åsen ned til U1 se tegning SRA-B2-130 <i>Andre krav:</i> Nei FP1.3112018 SIKRINGSBOLTER Antall bolter Arbeidssted: I dagen Boltetype: Endeforankret med polyester Lengde: Valgfri Diameter: 20 mm Korrosjonsbeskyttelse: Ingen	stk	5		
11.10.17	<i>Lokalisering:</i> Trase fra Kum S4 og gjennom fjell åsen ned til U1 se tegning SRA-B2-130 <i>Andre krav:</i> Nei FP1.3113513 SIKRINGSBOLTER Antall bolter Arbeidssted: I dagen Boltetype: Fullt innstøpt Lengde: 4,00 m Diameter: 20 mm Korrosjonsbeskyttelse: Varmforsinket og pulverlakkert	stk	2		
Sum:					0

52408305 SRA-B2-110 Utslippsarrangement og grunnarbeider

Side 17

11 GRUNNARBEIDER

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
11.10.18	<i>Andre krav:</i> Nei FP1.5113 SIKRING MED BERGBÅND Samlet lengde Arbeidssted: I dagen Korrosjonsbeskyttelse: Varmforsinket og pulverlakkert <i>Lokalisering:</i> Trase fra Kum S4 og gjennom fjell åsen ned til U1 se tegning SRA-B2-130	m	12		
11.10.19	<i>Andre krav:</i> Nei FH1.176 SIKKERHETSTILTAK VED SPRENGNINGSARBEIDER UNDER VANN - RUND SUM Rund sum <i>Lokalisering:</i> I sjø for landtak. Se tegning SRA-B2-139	RS			
11.10.20	<i>Andre krav:</i> Nei FH1.844 BOBLEGARDIN Lengde rør <i>Lokalisering:</i> I sjø for landtak. Se tegning SRA-B2-139 <i>Beskrivelse:</i> -Hensikt er sikre at ikke sprengningsstøt i vann forplanter seg til Statnett Sjøkabler på bunn. <i>Type og dimensjon på rør:</i> Ø1200 PE <i>Perforering:</i> - <i>Vanndybde:</i> Ned til kote -3	m	25		
11.10.21	<i>Andre krav:</i> Nei FH1.7332 SPRENGING UNDER VANN Prosjektert fast volum Vanndybde: Fra 0 til og med 3 m <i>Lokalisering:</i> I sjø for landtak. Se tegning SRA-B2-139 <i>Formål:</i> Grøft for utslippledning Ø1200 PE i sjø <i>Bergforhold:</i> - <i>Restriksjoner:</i> 10 mm/s på Statsbygg sitt anlegg og for trykkbølger på Statnett sin sjøkabel. Se SRA-B2-105	m3	160		
11.10.22	<i>Andre krav:</i> Nei FM1.2319A OPPLASTING - FAST VOLUM Prosjektert fast volum Opplastingssted: Trase fra Kum S4 og gjennom fjell åsen ned til U1 se tegning SRA-B2-130 <i>Lokalisering:</i> Stord RA <i>Type masser:</i> Syredannende masser :Fyllit <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Dersom oppgravde gjenfyllingsmasser viser innhold av syredannende masser som fyllit gjelder denne post	m3	4 000		
Sum:					0

52408305 SRA-B2-110 Utslippsarrangement og grunnarbeider

Side 18

11 GRUNNARBEIDER

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
11.10.23	for opplasting. Masser som inneholder Fyllit skal kjøres vekk kort tid etter de er tatt opp og tildekkes under transport for unngå avrenning av Fyllit til miljø. Se forøvrig tiltaksplan. FM1.2319A OPPLASTING - FAST VOLUM Prosjektert fast volum Opplastingssted: Trase fra Kum S4 og gjennom fjell åsen ned til U1 se tegning SRA-B2-130 <i>Lokalisering:</i> Stord RA <i>Type masser:</i> Rene masser av sprengstein <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Rene masser hvor materialprøver ikke viser syredannende Fyllit	m3	500		
11.10.24	FM2.223199A TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET - FAST VOLUM Prosjektert fast volum Opplastingssted: Trase fra Kum S4 og gjennom fjell åsen ned til U1 se tegning SRA-B2-130 Total transportlengde: 140 km <i>Lokalisering:</i> Masser fra uttak grøfter og groper <i>Leveringssted:</i> Deponi til Stangeland Miljø Rogaland Sola som er 140 km avstand fra anleggsområdet. <i>Type masser:</i> Syredannende masser :Fyllit <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Masser som inneholder Fyllit skal kjøres vekk kort tid(1 dag) etter de er tatt opp og tildekkes under transport for unngå avrenning av Fyllit til miljø.	m3	4 000		
11.10.25	FM2.223190A TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET - FAST VOLUM Prosjektert fast volum Opplastingssted: Trase fra Kum S4 og gjennom fjell åsen ned til U1 se tegning SRA-B2-130 Total transportlengde: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> Masser fra uttak grøfter og groper <i>Leveringssted:</i> Godkjent deponi <i>Type masser:</i> Overskuddsmasser Sprengstein <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Rene masser hvor materialprøver ikke viser syredannende Fyllit	m3	500		
11.10.26	FM2.253199				
Sum:					0

52408305 SRA-B2-110 Utslippsarrangement og grunnarbeider

Side 19

11 GRUNNARBEIDER

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
11.10.27	TRANSPORT AV MASSER TIL VANN - FAST VOLUM Prosjektert fast volum Opplastingssted: Grøft under vann Total transportlengde: - <i>Lokalisering:</i> Grøft under vann <i>Type masser:</i> sprengstein, kan inneholde fyllitt <i>Tipp-/omlastingssted:</i> til godkjent deponi <i>Andre krav:</i> Nei	m3	300		
	FM5.15 LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT FOR RENE MASSER Volum <i>Lokalisering:</i> Grøfter og groper skjersholmane <i>Type masser:</i> gravemasse <i>Leveringssted:</i> Godkjent deponi <i>Andre krav:</i> Nei	m3	500		
11.10.28	FM5.21 LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT FOR FORURENSEDE MASSER Volum <i>Lokalisering:</i> Grøfter og groper skjersholmane <i>Type masser:</i> gravemasse <i>Forurensende stoffer:</i> Fyllitt <i>Forurensningsgrad/konsentrasjon:</i> syredannende <i>Leveringssted:</i> Deponi til Stangeland Miljø Rogaland Sola som er 140 km avstand fra anleggsområdet. <i>Andre krav:</i> Nei	m3	4 500		
11.10.29	FV1.11A VEGETASJONSRYDDING - KOMPLETT Areal <i>Område som skal ryddes:</i> Trase fra S4 - U1 <i>Leveringssted:</i> Godkjent deponi <i>Andre krav:</i>	m2	400		
11.10.30	a) Omfang og prisgrunnlag Vegetasjonsfjerning ned til berg langs trase for utslippsledning fra ref SRA-B2-130 kum S4 ned til utslippskum U1. FS4.13223122 TILBAKEFYLLING MED LØSMASSER MOT KONSTRUKSJON - VOLUM Prosjektert anbrakt volum Type utlegging: Gjenfylling Type masser/sortering: 8/16 Levering av masser: Eksterne masser Komprimering: Normal komprimering Kontroll av komprimering: Normal kontroll	m3	1 000		
Sum:					0

52408305 SRA-B2-110 Utslippsarrangement og grunnarbeider

Side 20

11 GRUNNARBEIDER

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
11.10.31	<i>Lokalisering:</i> Utslippsledning trase fra S4 til U1. <i>Type konstruksjon:</i> Fundament ,Omfillingsmasser og beskyttelseslag rundt rør og kum. <i>Underlag:</i> fjell <i>Nivå/kote:</i> Se SRA-B2-132 lengdeprofil <i>Toleranse:</i> - <i>Andre krav:</i> Nei FS4.13299122 TILBAKEFYLLING MED LØSMASSE MOT KONSTRUKSJON - VOLUM Prosjektert anbrakt volum Type utlegging: Gjenfylling Type masse/sortering: 0/300 Levering av masse: Eksterne masse Komprimering: Normal komprimering Kontroll av komprimering: Normal kontroll <i>Lokalisering:</i> Utslippsledning trase fra S4 til U1. <i>Type konstruksjon:</i> Gjennfylling fra sjikt 300mm over beskyttelses lag rør (omfillingsmasser rør) til planum vei . <i>Underlag:</i> Fjell <i>Nivå/kote:</i> Se SRA-B2-132 lengdeprofil <i>Toleranse:</i> - <i>Andre krav:</i> Nei	m3	1 000		
11.10.32	FS4.13299122 TILBAKEFYLLING MED LØSMASSE MOT KONSTRUKSJON - VOLUM Prosjektert anbrakt volum Type utlegging: Gjenfylling Type masse/sortering: 600-1000mm - sprengt stein Levering av masse: Eksterne masse Komprimering: Normal komprimering Kontroll av komprimering: Normal kontroll <i>Lokalisering:</i> Se SRA-B2-131 fra kum U1 og 16 m ut i sjø som vist på SRA-B2-139 <i>Type konstruksjon:</i> Varsom stabil utlegging av masse mot rør ø1200 for tildekking sjøledning ut til forankret rørledning 16 m ute i sjø. <i>Underlag:</i> Fjell <i>Nivå/kote:</i> Se SRA-B2-139 <i>Toleranse:</i> - <i>Andre krav:</i> Nei	m3	1 000		
11.10.33	UM8.243A FORANKRING OG BESKYTTELSE AV RØRLEDNING UNDER VANN MED FYLLING MED LØSMASSE - VOLUM Volum	m3	320		
Sum:					0

52408305 SRA-B2-110 Utslippsarrangement og grunnarbeider

Side 21

11 GRUNNARBEIDER

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
11.10.34	<i>Lokalisering:</i> I sjø utenfor kum U1. Se tegning SRA-B2-131 og detalj 139 <i>Krav til løsmasser:</i> 600-1000mm - sprengt stein eksterne masser <i>Utførelse:</i> Skånsom utlegging mot DN ø1200 PE <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Steinfylling rundt rør ut til støttekloss, se tegning SRA-B2-139, f UM8.23A FORANKRING OG BESKYTTELSE AV RØRLEDNING UNDER VANN MED STEINKURVMADRASS Antall	stk	1		
11.10.35	<i>Lokalisering:</i> I sjø utenfor kum U1. Se tegning SRA-B2-131 og detalj 139 <i>Dimensjon:</i> Total dekningareal Lengde 12m, Bredde 3m, tykkelse 300mm <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Matte for erosjonssikring og beskyttelse over PE ø1200 i skvalpesone sjøledning. Som type ØRG Fleximat. 2 stk fjellsikringsbolter M20 med øye montert ved land. 2stk Sjarkel og vaier sjøbestandig med bruddstyrke 1.5 av vekt av matter. UM8.23A FORANKRING OG BESKYTTELSE AV RØRLEDNING UNDER VANN MED STEINKURVMADRASS Antall	stk	1		
11.20.1	FD8.52114 KRYSSING AV EKSISTERENDE ANLEGG VED UTTAK AV LØSMASSE Rund sum Type eksisterende anlegg: Trykkledning over nytt anlegg <i>Lokalisering:</i> Ved kum M-S2 og ved midlertidig trase 2 se tegning SRA-B2-130 <i>Formål:</i> Hensyn eksisterende infrastruktur ved graving nærme VA rør <i>Grunnforhold:</i> løsmasser over fjell	RS			
Sum:					0

11 GRUNNARBEIDER

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
11.20.2	<i>Beskrivelse av eksisterende anlegg:</i> Stord RA har hoved utslippsledning 2sk PE ø 355 se merknad på tegning SRA-B2-130 <i>Kryssingens lengde:</i> 5m <i>Andre krav:</i> Nei FD8.52199 KRYSSING AV EKSISTERENDE ANLEGG VED UTTAK AV LØSMASSE Rund sum Type eksisterende anlegg: Trykkledninger over eksisterende Fagne sine strømkabler <i>Lokalisering:</i> Ved midlertidig trase 2 se tegning SRA-B2-130 <i>Formål:</i> Hensyn eksisterende infrastruktur ved graving nærme VA rør <i>Grunnforhold:</i> løsmasser over fjell <i>Beskrivelse av eksisterende anlegg:</i> Eksisterende el kabler i grunnen går parallelt med VA rør som skal omlegges. <i>Kryssingens lengde:</i> 5m <i>Andre krav:</i> Nei	RS			
11.20.3	FD2.13113 GRAVING AV GRØFT - VOLUM Prosjektert fast volum Omfang: Inkludert opplegging ved uttaksstedet Utførelse: Uavstivet Graveskråning: 1:2 <i>Lokalisering:</i> Kum M-S2 og Midlertidig trase 1 se tegning SRA-B2-130 <i>Formål:</i> Grøft for Midlertidig trase 1 omlagt spillvannsrør ø315 <i>Grunnforhold:</i> Berg samt eksisterende grøfter <i>Graverestriksjoner:</i> For grøfter dypere enn 2m skal det være utføres med sikker graveskråning eller annen form for sikring av grøft <i>Grøftedybde:</i> 2.5m <i>Bunnbredde:</i> 1m <i>Andre krav:</i> Nei	m3	390		
11.20.4	FH1.1331A SIKKERHETSTILTAK VED SPRENGNINGSARBEIDER I DAGEN - FAST VOLUM Prosjektert fast volum <i>Lokalisering:</i> Trase fra Kum M-S2 og Midlertidig trase 1 se tegning SRA-B2-130 <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten gjelder dersom midlertidig trase 1 må forbi partier med fjell. NB Restriksjoner til sprengning da Statnett er nabo tomten. Se Geologisk rapport	m3	100		
Sum:					0

11 GRUNNARBEIDER

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
11.20.5	angående sprengning krav og dokumentasjon. FH1.531131 SPRENGING AV GRØFT I DAGEN Volum Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel Krav til endelig flate: Toleranseklasse 0 <i>Lokalisering:</i> Posten er dersom Midlertidig trase 1 må forbi grunn med fjell partier. NB der er restriksjoner til sprengning da Statnett er nabo tomten. Se Geologisk rapport angående sprengning krav og dokumentasjon. <i>Formål:</i> VA grøft <i>Bergforhold:</i> Jfr. geoteknisk rapport <i>Restriksjoner:</i> Statnett er nabo tomten. Se Geologisk rapport angående sprengning krav og dokumentasjon. <i>Bunnbredde:</i> 1 <i>Grøftedybde:</i> 1.5m <i>Andre krav:</i> Nei	m3	100		
11.20.6	FD2.13113A GRAVING AV GRØFT - VOLUM Prosjektert fast volum Omfang: Inkludert opplegging ved uttaksstedet Utførelse: Uavstivet Graveskråning: 1:2 <i>Lokalisering:</i> Midlertidig trase 2 se tegning SRA-B2-130 <i>Formål:</i> Grøft for Midlertidig trase 2 omlagt <i>Grunnforhold:</i> Berg eksist grøfter <i>Graverestriksjoner:</i> For grøfter dypere enn 2m skal det være utføres med sikker graveskråning eller annen form for sikring av grøft <i>Grøftedybde:</i> 2.5m <i>Bunnbredde:</i> 10 <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag For avgraving av eksisterende pumpeledninger og en VL 32 se SRA-B2-130 for å omlegge dem til Midlertidig trase 2 som starter der eksisterende rør er under bakken. Grøft under under dagens avkjørsel vei til molo.	m3	800		
11.20.7	FS4.13223122 TILBAKEFYLLING MED LØSMASSE MOT KONSTRUKSJON - VOLUM Prosjektert anbrakt volum Type utlegging: Gjenfylling Type masse/sortering: 8/16 Levering av masse: Eksterne masse Komprimering: Normal komprimering Kontroll av komprimering: Normal kontroll	m3	400		
Sum:					0

11 GRUNNARBEIDER

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
11.20.8	<i>Lokalisering:</i> Kum M-S2 og Midlertidig trase 1 og 2 der de er under bakken se tegning SRA-B2-130 <i>Type konstruksjon:</i> For rørledninger <i>Underlag:</i> Fundament ,Omfillingsmasser og beskyttelseslag 0.8m rundt rør og el trekkerør som legges i samme grøft. <i>Nivå/kote:</i> - <i>Toleranse:</i> - <i>Andre krav:</i> Nei ZB7.21 RIVING AV FAST DEKKE Areal Dekketype: Asfaltdekke Total dybde: Til og med 50 mm	m2	200		
11.20.9	<i>Lokalisering:</i> Se SRA-B2-130 for midlertidig trase 1 og midlertidig trase 2 <i>Spesielle forhold:</i> - <i>Andre krav:</i> Nei FM2.223196 TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET - FAST VOLUM Prosjektet fast volum Opplastingssted: Se SRA-B2-130 for midlertidig trase 1 og midlertidig trase 2 Total transportlengde: Fra 9 til og med 15 km	m3	10		
11.20.10	<i>Lokalisering:</i> Se SRA-B2-130 for midlertidig trase 1 og midlertidig trase 2 <i>Leveringssted:</i> Deponi til Valvatna <i>Type masser:</i> Asfalt <i>Andre krav:</i> Nei FM5.21 LEVERINGS- OG BEHANDLINGSavgift FOR FORURENSEDE MASSER Areal	m2	200		
11.20.11	<i>Lokalisering:</i> Se SRA-B2-130 for midlertidig trase 1 og midlertidig trase 2 <i>Type masser:</i> Asfalt dekke <i>Forurensende stoffer:</i> asfalt <i>Forurensningsgrad/konsentrasjon:</i> - <i>Leveringssted:</i> Spesial deponi Valvatna , Stord <i>Andre krav:</i> Nei FM1.2319 OPPLASTING - FAST VOLUM Areal Opplastingssted: Se SRA-B2-130 for midlertidig trase 1 og midlertidig trase 2 <i>Lokalisering:</i> Stord RA	m2	200		
Sum:					0

11 GRUNNARBEIDER

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
11.20.12	<i>Type masser:</i> Asfalt <i>Andre krav:</i> Nei UU1.812 INNMÅLING AV UTENDØRS RØRLEDNINGSANLEGG Antall ledningsstrek Type rørledning: Avløpsledning <i>Lokalisering:</i> midlertidige ledninger <i>Ledningsstrek:</i> midlertidige ledninger <i>Type og dimensjon på rørledning:</i> ø315 m.fl <i>Dokumentasjon:</i> iht Stord VA-norm <i>Andre krav:</i> Nei	stk	4		
11.30.1	FV1.11A VEGETASJONSRYDDING - KOMPLETT Areal <i>Område som skal ryddes:</i> VA trase se tegning SRA-B2-142 <i>Leveringssted:</i> Reetablere <i>Andre krav:</i>	m2	100		
11.30.2	a) Omfang og prisgrunnlag Vegetasjonsfjerning ned til grus langs trase. FD2.13113A GRAVING AV GRØFT - VOLUM Prosjektert fast volum Omfang: Inkludert opplegging ved uttaksstedet Utførelse: Uavstivet Graveskråning: 1:2 <i>Lokalisering:</i> VA trase se tegning SRA-B2-142 <i>Formål:</i> VA trase se tegning SRA-B2-142 <i>Grunnforhold:</i> Berg eksist grøfter <i>Graverestriksjoner:</i> Der ligger eksisterende VA rør i samme trase se snitt SRA-B2-143 <i>Grøftedybde:</i> 2.1 <i>Bunnbredde:</i> 1.5 <i>Andre krav:</i>	m3	1 100		
11.30.3	a) Omfang og prisgrunnlag VA trase se tegning SRA-B2-142 ZB7.21 RIVING AV FAST DEKKE Areal Dekketype: Asfaltdekke Total dybde: Til og med 50 mm <i>Lokalisering:</i> VA trase se tegning SRA-B2-142 <i>Spesielle forhold:</i> -	m2	700		
11.30.4	<i>Andre krav:</i> Nei FM5.21 LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT FOR				
Sum:					0

11 GRUNNARBEIDER

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
11.30.5	FORURENSEDE MASSER Areal <i>Lokalisering:</i> VA trase se tegning SRA-B2-142 <i>Type masser:</i> Asfalt dekke <i>Forurensende stoffer:</i> asfalt <i>Forurensningsgrad/konsentrasjon:</i> - - <i>Leveringssted:</i> Spesial deponi Valvatna , Stord <i>Andre krav:</i> Nei	m2	700		
	FM1.2319A OPPLASTING - FAST VOLUM Areal Opplastingssted: VA trase se tegning SRA-B2-142 <i>Lokalisering:</i> Stord RA <i>Type masser:</i> Asfalt <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Bortkjøring av spesial avfall : Asfalt	m2	700		
11.30.6	FM2.223196 TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET - FAST VOLUM Prosjektert fast volum Opplastingssted: VA trase se tegning SRA-B2-142 Total transportlengde: Fra 9 til og med 15 km <i>Lokalisering:</i> VA trase se tegning SRA-B2-142 <i>Leveringssted:</i> Deponi til Stangeland Miljø Rogaland Sola som er 140 km avstand fra anleggsområdet. <i>Type masser:</i> 0/120 Knuste masser <i>Andre krav:</i> Nei	m3	400		
11.30.7	FM2.223196 TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET - FAST VOLUM Prosjektert fast volum Opplastingssted: VA trase se tegning SRA-B2-142 Total transportlengde: Fra 9 til og med 15 km <i>Lokalisering:</i> VA trase se tegning SRA-B2-142 <i>Leveringssted:</i> Deponi til Valvatna <i>Type masser:</i> Asfalt <i>Andre krav:</i> Nei	m3	35		
11.30.8	FS4.13223122 TILBAKEFYLLING MED LØSMASSE MOT KONSTRUKSJON - VOLUM Prosjektert anbrakt volum Type utlegging: Gjenfylling Type masser/sortering: 8/16 Levering av masser: Eksterne masser Komprimering: Normal komprimering	m3	400		
Sum:					0

52408305 SRA-B2-110 Utslippsarrangement og grunnarbeider

Side 27


11 GRUNNARBEIDER

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
11.30.9	Kontroll av komprimering: Normal kontroll <i>Lokalisering:</i> Se SRA-B2-142 lengdeprofil <i>Type konstruksjon:</i> Fundament ,Omfillingsmasser og beskyttelseslag rundt rør og kum. <i>Underlag:</i> fjell <i>Nivå/kote:</i> Se SRA-B2-142 lengdeprofil og snitt SRA-B2-143 <i>Toleranse:</i> - <i>Andre krav:</i> Nei FS4.13299922 TILBAKEFYLLING MED LØSMASSE MOT KONSTRUKSJON - VOLUM Prosjektert anbrakt volum Type utlegging: Gjenfylling Type masser/sortering: 0/120 Levering av masser: Stedlige masser Komprimering: Normal komprimering Kontroll av komprimering: Normal kontroll <i>Lokalisering:</i> Trase SRA-B2-142 <i>Type konstruksjon:</i> Gjennfylling fra sjikt 300mm over beskyttelses lag rør (omfillingsmasser rør) til planum vei . <i>Underlag:</i> Fjell <i>Nivå/kote:</i> Se SRA-B2-142 lengdeprofil og snitt SRA-B2-143 <i>Toleranse:</i> - <i>Andre krav:</i> Nei	m3	300		
11.30.10	UU1.812 INNMAÅLING AV UTENDØRS RØRLEDNINGSANLEGG Antall ledningsstrekke Type rørledning: Avløpsledning <i>Lokalisering:</i> fra renseanlegg ned til molo <i>Ledningsstrekke:</i> fra renseanlegg ned til molo <i>Type og dimensjon på rørledning:</i> ø710 <i>Dokumentasjon:</i> iht Stord VA-norm <i>Andre krav:</i> Nei	stk	2		
11.40.1	CD4.11963A RIVING AV BYGNINGSDEL - LENGDE Rund sum Bygningsdel: Utendørs teknisk anlegg Forurensningsgrad: Ikke påvist helse og miljøfarlige stoffer <i>Lokalisering:</i> Stord RA eksisterende VA-ledninger i grunn <i>Tilgjengelighet:</i> God tilkomst til selve tomten <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> VA rørledninger <i>Materialer:</i> Div VA rør :BTG,PE,PVC ,PP <i>Byggeår:</i> alder ca 10-15 år	RS			
Sum:					0

11 GRUNNARBEIDER

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
	<i>Dimensjon:</i> 50 - 600 mm <i>Konstruksjon/bæring:</i> plast og betong <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> - <i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> - <i>Medium/konsentrasjon:</i> - <i>EAL-kode:</i> - <i>Avfallsstoffnummer:</i> - <i>Slutttilstand for gjenværende deler:</i> Omfatter bortkjøring til godkjent deponi <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Drensledning DN 160 Lengde 246m Betong rør DN 600 Lengde 45 m Betong rør DN 400 Lengde 45 m PVC rør DN 250 Lengde 335m PVC rør DN 160 Lengde 150 m PVC rør DN 180 Lengde 100m PVC rør DN 110 Lengde 550m PVC rør DN 250/315 Lengde 15m PP rør DN 160 Lengde 145m PP rør DN 200/250 Lengde 125m PE rør DN355 Lengde 300m PE rør DN200 Lengde 200m PE rør DN50 Lengde 500m Omfatter også borttransport og levering til godkjent mottak				
11.40.2	CD4.11913A RIVING AV BYGNINGSDEL - LENGDE Rund sum Bygningsdel: Utendørs konstruksjon over og under bakken Forurensningsgrad: Ikke påvist helse og miljøfarlige stoffer <i>Lokalisering:</i> Stord RA eksisterende bygg <i>Tilgjengelighet:</i> God tilkomst til selve tomten <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Komplett bygg alle fag <i>Materialer:</i> Se egen rapport miljøkartlegging eksisterende bygg <i>Byggeår:</i> - <i>Dimensjon:</i> Se egen rapport miljøkartlegging eksisterende bygg <i>Konstruksjon/bæring:</i> Se egen rapport miljøkartlegging eksisterende bygg <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> - <i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> Se egen rapport miljøkartlegging eksisterende bygg <i>Medium/konsentrasjon:</i> -	RS			
Sum:					0

11 GRUNNARBEIDER

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
	<i>EAL-kode: -</i> <i>Avfallsstoffnummer: -</i> <i>Slutttilstand for gjenværende deler: Se egen rapport ombrukskartlegging eksisterende bygg</i> <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter oppkutting, saging og riving av eksisterende anlegg og tilhørende konstruksjoner. Inkluderer sortering, transport og levering til godkjent mottak. Se Miljøkartleggings rapport SRA-B2-107 . Omfatter også opplasting og borttransport til godkjent mottak. Eksisterende anlegg består av servicebygg ca 90 m2 og 5 stk tilhørende PE-tanker på ca 35m lengde pr stk. Tanker ligger under bakken. Hele anlegget skal rives i sin helhet. For utfyllende detaljer se rapport.  				
11.40.3	UU1.411A Spyling av utendørs rørledninger Rund sum <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Rengjøring spyling av:	RS			

Sum: 0

52408305 SRA-B2-110 Utslippsarrangement og grunnarbeider

Side 30

11 GRUNNARBEIDER

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
11.40.4	Eksisterende anlegg består av servicebygg ca 90 m2 og 5 stk tilhørende PE-tanker på ca 35m lengde. Tanker ligger under bakken. Hele anlegget skal rives i sin helhet. CD4.14990 RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL Antall Bygningsdel: VA kummer Forurensningsgrad: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> Eksisterende Stord RA tomt <i>Tilgjengelighet:</i> I dagen etter avgravd grøft <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> VA kummer <i>Materialer:</i> Betong og støpegods <i>Byggeår:</i> 2015 <i>Dimensjon:</i> Diverse dimensjoner ø1000x Høyde 3m <i>Konstruksjon/bæring:</i> - <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> - <i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> - <i>Medium/konsentrasjon:</i> - <i>EAL-kode:</i> - <i>Avfallsstoffnummer:</i> - <i>Slutttilstand for gjenværende deler:</i> Omfatter bortkjøring til deponi <i>Andre krav:</i> Nei	stk	10		
11.40.5	FJ6.5 FJERNING AV SLAM Vekt <i>Lokalisering:</i> Eksisterende bygning Stord RA VA Kummer, Tanker og Rør <i>Type slam:</i> Kloakk / gråvann <i>Utførelse:</i> Slamsuge til tankbil. Bortnasport til godkjent deponi. <i>Andre krav:</i> Nei	tonn	25		
11.40.6	FD3.13163 GRAVING AV GROPP - VOLUM Prosjektert fast volum Omfang: Inkludert opplegging ved uttaksstedet Utførelse: 4 eller flere sider mot innvendig avstivning Graveskråning: 1:2 <i>Lokalisering:</i> Stord RA eksisterende bygg se punkt 3 tegning SRA-B2-130 <i>Type grop:</i> Avgraving gjenfyllings masser øvre 1m sjikt over omfyllingsmasser rør <i>Dimensjoner:</i> Grus fraksjoner 8-500 mm <i>Grunnforhold:</i> Gjenfyllingsmasser <i>Graverestriksjoner:</i> For groper dypere enn 2m skal graveskråning sikres på forsvarlig vis. Sikring inklusiv i	m3	4 000		
Sum:					0

52408305 SRA-B2-110 Utslippsarrangement og grunnarbeider

Side 31

11 GRUNNARBEIDER

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
11.40.7	denne post. <i>Andre krav:</i> Nei CD1.31994 PERMANENT FRAKOBLING Rund sum Sted: Stord RA Type ledning: Elkraft <i>Lokalisering:</i> Stord RA hoved forsyning el anlegg og VA <i>Tilgjengelighet:</i> Tilkomst til eksisterende bygg <i>Innhold i ledning, spesifisert:</i> strøm <i>Dimensjon:</i> - <i>Kapasitet:</i> - <i>Andre krav:</i> Nei	RS			
11.40.8	FD3.13163 GRAVING AV GROP - VOLUM Prosjektet fast volum Omfang: Inkludert opplegging ved uttaksstedet Utførelse: 4 eller flere sider mot innvendig avstivning Graveskråning: 1:2 <i>Lokalisering:</i> Stord RA eksisterende bygg se punkt 3 på SRA-B2-130 <i>Type grop:</i> Avgraving omfyllingsmasser rør dybde 1m-3m <i>Dimensjoner:</i> Grus fraksjoner 8-16 mm <i>Grunnforhold:</i> Berg eksist grøfter <i>Graverestriksjoner:</i> For groper dypere enn 2m skal graveskråning sikres på forsvarlig vis. Sikring inklusiv i denne post. <i>Andre krav:</i> Nei	m3	4 000		
11.40.9	CD2.2269999 FJERNING AV BYGNINGSDEL - RUND SUM Rund sum Bygningsdel: Borttransport av revet bygg til deponi Stoff: Alle materialer se Miljøsanerings rapport SRA-B2-107 <i>Lokalisering:</i> Skjersholmane RA <i>Tilgjengelighet:</i> God tilkomst til selve tomten <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Komplette bygg alle fag <i>Stoff, spesifisert:</i> - <i>Over grenseverdien for farlig avfall:</i> - <i>Konsentrasjon:</i> - <i>EAL-kode:</i> - <i>Avfallsstoffnummer:</i> - <i>Utførelsesmetode:</i> - <i>Andre krav:</i> Nei	RS			
11.40.10	FM2.223117A TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSSOMRÅDET - FAST				
Sum:					0

52408305 SRA-B2-110 Utslippsarrangement og grunnarbeider

Side 32

11 GRUNNARBEIDER

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
	VOLUM Prosjektert fast volum Opplastingssted: Gravested Total transportlengde: Fra 15 til og med 20 km <i>Lokalisering:</i> Stord RA eksisterende VA-ledninger i grunn <i>Leveringssted:</i> Deponi til Stangeland Miljø Rogaland Sola som er 140 km avstand fra anleggsområdet. <i>Type masser:</i> Syredannende masser :Fyllit <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Masser som inneholder Fyllit skal kjøres vekk kort tid(1 dag) etter de er tatt opp og tildekkes under transport for unngå avrenning av Fyllit til miljø.	m3	1 000		
11.40.11	FM2.22510 TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET - VEKT Vekt Opplastingssted: Gravested Total transportlengde: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> Eksisterende bygning Stord RA <i>Type masser:</i> VA kummer med støpejernsgods samt tanker for slamavskilleranlegg <i>Leveringssted:</i> Godkjent deponi <i>Andre krav:</i> Nei	tonn	30		
11.40.12	FM1.5599 OPPLASTING - VEKT Vekt Type masse: VA betong kummer med støpejernsgods <i>Lokalisering:</i> Eksisterende bygning Stord RA <i>Andre krav:</i> Nei	tonn	30		
11.40.13	FM1.2319A OPPLASTING - FAST VOLUM Prosjektert fast volum Opplastingssted: Stord RA eksisterende VA på grøftekant <i>Lokalisering:</i> Stord RA <i>Type masser:</i> Syredannende masser :Fyllit <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Dersom oppgravde gjenfyllingsmasser viser innhold av syredannende masser som fyllit, gjelder denne post for opplasting. Masser som inneholder Fyllit skal kjøres vekk kort tid(1 dag) etter de er tatt opp og tildekkes under transport for unngå avrenning av Fyllit til miljø.	m3	1 000		
11.40.14	FM5.2A Leverings- og behandlingsavgift for forurensede masser				
Sum:					0

52408305 SRA-B2-110 Utslippsarrangement og grunnarbeider

Side 33

11 GRUNNARBEIDER

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
11.40.15	Volum <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Syredannende fyllit masser dersom dette oppdages i oppgravde masser under dagens renseanlegg. Deponi til Stangeland Miljø Rogaland Sola som er 140 km avstand fra anleggsområdet.	m3	1 000		
	FM5.15 LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT FOR RENE MASSER Vekt <i>Lokalisering:</i> Eksisterende bygning Stord RA <i>Type masser:</i> Betong kummer med støpejernsgods <i>Leveringssted:</i> Godkjent deponi <i>Andre krav:</i> Nei	tonn	30		
Sum:					0

12 RØRLEGGARBEIDER

12 RØRLEGGARBEIDER**12.1****KUMMER**

Kummene skal plasseres i horisontalplan.

Før nederste kumring nedsettes, skal det legges ut et min. 30 cm tykt fundament-lag av puk 8-16 mm.

Ved gjenfylling benyttes puk 8-16 mm rundt kummene helt opp. Kummer skal være tett jfr kravene i NS 3420.

Generelt om kumramme og lokk

Alle kummer skal ha kjørestørke lokk med pinnesikre spetthull, låsbar type, elastisk tetting festet til lokk og flytende ramme. Lokk med sentrisk kapsellokk på alle vannkummer. Kummer skal ha slissepakning.

Det kan anvendes inntil 2 stk DN650/800mm justeringsringer i totalt maksimalt 30 cm høyde. Justeringsringer skal være i samme materiale som kummen. Ved bruk av justeringsringer skal brukes støtting av aluminium eller tilsvarende for å forhindre forskyvning av justeringsringene.

Over topplate må det være minimum 25 cm fylling til topp ferdig vei.

I anleggsperiode skal nyttes "Flettelse" eller tilsvarende.

Ellers utførelse i henhold til VA-Norm Stord kommune og VA-miljøblad 32.

Spillvanns-/overvannskummer

Følgende krav til nedstigningskummer skal følges:

Type: Betong

Dimensjon: min. 1000 mm

Alle renneløpskummer skal ha egenspesifiserte løp, dvs. vinkel mellom inn og utløp, både i plan og profil skal ha vinkler og fallforhold som vist på kumskisser

Det er opp til entreprenør å velge om det skal benyttes spesialbestilt bunnseksjon, eller om tilpassing av standard bunnseksjon med bend er mulig og skal benyttes. Ved bruk av standard bunnseksjon skal enhetspris for kum også inkludere bend og gjenstøping av ubrukte renneløp.

Bunnseksjon betongkum skal være type Basal Optikum.

Det vises til VA/Miljø-blad nr. 1 "Kum med prefabrikkert bunn".

52408305 SRA-B2-110 Utslippsarrangement og grunnarbeider

Side 35

12 RØRLEGGERARBEIDER

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
12	RØRLEGGERARBEIDER				
12.2	Stord Vatn & Avløp AS sin VA-Norm med krav til innmåling og dokumentasjon Vedlegg B2 skal følges Rund sum	RS			
12.10.1	UM1.2211123299148A UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST Lengde Type avløpsledning: Overvannsledning Materiale: PE 100 Plassering: Fra kum O1 til utløp under natursteinsmur sjøkant se tegning SRA-B2-131 og 132 Skjøt: Buttsveisskjøt Pakning: Uten pakning <i>Lokalisering:</i> Fra kum O1 til utløp under natursteinsmur sjøkant se tegning SRA-B2-131 og 132 <i>Ledningsstrek:</i> Fra kum O-1 til utløp under natursteinsmur sjøkant se tegning SRA-B2-131 <i>Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID):</i> 500 <i>SN/SDR-verdi:</i> 17 <i>Farge:</i> svart rør med brun stripe <i>Relativ deformasjon:</i> Iht krav leverandør <i>Andre krav:</i> c) Utførelse Innvendig plastvulst skal fjernes.	m	60		
12.10.2	UM1.2211113299998A UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST Lengde Type avløpsledning: Spillvannsledning Materiale: PE 100 Plassering: Fra kum S4 til kum U1 se Tegning SRA-B2-131 og 135 Skjøt: Buttsveisskjøt, ende tilknytning med krage og Løs flens Pakning: Uten pakning <i>Lokalisering:</i> S4 til U1 <i>Ledningsstrek:</i> Fra kum S4 til kum U1 se tegning SRA-B2-131 og 135 <i>Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID):</i> 1200 <i>SN/SDR-verdi:</i> 17 <i>Farge:</i> svart rør med rød stripe <i>Relativ deformasjon:</i> Iht krav leverandør <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag	m	60		
Sum:					0

52408305 SRA-B2-110 Utslippsarrangement og grunnarbeider

Side 36

12 RØRLEGGERARBEIDER

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
12.10.3	Omfatter rigg for speilsveis av ø1200 PE rør. Tilknytning mot ø1200 PE utstikk fra innløp i kum U1 ønskes speilsveist se tegning SRA-B2-135. c) Utførelse Innvendig plastvulst skal fjernes. UM1.2211113299148A UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST Lengde Type avløpsledning: Spillvannsledning Materiale: PE 100 Plassering: Fra kum S3 til kum S4 se Tegning SRA-B2-131 og 135 Skjøt: Buttsveisskjøt Pakning: Uten pakning <i>Lokalisering:</i> S3 til S4 <i>Ledningsstrek:</i> Fra kum S3 til kum S4 se tegning SRA-B2-131 og 135 <i>Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID):</i> 1200 <i>SN/SDR-verdi:</i> 17 <i>Farge:</i> svart rør med rød stripe <i>Relativ deformasjon:</i> iht krav leverandør <i>Andre krav:</i>	m	25		
12.10.4	a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter rigg for speilsveis av ø1200 PE rør. c) Utførelse Innvendig plastvulst skal fjernes. UM1.22214991323211158 UTENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKSATT - RØRDEL FOR RØR AV TERMOPLAST Antall Rørdeel: El Løpemuffe Type avløpsledning: Spillvannsledning Materiale rør: PE 100 Materiale rørdeel: PE 100 Plassering: I grøft Skjøt: Elektro muffesveis Pakning: Uten pakning <i>Lokalisering:</i> Oppstrøms kum U1 se Tegning SRA-B2-131 og 135 <i>Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID):</i> 1200 <i>Nominelt trykk for flensforbindelser:</i> PN6 <i>SDR-verdi:</i> 17 <i>Farge:</i> svart rør med rød stripe <i>Relativ deformasjon:</i> NA <i>Største tillatte driftstrykk (PMA):</i> 5 Bar	stk	1		
Sum:					0

52408305 SRA-B2-110 Utslippsarrangement og grunnarbeider

Side 37

12 RØRLEGGARBEIDER

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
12.10.5	<i>Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): NA</i> <i>Andre krav: Nei</i> UM8.3181A SINKANODER TIL BOLTER FOR LODD TIL RØRLEDNINGER UNDER VANN Antall <i>Lokalisering: I sjø utenfor kum U1 se tegning SRA-B2-131 og detalj 139</i> <i>Boltdimensjon: Bolt er gitt av DN ø1200 HP Flens</i> <i>Form: -</i> <i>Vekt: -</i> <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Sinkanoder skal monteres i tilknytning til HP-flens. Tilkobling skal utføres med egnet kobberkabel og godkjente kabelsko eller klemmer dimensjonert for formålet. Elektrisk kontinuitet mellom anode og metalliske komponenter skal kontrolleres etter montasje. b) Materialer - Anoder skal være produsert av høyrent sink beregnet for katodisk beskyttelse i jord eller sjøvann. - Kabler skal være korrosjonsbestandige e) Prøving og kontroll Entreprenøren skal dokumentere: - Plassering av anoder. - Type og vekt på installerte anoder. - Tilkoblingsskjema. - Måling av elektrisk kontinuitet etter installasjon. - Som bygget-dokumentasjon med innmåling.	stk	2		
12.10.6	UU1.11A Tetthetsprøving av utendørs avløpsledninger - trykkløse Rund sum <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Utslippsledning trase fra S4 til U1 se tegning SRA-B2-131	RS			
12.10.7	UU1.31A Inspeksjon av utendørs vann- og avløpsledninger - innvendig Rund sum <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Se Tegning SRA-B2-130 og 131	RS			
Sum:					0

12 RØRLEGGERARBEIDER

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
12.10.8	Overvannsledning DN500 og spillvannsledning Ø1200 mm AK3.8A Spesielle tilriggingsarbeider Tid <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter tilrigging og bruk av båt/ferje/lekter med nødvendig personell og utstyr for etablering av ledninger i landtak. x) Mengderegler Post kommer til anvendelse kun etter avtale med byggeleder	time	30		
12.20.1	UP1.1112199A NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - KOMPLETT Antall Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering Kumdiаметer: DN 3000 Bunnseksjon: Prefab før montering. Se SRA B2-140 og SRA-B2-135 <i>Lokalisering:</i> Kum U1 se tegning SRA-B2-131 <i>Utførelse:</i> Se tegning SRA-B2-135 og U1 på SRA-B2-140 <i>Kumhøyde:</i> 9m <i>Ledningsdimensjoner:</i> Innløp PE ø1200 SDR 17, ut løp PE ø1200 SDR 26 <i>Muffetype:</i> Innstøpt PE krage <i>Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll:</i> - <i>Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp:</i> Se tegning SRA-B2-140 <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Spesial bunnseksjon med innstøpte PE rør ø1200 før den settes i kumgrop under sjøvannstand. Se tegning SRA-B2-135 for komplett kum med innstøpt innløp og utløpsrør. Omfatter også innstøpt PE rør ø1200 med krage og løslens PN6 flens på utløpsrøret og tilstrekkelig rørutstikk til å tilknytte PE ø1200 i grøft til ø1200 innløpsrøret. Posten omfatter komplett spillvannskum med betongvare, pakninger, tilknytninger og gategods. Lufting syrefast stålrør ø160 i topp ,se tegning SRA-B2-135 Inkluder også kran for løfte bunnseksjon ned i kumgrop. b) Materialer	stk	1		
Sum:					0

52408305 SRA-B2-110 Utslippsarrangement og grunnarbeider

Side 39

12 RØRLEGGARBEIDER

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
12.20.2	Kum står i sjøvann så sementtype må tåle sulfater derav materiale : Vanntett betong_ BF45, MF40 iht NS-EN-206-1 Eksponeringsklasse: XC4, XF4, XS3, XSA Kloridklasse: CL 0.1 Utførelsesklasse :2 Betongoverdekning : 60mm Armeringsstål : B500C Lavkarbon betong klasse A UP1.1119999A NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - KOMPLETT Antall Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering Kumdiameter: DN 1600 Bunnseksjon: Prefab før montering. Se SRA B2-140 <i>Lokalisering:</i> Kum S4 se tegning SRA-B2-131 <i>Utførelse:</i> S4 på SRA-B2-140 <i>Kumhøyde:</i> 4,5m <i>Ledningsdimensjoner:</i> Inn PE ø1200 og PE 315, Ut PE ø1200 SDR 17 <i>Muffetype:</i> PE PE <i>Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: -</i> <i>Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: Se tegning SRA-B2-140</i> <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter komplett spillvannskum med betongvare, pakninger, tilknytninger og gategods b) Materialer Lavkarbon betong klasse A Iht Stord Vatn og Avløp AS VA-norm	stk	1		
12.20.3	UP1.1119999A NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - KOMPLETT Antall Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering Kumdiameter: DN 1600 Bunnseksjon: Prefab før montering. Se SRA B2-140 <i>Lokalisering:</i> Kum S3 se tegning SRA-B2-131 <i>Utførelse:</i> S3 på SRA-B2-140 <i>Kumhøyde:</i> ca 4m <i>Ledningsdimensjoner:</i> PE ø1200 <i>Muffetype:</i> PE <i>Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: -</i> <i>Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: Se</i>	stk	1		
Sum:					0

52408305 SRA-B2-110 Utslippsarrangement og grunnarbeider

Side 40

12 RØRLEGGERARBEIDER

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
12.20.4	tegning SRA-B2-140 <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter komplett spillvannskum med betongvare, pakninger, tilknytninger og gategods b) Materialer Lavkarbon betong klasse A Iht Stord Vatn og Avløp AS VA-norm UP1.1112199A NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - KOMPLETT Antall Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering Kumdiameter: DN 3000 Bunnseksjon: Prefab før montering. Se SRA B2-140 <i>Lokalisering:</i> Kum M-S1 se tegning SRA-B2-130 <i>Utførelse:</i> M-S1 på SRA-B2-140 <i>Kumhøyde:</i> 2 <i>Ledningsdimensjoner:</i> Se tegning SRA-B2-140 kum nr M-S1 <i>Muffetype:</i> PE <i>Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll:</i> - <i>Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp:</i> Se tegning SRA-B2-140 <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter komplett spillvannskum med betongvare, pakninger, tilknytninger og gategods b) Materialer Lavkarbon betong klasse A Iht Stord Vatn og Avløp AS VA-norm	stk	1		
12.20.5	UP1.1111199A NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - KOMPLETT Antall Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering Kumdiameter: DN 1000 Bunnseksjon: Prefab før settes. Se SRA B2-140 <i>Lokalisering:</i> Kum M-S2 se tegning SRA-B2-130 <i>Utførelse:</i> M-S2 på SRA-B2-140 <i>Kumhøyde:</i> 1.6 <i>Ledningsdimensjoner:</i> Se tegning SRA-B2-140 kum nr M-S2	stk	1		
Sum:					0

52408305 SRA-B2-110 Utslippsarrangement og grunnarbeider

Side 41

12 RØRLEGGERARBEIDER

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
12.20.6	<i>Muffetype:</i> PE <i>Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll:</i> - <i>Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp:</i> Se tegning SRA-B2-140 <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter komplett spillvannskum med betongvare, pakninger, tilknytninger og gategods b) Materialer Lavkarbon betong klasse A Iht Stord Vatn og Avløp AS VA-norm UP1.1111499A NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - KOMPLETT Antall Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering Kumdiameter: DN 1600 Bunnseksjon: Prefab før montering. Se SRA B2-140 <i>Lokalisering:</i> Kum O1 se tegning SRA-B2-130 og 131 <i>Utførelse:</i> O1 på SRA-B2-140 <i>Kumhøyde:</i> 2.5 <i>Ledningsdimensjoner:</i> Se tegning SRA-B2-140 kum nr O-1 <i>Muffetype:</i> PE og BTG <i>Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll:</i> - <i>Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp:</i> Se tegning SRA-B2-140 <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter komplett spillvannskum med betongvare, pakninger, tilknytninger og gategods b) Materialer Lavkarbon betong klasse A Iht Stord Vatn og Avløp AS VA-norm	stk	1		
12.30.1	UM1.2211113211138 UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST Lengde Type avløpsledning: Spillvannsledning Materiale: PE 100 Plassering: I grøft Skjøt: Sveiseskjøt Pakning: Uten pakning	m	225		
Sum:					0

12 RØRLEGGERARBEIDER

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
12.30.2	<i>Lokalisering:</i> Kum M-S2 og Midlertidig trase 1 se tegning SRA-B2-130 <i>Ledningsstrek:</i> M-S2 til M-S1 og S4 <i>Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID):</i> 315 <i>SN/SDR-verdi:</i> 26 <i>Farge:</i> svart rør med rød stripe <i>Relativ deformasjon:</i> iht krav leverandør <i>Andre krav:</i> Nei UM1.28321A PLUGGING AV UTKAPPET LEDNINGSSTREKK - UTENDØRS AVLØPSLEDNING Antall Formål: Senere tilkobling <i>Lokalisering:</i> Midlertidig trase 2 start der eksist omlegges i nord øst ende av anleggsområdet se tegning SRA-B2-130 <i>Utførelse (krav til kappingen):</i> For fremtidig tilknytning av samme type rørmateriale <i>Materiale ledning:</i> PE <i>Dimensjon:</i> Diverse dimensjoner <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder følgende dimensjon ved samme lokasjon. 1 stk PE ø32 4 stk PE ø50 1 stk PE ø200 1 stk PE ø315	stk	1		
12.30.3	UM1.28319A UTKAPPING PÅ LEDNINGSSTREKK - UTENDØRS AVLØPSLEDNING Antall Formål: Midlertidig omegging til Midlertidig trase 2 se tegning SRA-B2-130 <i>Lokalisering:</i> Midlertidig trase 2 start der eksist omlegges i nord øst ende av anleggsområdet se tegning SRA-B2-130 <i>Utførelse (krav til kappingen):</i> For skjøting med el muffe eller type tilsvarende waga multijoint <i>Materiale ledning:</i> PE <i>Dimensjon:</i> Diverse dimensjoner <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder følgende dimensjon ved samme lokasjon. 1 stk PE ø32, 4 stk PE ø50 1 stk PE ø200 1 stk PE ø315	stk	1		
12.30.4	UM1.2221113299138A UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - TRYKKSATT - RØR AV TERMOPLAST				
Sum:					0

52408305 SRA-B2-110 Utslippsarrangement og grunnarbeider

Side 43

12 RØRLEGGERARBEIDER

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
12.30.5	Lengde Type avløpsledning: Spillvannsledning Materiale: PE 100 Plassering: Midlertidig trase 2 se tegning SRA-B2-130 Skjøt: Sveiseskjøt Pakning: Uten pakning <i>Lokalisering:</i> Midlertidig trase 2 <i>Ledningsstrek:</i> Midlertidig trase 2 se tegning SRA-B2-130 <i>Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID):</i> 50 <i>SDR-verdi:</i> 11 <i>Farge:</i> svart rør med rød stripe <i>Største tillatte driftstrykk (PMA):</i> - <i>Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA):</i> - <i>Andre krav:</i> c) Utførelse Speilsveis for hovedlengde + medta 1 stk som type Waga multijoint strekkfast for tilknytning mot eksist PE rør for hver av de 4 stk ø50 tilknytninger	m	400		
	UM1.2221113299138A UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - TRYKKSATT - RØR AV TERMOPLAST Lengde Type avløpsledning: Spillvannsledning Materiale: PE 100 Plassering: Midlertidig trase 2 se tegning SRA-B2-130 Skjøt: Sveiseskjøt Pakning: Uten pakning <i>Lokalisering:</i> Midlertidig trase 2 <i>Ledningsstrek:</i> Midlertidig trase 2 se tegning SRA-B2-130 <i>Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID):</i> 200 <i>SDR-verdi:</i> 11 <i>Farge:</i> svart rør med rød stripe <i>Største tillatte driftstrykk (PMA):</i> - <i>Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA):</i> - <i>Andre krav:</i> c) Utførelse Speilsveis for hovedlengde men medta 1 stk som type Waga multijoint strekkfast for tilknytning mot eksist PE rør	m	100		
12.30.6	UM1.2221113299138A UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - TRYKKSATT - RØR AV TERMOPLAST Lengde Type avløpsledning: Spillvannsledning Materiale: PE 100 Plassering: Midlertidig trase 2 se tegning SRA-B2-130	m	100		
Sum:					0

12 RØRLEGGARBEIDER

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
12.30.7	Skjøt: Sveiseskjøt Pakning: Uten pakning <i>Lokalisering:</i> Midlertidig trase 2 <i>Ledningsstrek:</i> Midlertidig trase 2 se tegning SRA-B2-130 <i>Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID):</i> 315 <i>SDR-verdi:</i> 11 <i>Farge:</i> svart rør med rød stripe <i>Største tillatte driftstrykk (PMA):</i> - <i>Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA):</i> - <i>Andre krav:</i> c) Utførelse Speilsveis for hovedlengde men medta 1 stk som type Waga multijoint strekkfast for tilknytning mot eksist PE rør UM1.12111329913A UTENDØRS VANNLEDNING - KOMPLETT - RØR AV TERMOPLAST Lengde Type vannledning: Drikkevann Materiale: PE 100 Plassering: Midlertidig trase 2 se tegning SRA-B2-130 Skjøt: Sveiseskjøt <i>Lokalisering:</i> SE tegning SRA-B2-130 midlertidig trase 2 <i>Ledningsstrek:</i> Midlertidig trase 2 se SRA-B2-130 <i>Nominell diameter:</i> 32 <i>SDR-verdi:</i> 11 <i>Største tillatte driftstrykk (PMA):</i> 10 barg <i>Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA):</i> NA <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter også: PE ø32 innpåkuttet med T gren og bakkekran på eksisterende PE ø32 i grøft og legges ned for tilknytning til midlertidig SIL container se SRA-B2-130 ,M-C1	m	100		
12.30.8	UM8.199A FORANKRING AV UTENDØRS RØRLEDNING I GRØFTER Antall Rørdele: Bend Metode: Trykkimpregnert trebjelke (73x198) med rørklammer(6 stk for PE rør). Forankret med 4 stk Fjell Sikringsbolt M20xL=2400. <i>Lokalisering:</i> Retningsforandringer over bakken av midlertidig trase 2. <i>Dimensjon rørledning:</i> 4stk PE DN 50,1 stk PE DN315,	stk	2		
Sum:					0

52408305 SRA-B2-110 Utslippsarrangement og grunnarbeider

Side 45

12 RØRLEGGERARBEIDER

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
	1stk PE DN200 <i>Dimensjoner forankring:</i> Trykkimpregnert trebjelke (73x198) med rørklammer(6 stk for PE rør). Forankret med 4 stk Fjell Sikringsbolt M20xL=2400. <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Tverrsliggende forankring av VA rør i Midlertidig trase 2, se tegn SRA-B2-130 b) Materialer Provisorisk trebjelke (73x198) med rørklammer. Forankret med 4 stk Fjell Sikringsbolt M20. c) Utførelse Fjellsikringsbolter fester en trebjelke med rørklammer til terreng. Rør klammer låser rør til trebjelken.				

Sum: 0

52408305 SRA-B2-110 Utslippsarrangement og grunnarbeider

Side 46

12 RØRLEGGERARBEIDER

12 RØRLEGGERARBEIDER**12.40.1**

Det skal leveres, monteres og senkes en utslippsledning i sjø, spillvannsledning PE100 RC Ø1200 SDR26. Ledningen skal senkes til maks. vanndyp ca. 40 meter i en trase se SRA-B2-131. Ledningen skal loddlastes mot 40 % luftfylling.

Entreprenøren velger selv om ledningen leveres som slepelengder eller buttsveises av kortere lengder på/ved anleggstedet eller annet sted valgt av entreprenør. Sveises ledningen sammen annet sted enn ved landfall inngår slep til anleggstedet i adekvate poster.

Før senking av sjøledningen skal det fremlegges en senkeprosedyre. I denne prosedyren skal det fremgå hvordan spillvannsledningen på 210 meter håndteres inntill den plasseres i senkeposisjon.

Alle rørledningene skal leveres som PE100 i angitt SDR-klasse. Rørene skal være produsert iht. ES-EN 12201 og merket med "nordic polymark" samt rørdimensjon og veggtykkelse. Ledningene skal også være merket med produsent navn, produksjonstid og design faktor, som skal være 1,6.

Sum:

0

52408305 SRA-B2-110 Utslippsarrangement og grunnarbeider

Side 47

12 RØRLEGGARBEIDER

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
12	RØRLEGGARBEIDER				
12.40.2	AJ1.1A PLANLEGGING AV EGET KONTRAKTARBEID Rund sum <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Det skal utarbeides en kort teknisk beskrivelse som viser hvordan entreprenøren har tenkt å legge opp arbeidet, inkl. en senkeprosedyre hvor antall mannskap, mottrykk, reserveutstyr, vakthold, bruk av VHF mv. spesifiseres. Prosedyren skal vise at entreprenøren har det nødvendige mannskapet og utstyret for utførelse av arbeidet. Før senking av ledningen skal EN fremlegge en senkeprosedyre som viser hvordan han har tenkt å senke ledningen. Prosedyren skal vise minimum følgende: Innledning med generelle opplysninger og beregningsgrunnlag for anlegget. Nødvendig varsling. Organisering av senkingen, ansvarsområder, arbeidslag, utstyr, båter, kommunikasjon. Forberedende arbeider i forkant av senkingen og på selve "senkedagen". Beskrivelse av gjennomføringen av senkingen, med bruk av arbeidslag, kompressorer, slepekrefter og hvordan disse appliseres udnerveis, oppdriftslegemer, o.l. Tidsplan for senking. Beregning av tekniske data, senkehastighet, balansetrykk i funksjon av seksjoner på røret, beregning av strekk i ledningen under senking, samt øvrige parametre for senking. Maks. senkehastighet skal ikke overstige 0,3 m/s Antall moringer for å få lagt ledningen i nøyaktig trase Antall fartøy og plassering av disse ved senking Vurdering av risikoer ved senkingen. Avbruddsprosedyre. Dokumentasjon av senkingen. I prosedyren skal EN beskrive hvordan han vil håndtere ledningen før den slepes i senkeposisjon. Her skal det beskrives hvor og hvordan den skal midlertidig oppankres og ettersees. Oppankret ledning skal ha markeringslys iht. Farvannsloven. Det presiseres at det er entreprenøren som har det hele og fulle ansvaret for senkingen. Prosedyren fritar på ingen måte entreprenøren for ansvaret. Denne posten skal også inkludere:	RS			
Sum:					0

52408305 SRA-B2-110 Utslippsarrangement og grunnarbeider

Side 48

12 RØRLEGGARBEIDER

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
12.40.3	- utarbeidelse av kvalitetsplan. - koordinering og kontakt med annen båttrafikk som berøres av sjøarbeidene - all nødvendig planlegging iht. "Forskrift om utførelse av arbeid, §26" - varsling om avgrenset stengning av Bømlafjorden til Stord kommune Havn ifm. senking av spillvannledningen - Annonsering tiltaket i kartverkets EFS meldings system og den mest leste avisen i området før igangsetting. Kunngjøringsteksten skal gjøre rede for fremdriftsplan for de ulike aktivitetene, herunder tidspunkt for oppstart/avslutning, opplysninger om planlagt arbeid i farvannet og hvilke fartøy som skal benyttes, samt navn og telefonnummer til kontaktperson. - Holde nærmeste VTS (sjøtrafikksentral/vessel traffic service) underrettet om senkingen. AV4.1A TILRIGGING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPASS FOR EGET KONTRAKTARBEID Rund sum <i>Lokalisering:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Entreprenøren finner selv, og avtaler, plass for anleggsbrekker, riggområder og plass for mellomlagring av materiell og utstyr. Posten inkluderer også midlertidig adkomst/ anleggsveg ved landtak, dersom entreprenøren har behov for det.	RS			
12.40.4	AV2.1A DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPASS FOR EGET KONTRAKTARBEID Rund sum <i>Lokalisering:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag I posten legges inn kostnader for følgende: - Kontakt mot Stord Havn ifm. oppankring av 210m sjøledning ø1200, - Annonsering i den 1 mest leste avisen i nærområdet med opplysninger om midlertidig ankringsplass og angitt data for senking av vannledningen, samt evt. andre opplysninger som kan være av interesse for lokalsamfunnet.	RS			
12.40.5	AV5.1A NEDRIGGING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPASS ETTER EGET KONTRAKTARBEID Rund sum	RS			

Sum: 0

12 RØRLEGGARBEIDER

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
12.40.6	<i>Lokalisering:</i> Sjøledning <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter fjerning av alle installasjoner mv. som ikke inngår i den permanente leveransen, som f.eks. containere/brakkjer, midlertidige moringer, fortøyningsbolter/fortøyninger etc.	RS			
	AJ8.22A UTARBEIDELSE AV AVFALLSPAN Rund sum <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Avfallsplanen skal vise hvordan EN håndterer avfall fra anleggsdriften. I posten inngår fjerning av høvelspon fra sveising av PE-ledninger og annet hjelpemateriell samt levering av dette til godkjent deponi. Se c). Kravene gjelder selv om utførelsen skjer annet sted enn ved anleggsområdet ved landfallene. c) Utførelse Høvelspon skal plasseres i sekk umiddelbart etter høvling slik at vinden ikke tar det med seg. Evt. sagspon skal feies opp og plasseres i sekk. Oppsamlet avfall skal leveres til godkjent deponi og kvittering for leveransen skal oversendes byggherre. Leveringskostnader inngår i RS-posten				
12.40.7	DB8.283A UTARBEIDELSE/BEREGNING AV DESIGNPARAMETRE Rund sum <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag I posten prises nøyaktig oppmåling av nødvendig ledningslengde, med basis i utførte målinger og trasetegninger. Nøvdendig lengde av sjøledningen skal IKKE bestilles før byggherre og utførende entreprenør er enige om ledningslengden.	RS			
12.40.8	FD8.522991A LANGSFØRING MED EKSISTERENDE ANLEGG VED UTTAK AV LØSMASSE Lengde Type eksisterende anlegg: Statnett 300 KV kabler i sjø Type langsføring: Rør/kabler eksponert i grøft <i>Lokalisering:</i> I sjø inn til Statnett silo overgang til luftkabler. <i>Formål:</i> El HS kabel <i>Grunnforhold for eksisterende anlegg:</i> Sjøbunn	m	50		

Sum: 0

52408305 SRA-B2-110 Utslippsarrangement og grunnarbeider

Side 50

12 RØRLEGGERARBEIDER

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
12.40.9	<i>Beskrivelse av eksisterende anlegg:</i> Eksisterende HS oljefylte 300 KV kabler langs sjøbunn <i>Langsføringens lengde:</i> 50m <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Ny utslippsledning PE 1200 er prosjektert i avstand i nær avstand til Statnett sjøkabler kommer inn ved land. Denne post er bare for bevisstgjøre at der ligger HS kabler ute i sjø i nærheten. FB5.2329A RYDDING UNDER VANN FRA FLÅTE - AREAL Areal Vanndybde: Fra 0 -40m <i>Område som skal ryddes:</i> I Planlagt sjøledning trase. SE SRA-B2-131 <i>Omfang:</i> I nødvendig omfang for etablering av sjøledning <i>Formål:</i> Legging av sjøledning <i>Bunnforhold:</i> Kartlegges ved rydding. <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder rydding av trasé for stein og fremmedelegemer før senking av sjøledninger. Posten skal inkludere dykkerlag og nødvendig dykkerfartøy. Omfanget er ukjent og behovet avdekkes ikke før traséene er ROV-filmet. Utføres kun etter nærmere avtale med byggherre. c) Utførelse Iht. "Forskrift om utførelse av arbeid" FOR-2011-12-06-1357. x) Mengderegler Avregnes	m2	600		
12.40.10	FB5.726229 INSPEKSJON/UNDERSØKELSE UNDER VANN - RUND SUM Rund sum Type: Bunnkartlegging Metode: Dykker Vanndybde: Fra 0 til 40m dybde <i>Område:</i> Sjøledning se SRA-B2-131 <i>Inspeksjons-/undersøkelsesomfang:</i> Kartlegging for vurdere behov legge ut fyllmasser på bunn. <i>Krav til nøyaktighet:</i> - <i>Andre krav:</i> Nei	RS			
12.40.11	FS7.232199321A UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG UNDER VANN - PROSJEKTERT ANBRAKT VOLUM Prosjektert anbrakt volum Vanndybde: Fra 0 til 40m dybde	m3	1 000		

Sum: 0

52408305 SRA-B2-110 Utslippsarrangement og grunnarbeider

Side 51

12 RØRLEGGERARBEIDER

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
12.40.12	Type lag: Fundament masser for PE Ø1200 sjøledning . Type masse/sortering: 22/120 Levering av masser: Eksterne masser <i>Lokalisering:</i> Fra landtak og fundament lag for sjøledning 210m lengde <i>Underlag:</i> sjøbunn <i>Tykkelse:</i> Utfylling mellom berg kontur <i>Andre krav:</i> x) Mengdereglar Kommer til anvendelse hvis bunn kartlegging viser behov pga ujevn sjø bunn og ujevnheter som gir lange heng (mer enn 10m) for sjøledning. Posten utgår om den ikke kommer til anvendelse. UM1.2221213251998A UTENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKSATT - RØR AV TERMOPLAST Samlet lengde Type avløpsledning: Spillvannsledning Materiale: PE 100 Plassering: I sjø/vann Skjøt: Buttsveisskjøt Pakning: Uten pakning <i>Lokalisering:</i> Utslippsledning sjø fra flens i sjø fra skråkum U1 til sjøbunn <i>Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID):</i> OD 1200 <i>Største tillatte driftstrykk (PMA):</i> 5 Bar <i>Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA):</i> - <i>SDR-verdi:</i> 26 <i>Farge:</i> Sort m/ brun stripe <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter levering av rørledning som slepelengder eller som kortere lengder som buttsveises. I posten inngår flensekrage m/løsflens, en i hver ende av rørledningen. Flenser DN1200 ,PN6 skal være varmgalvanisert. Posten omfatter levering, montering og senking av ledningen, inkludert moringer av nødvendig omfang for senking av ledningen. b) Materialer Materialer PE100 RC Ø1200 SDR26 Før bestilling ønskes det en dokumentert vurdering at rør har tilstrekkelig styrke og stabilitet for belastninger ved senking og drift. Det stilles følgende krav til rørledningen:	m	210		
Sum:					0

52408305 SRA-B2-110 Utslippsarrangement og grunnarbeider

Side 52

12 RØRLEGGERARBEIDER

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
	PE-ledningen skal være produsert iht. NS-EN 1201. Maksimum driftstrykk 5 bar . Designfaktor 1,6. Ledningen skal være merket med sertifiseringsmerket "Nordic Polymark" eller tredjepartsverifisert til samme kvalitetsnivå. Rørledningen skal være merket med produsentnavn, SDR-klasse og produksjonsår. Flenseforbindelser skal være PN6 iht. NS153. c) Utførelse All sammensveising av ledningen skal utføres som buttsveis. Det gjelder også ved skjøting av lange lengder og påsveising av PE-krager/flensekrager. Innvendig plastvulst skal fjernes. Elektromuffer tillates ikke benyttet. Buttsveising av utføres iht. sveisestandard NS-INSTA 2072. PE-sveiser(e) skal ha sveisesertifikat (NS416) for gjeldende dimensjon og sveisemetode. Sveisingen skal utføres med kalibrert og godkjent sveisemaskin(er) og med samme sveiser(e) som skal arbeide med rørledningen. Dokumentasjon for godkjenning av sveisemaskiner og sveisere skal oversendes byggherre før oppstart. For buttsveising skal rørprodusentens sveiseparametre legges til grunn. Det skal utarbeides sveiselogg iht. NS416. Sveisefirmaet skal ha alt av nødvendig utstyr på plass, og blant annet benytte gjenrundingsverktøy (For å skrape vekk oksidbelegg på rørenden. Det er ikke tillatt å bruke vinkelsliper, pussepapir, o.l.) og verktøy for å kappe rør vinkelrett. Byggherren aksepterer 1,5% overlengde på rørledningen, overlengde utover dette er entreprenørens ansvar. Rørledningen skal ikke bestilles før byggherre og entreprenør er omforent om nødvendig lengde, inkl. det som skal legges i grøft eller på land i påvente av grøft. Målt 3D-lengde i tegnet trase er 210 meter. Dersom sammensveising utføres på lekter skal entreprenøren påse at rørene er oppspent slik at sveisesonene ligger aksielt og uten spenning. Rør som leveres i korte lengder på lastebil skal leveres med endelokk i begge ender, med strø som utført slik at rørene ikke ruller når festebåndene løsnes og festebåndene skal være beskyttet slik at de ikke skader rørene under transport. Dersom ledningen ikke senkes forløpende ned på sjøbunnen, må den merkes for både dag- og nattseillas med gul bøye og gul blink. Som dagmerker				

Sum: 0

52408305 SRA-B2-110 Utslippsarrangement og grunnarbeider

Side 53

12 RØRLEGGERARBEIDER

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
12.40.13	benyttes gule bøyer og i den møte delen av døgnet benyttes det i tillegg blinkende gule lys med intervall på 2 sekund, hvorav 1,25 sekunder lys og 0,75 sekunder mørke. Lysvidde og lyssignalet i mørke skal være 3 nautiske mil. d) Toleranser Ledningen skal legges som vist på tegning SRA-B2-131. Traseen er lagt ganske nøyaktig iht. måldata og byggherre forventer at traseen følges. Det tillates en horisontalforskyvning på +/- 5 meter i forhold til måldata og inntegnet trase. Statnett har 300 kV sjøledningskabel øst for denne sjøledning så den må legges slik den er vist på tegning SRA-B2-131 e) Prøving og kontroll Det skal føres sveiseprotokoll som angir hver sveis som utføres. Entreprenøren skal fremlegge forslag til utforming av sveiseprotokoll før oppstart. Hver sveis skal nummereres og fotograferes. Sluttkontroll iht. post 12.40.21 (AU2.1A) UM1.1813A TILKOBLING PÅ RØRENDE - UTENDØRS VANNLEDNING Rund sum <i>Lokalisering:</i> Ved landkar utslippsledning fra kum U1 ved kote -2m se SRA-B2-131 <i>Utførelsesmetode:</i> Løsf lens <i>Materialtype eksisterende rørledning:</i> PE SDR26 <i>Materialtype ny rørledning:</i> PE SDR 26 <i>Dimensjon eksisterende ledning/ny ledning:</i> OD ø1200 / OD ø1200 <i>Største tillatte driftstrykk (PMA):</i> 5 Bar <i>Tillatt prøvetrykk på byggeplass (PEA):</i> 5 bar <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter arbeider med tilknytting sjøledning PE ø1200 SDR 26 med krage pakning og løsf lens mot utlagt ledning fra land PE ø1200 SDR 26 med krage og løsf lens.	RS			
12.40.14	UM8.31A BELASTNINGSLODD MED BOLTER FOR RØRLEDNINGER UNDER VANN Antall <i>Lokalisering:</i> På utslippsledning mellom landkar og endearrangement på 40m dyp <i>Dimensjon:</i> For rørledning PE ø1200 <i>Form:</i> Avrundede med inntrukne boltefester	stk	60		
Sum:					0

52408305 SRA-B2-110 Utslippsarrangement og grunnarbeider

Side 54

12 RØRLEGGARBEIDER

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
12.40.15	Vekt: 2500 kg Boltemateriale: Varmgalv stål kvalitet 8.8 Boltedimensjon: 24x1000 Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter levering og montering av armerte avrundede boltelodd med inntrukne boltefester og pålimte EPDM-demperband. Loddbelastningsgrad 40%. Ettertrekking av bolter før senking inngår i posten. b) Materialer Betong C-45, bolter M24 8.8. stål, innstøpt DEHA-kuleanker for løfting samt demperband av EPDM gummi. Studbolter tillates ikke brukt. Lodd iht. NS3124,evt BIF-norm BN1031 c) Utførelse Loddene skal monteres c/c 3,5 meter. NB! Alle bolter skal ettertrekkes før ledningen senkes da PE-ledningens diameter kan endres avhengig av temperatur. d) Toleranser Iht. BIF-norm for belastningslodd	stk	120		
	UM8.3181A SINKANODER TIL BOLTER FOR LODD TIL RØRLEDNINGER UNDER VANN Antall Lokalisering: På utslippsledning mellom landkar og endearrangement Boltedimensjon: M20 Form: Sirkulære med innstøpt gjengepart/bunngjenger Vekt: 120 g/stk Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Levering og montering av Zn-offeranoder, montert på belastningsloddenes utstikkende gjengeparti. b) Materialer Sink (Zn)				
12.40.16	PR4.2219A KATODISK BESKYTTELSE AV MARIN METALLKONSTRUKSJON MED OFFERANODER Antall Anodemateriale: Sink Anodetype: Prefab m(innstøpte kobberwire Lokalisering: Løsflens ved Landtak tilknytning se SRA-B2-139	stk	2		
Sum:					

52408305 SRA-B2-110 Utslippsarrangement og grunnarbeider

Side 55

12 RØRLEGGARBEIDER

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
12.40.17	<i>Prosjektering:</i> Nødvendige beregninger utføres av leverandør <i>Konstruksjon:</i> Flenseforbindelse <i>Geografisk plassering av konstruksjonen:</i> Landtak <i>Miljø konstruksjonen er omgitt av:</i> Sjø <i>Antall år konstruksjonen skal beskyttes:</i> 100 år <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder sinkanoder festet til flenseforbindelser ved landtakene b) Materialer 10kg sink. c) Utførelse Festes (strips. el lignende) til røret og kobles til boltene på begge sider av flenseforbindelsen med kobberwire.				
	UU2.51A SKILT FOR RØRLEDNING UNDER VANN Antall <i>Lokalisering:</i> Ved landtak kum U1 <i>Type:</i> Varselskilt <i>Tegnhøyde:</i> iht.forskrift om farvannskilt <i>Antall linjer:</i> - <i>Antall tegn per linje:</i> iht forskrift <i>Festing/fundamentering:</i> se pkt c) <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter levering og montering av varselskilt som angir "Ankring forbudt" i form av figur med underskilt "Rørledning". Skiltet skal utformes iht. Forskrift om farvannskilt i Havne- og farvannsloven. Skilt type SS for leseavstand større enn 500 meter. Skiltene er kvadratiske 2x 2 meter + underskilt. Posten omfatter komplettes skilt med forankring. b) Materialer Skiltplater av aluminium med påklebet infotrykk iht. forskriften. Innfesting med stålramme og innstøpte bolteforbindelser til skråstivere. c) Utførelse Skiltene skal monteres på stålramme som forankeres til berg eller betongfundament ved 3 stk. skråstivere av varmgalvanisert 2" stålrør. Plassering avtales med byggherrens byggeleder. Byggherre ønske er at skiltet festes på øvre del av ny tørrmur.	stk	1		
Sum:					0

52408305 SRA-B2-110 Utslippsarrangement og grunnarbeider

Side 56

12 RØRLEGGERARBEIDER

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
12.40.18	UM8.412 ENDEARRANGEMENT FOR RØRLEDNINGER UNDER VANN Antall Formål: Utløp- og endearrangementet <i>Lokalisering:</i> Ende av sjøledning på 40m dyp se SRA-B2-131 <i>Dimensjon:</i> ø1200mm <i>Dybde:</i> -40m <i>Materiale:</i> PE <i>Beskrivelse av konstruksjon:</i> Se SRA-B2-136 <i>Andre krav:</i> Nei	stk	1		
Sum:					0

52408305 SRA-B2-110 Utslippsarrangement og grunnarbeider

Side 57

12 RØRLEGGARBEIDER**12 RØRLEGGARBEIDER****12.40.19**

Kontrollen omfatter videofilm, innmåling, gjennomkjøring med renseplugger samt trykkprøving og desinfeksjon. Sluttdokumentasjonen skal samle alle kontroller og dokumenter i en felles mappe som oversendes byggherre ved overtakelse.

NB! Sluttavregning vil ikke bli betalt før nevnte dokumentasjon er mottatt og godkjent.

Sum:

0

52408305 SRA-B2-110 Utslippsarrangement og grunnarbeider

Side 58

12 RØRLEGGERARBEIDER

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
12	RØRLEGGERARBEIDER				
12.40.20	UU1.372329A INSPEKSJON AV RØRLEDNING UNDER VANN - UTVENDIG Samlet lengde Type rørledning: Avløpsledning Rørmateriale: PE 100 Vanndyp: Fra 0 til 40m dybde <i>Lokalisering:</i> I Planlagt sjøledning trase. SE SRA-B2-131 <i>Strekning:</i> I Planlagt sjøledning trase 210m. SE SRA-B2-131 <i>Metode:</i> ROV med videopptak og GPS-sporing(HPR) <i>Rørdimensjon:</i> PE ø1200 SDR 26 <i>Dokumentasjonskrav:</i> Video med eventuelle kommentar <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter videofilm av sjøledningstrase i forkant av senkingen av ny ledning og etter at ledningen er senket. Videofilmen skal med tydelighet vise området hvor planlagt ledning skal senkes. Videofilm og koordinater overleveres og gjennomgås med byggherre/byggeleder før arbeidet starter. Hensikten med kartleggingen er å verifisere at det er mulig å legge ledningen i planlagt trase, evt. juster denne for å forberede senkingen. Videofilm i etterkant av senkingen er for å dokumentere utført anlegg. I posten ingår rigging, drift og nedrigging av ROV med videoutstyr og posisjoneringsutstyr. Det må innhentes tillatelse fra Statnett for kartlegging av sjøbunn i nærhet av deres sjøkabel 300 kV. c) Utførelse ROV med posisjoneringsutstyr. Videofilmen skal vise vanndybde og koordinater.	m	210		
12.40.21	UU1.812A INNMAÅLING AV UTENDØRS RØRLEDNINGSANLEGG Rund sum Type rørledning: Avløpsledning <i>Lokalisering:</i> Planlagt sjøledning trase. SE SRA-B2-131 <i>Ledningsstrekke:</i> Planlagt sjøledning trase 210m lengde. SE SRA-B2-131 <i>Type og dimensjon på rørledning:</i> PE ø1200 SDR 26 <i>Dokumentasjon:</i> Innmålingsdata <i>Andre krav:</i>	RS			
Sum:					0

12 RØRLEGGERARBEIDER

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
12.40.22	a) Omfang og prisgrunnlag Det forutsettes at innmåling utføres samtidig som ledningene filmes og at det kun er fremstilling av måledata som kommer i tillegg. Data leveres byggherre på sosiformat. EN skal oversende kartdata til Kystverkets kartavdeling slik at ledningen blir lagt inn i sjøkartverket. Kvittering for oversendelsen skal leveres byggherre og inngår i FDV-dokumentasjonen. AU2.1A SLUTTDOKUMENTASJON Rund sum <i>Dokumentasjonskrav: se a)</i> <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter innsamling og levering av sluttdokumentasjon som skal leveres byggherre digitalt. Sluttdokumentasjonen skal min. omfatte: Tekniske spesifikasjoner for levert og montert materiell, med datablad og opplysninger om leverandører, herunder rørledning, belastningslodd, bolter mv. Sveiseprotokoller, digitale om mulig Innmålingsdata på sosi-format Kvittering for innsendt kartdata til Kartverket Bilder fra anleggsdriften Komplett FV-dokumentasjon, herunder brosjyrer, prospekt, instruks, videofil av vannledningen, innmåling etc. Dokumentasjonen leveres byggherre før overtakelse. Anlegget vil ikke bli overtatt før all FDV-dokumentasjon er overlevert og godkjent av byggherre. Dokumentasjonen skal leveres på digitalt format.	RS			
12.50.1	UM1.2221113299138A UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - TRYKKSATT - RØR AV TERMOPLAST Lengde Type avløpsledning: Spillvannsledning Materiale: PE 100 Plassering: PSP PE 710 fra Molo og opp trase Stord RA Skjøt: Sveiseskjøt Pakning: Uten pakning <i>Lokalisering:</i> Se tegning SRA-B2-142 <i>Ledningsstrek:</i> Se tegning SRA-B2-142 <i>Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID):</i> 710 <i>SDR-verdi:</i> 9 <i>Farge:</i> svart rør med rød stripe	m	275		
Sum:					0

12 RØRLEGGERARBEIDER

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
	<i>Største tillatte driftstrykk (PMA): -</i> <i>Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): -</i> <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Speilsveis for hovedlengde.Plugges for fremtidig tilknytning Stord RA i ene ende.Ved molo avsluttes med løssflens og krage. Krage forankres i grøft ved betong innstøping i grøft. Blindflens medtaes for lukke enden. b) Materialer PE100 RC Ø710 SDR9 Det stilles følgende krav til rørledningen: PE-ledningen skal være produsert iht. NS-EN 1201. Maksimum driftstrykk 5 bar . Designfaktor 1,6. Ledningen skal være merket med sertifiseringsmerket "Nordic Polymark" eller tredjepartsverifisert til samme kvalitetsnivå. Rørledningen skal være merket med produsentnavn, SDR-klasse og produksjonsår. Flensforbindelser skal være PN6 iht. NS153. c) Utførelse All sammensveising av ledningen skal utføres som buttsveis. Det gjelder også ved skjøting av lange lengder og påsveising av PE-krager/flensekrager. Innvendig plastvulst skal fjernes. Elektromuffer tillates ikke benyttet. Buttsveising av utføres iht. sveisestandard NS-INSTA 2072. PE-sveiser(e) skal ha sveisesertifikat (NS416) for gjeldende dimensjon og sveisemetode. Sveisingen skal utføres med kalibrert og godkjent sveisemaskin(er) og med samme sveiser(e) som skal arbeide med rørledningen. Dokumentasjon for godkjenning av sveisemaskiner og sveisere skal oversendes byggherre før oppstart. For buttsveising skal rørprodusentens sveiseparametre legges til grunn. Det skal utarbeides sveiselogg iht. NS416. Sveisefirmaet skal ha alt av nødvendig utstyr på plass, og blant annet benytte gjenrundingsverktøy (For å skrape vekk oksidbelegg på rørenden. Det er ikke tillatt å bruke vinkelsliper, pussepapir, o.l.) og verktøy for å kappe rør vinkelrett. e) Prøving og kontroll Det skal føres sveiseprotokoll som angir hver sveis som utføres. Entreprenøren skal fremlegge forslag til utforming av sveiseprotokoll før oppstart. Hver sveis skal nummereres og fotograferes.				
Sum:					0

52408305 SRA-B2-110 Utslippsarrangement og grunnarbeider

Side 61

12 RØRLEGGERARBEIDER

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
12.50.2	UM1.182319 UTKAPPING PÅ LEDNINGSSTREKK - UTENDØRS VANNLEDNING Antall Formål: Eksist 2 stk sjøledninger kappes i grøft innafor molo så ny PE 710 kan legges ned i samme høyde innafor molo. Eksist 2stk PE 355 plugges. <i>Lokalisering:</i> PSP PE 710 ved Molo . Se SRA-B2-143 Grøftesnitt 2 <i>Utførelse:</i> Kappe PE rør <i>Materialtype ledning:</i> PE <i>Dimensjon:</i> ø355 <i>Andre krav:</i> Nei	stk	2		
Sum:					0

52408305 SRA-B2-110 Utslippsarrangement og grunnarbeider

Side 62

14 BETONGARBEIDER

14 BETONGARBEIDER**14.1**

Dette kapittel omfatter poster for støping ved landkar i sjø i henhold til tegning SRA-B2-139.
Selve betongsålen vist på tegning er medtatt under kap. 11.10 grunnarbeider

Fundament for natursteins mur. Se tegning SRA-B2-135 og SRA-B2-132

Betong i Lavkarbon klasse A

Sum:

0

14 BETONGARBEIDER

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
14	BETONGARBEIDER				
14.2	LG5.1119612A PLASSTØPT BETONG I VANN Volum Konstruksjonsdel: Fundament Fasthetsklasse: BF45 Bestandighetsklasse: MF40 Kloridklasse: CI 0,10 Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 <i>Lokalisering:</i> Se U1 SRA-B2-131 . Detaljer fundament for natursteinsmur rundt kum U1 se tegning SRA-B2-135 og 132 <i>Vanndyp:</i> 0 <i>Toleransekrav:</i> - <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter også : Støttekloss 2.5mx2.5m x Høyde 0.5m armert for PE ø1200 rør støpt opp fra sjøbunn til underkant støttekloss rørklammer. Se tegning SRA-B2-139. Omfatter også armeringstag 2 stk gyset fast i sjøbunn ø20 x 3 m dybde. Betongoverdekning : 60mm Armeringsstål : B500C b) Materialer Lavkarbon betong klasse A Betongoverdekning : 60mm Armeringsstål : B500C	m3	120		
14.3	LB8.52 FORSKALING I VANN TILPASNING MOT BERG Lengde <i>Lokalisering:</i> Se U1 SRA-B2-131 . Detaljer forskaling for støttekloss PE ø1200 rør 16m ute i sjø. Se SRA-B2-135 og 132 <i>Vanndyp:</i> -2.5 <i>Andre krav:</i> Nei	m	10		
14.4	GS1.11A MOBILISERING OG DEMOBILISERING - BERGANKER Rund sum <i>Lokalisering:</i> Landkar under vann se Tegning SRA-B2-139 <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Armeringstag for betong støttekloss ø20mm i dybde 3m. Gyses fast. Omfatter også bore rigg 16m ut i sjø på omkring -2.5m dybde under normalvannstand.	RS			
Sum:					0

14 BETONGARBEIDER

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
14.5	GS5.13A BOLT INNSTØPT I BERG Antall bolter Anvendelse av bolt: Montasjebolt <i>Lokalisering:</i> Landkar under vann se Tegning SRA-B2-139 <i>Boltetype:</i> Armeringsstål <i>Stålkvalitet:</i> Armeringsstål : B500C <i>Diameter:</i> ø20 <i>Lengde:</i> 3m <i>Korrosjonsbeskyttelse:</i> Sjøvannsbestandig materiale <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Armeringsstag for betong støttekloss såle ø20mm i dybde 3m. Gyses fast. Omfatter også bore rigg 16m ut i sjø på omkring -2.5m dybde under normalvannstand. b) Materialer Armeringsstål : B500C	stk	2		
14.6	LC1.1362 ARMERING MED KAMSTENGER Masse Armeringsklasse: B500NC Diameter: 20 mm Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 <i>Lokalisering:</i> Fundament for kum U1 se tegning SRA-B2-132/135/139 <i>Andre krav:</i> Nei	kg	500		
14.7	LG6A Avrettingsbetong og magerbetong Volum <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Fundament for kum U1 se tegning SRA-B2-132/135/139	m3	50		
14.8	LB1.1A Forskaling av fundamenter Rund sum <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Fundament for kum U1 se tegning SRA-B2-132/135/139	RS			
14.9	LB8.3A Forskaling, tilpasning mot berg <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag				
Sum:					0

52408305 SRA-B2-110 Utslippsarrangement og grunnarbeider

Side 65

14 BETONGARBEIDER

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
14.10	Forskaling for fundament for kum U1 og tørrmur se tegning SRA-B2-132/135/139 LG5.1119612A PLASSTØPT BETONG I VANN Volum Konstruksjonsdel: Fundament Fasthetsklasse: BF45 Bestandighetsklasse: MF40 Kloridklasse: Cl 0,10 Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 <i>Lokalisering:</i> Se SRA-B2-142. Er for reetablere natursteinsmolo over VA rør til sjø. <i>Vanndyp:</i> -2 <i>Toleransekrav:</i> - <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Reetablere fundament molo etter at Sjøledninger PE ø355 er tatt vekk. Utføres først når annen entreprise har lagt sjøledning PE 710 fra Djuoavika inn og tilknyttet den til PE ø710 lagt i denne entreprise. b) Materialer Lavkarbon betong klasse A Betongoverdekning : 60mm Armeringsstål : B500C	m3	120		
14.11	LB1.1A Forskaling av fundamenter Rund sum <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Reetablere fundament molo etter at Sjøledninger PE ø355 er tatt vekk. Utføres først når annen entreprise har lagt sjøledning PE 710 fra Djuoavika inn og tilknyttet den til PE ø710 lagt i denne entreprise.	RS			
Sum:					0

15 VEGARBEIDER

15 VEGARBEIDER**15.1**

I dette kapittel er det medtatt poster for etablering av veg etter graving av grøft for VA-ledninger og høgspenst.

Poster som omfatter arbeider for veg i tilknytning til etablering av høgspenst, er markert som opson.

52408305 SRA-B2-110 Utslippsarrangement og grunnarbeider

Side 67

15 VEGARBEIDER

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
15	VEGARBEIDER				
15.2	FF1.332322A AVRETNING MED TILFØRING AV MASSER Areal Type masser/sortering: 22/120 Underlag: Traubunn Tillatt høydeavvik: ± 20 mm Tillatt planhetsavvik: ± 20 mm <i>Lokalisering:</i> Traubunn for kjørevege trafikkgruppe A (tilkomstveg til båthavn) <i>Masser i underlaget:</i> Sprengstein og fjell <i>Midlere tykkelse:</i> Se Statens vegvesen sin håndbok N200 <i>Andre krav:</i> Se tegning SRA-B2-145.	m2	735		
15.3	FS2.322232122A UTLEGGING AV LØSMASSE I LAG - VOLUM Prosjektert anbrakt volum Type lag: Forsterkningslag av pukk/kult Type masse/sortering: 22/120 Levering av masser: Eksterne masser Komprimering: Normal komprimering Kontroll av komprimering: Normal kontroll <i>Lokalisering:</i> Forsterkningslag for kjørevege trafikkgruppe A (tilkomstveg til båthavn) <i>Underlag:</i> Ferdig avrettet traubunn <i>Tykkelse:</i> 300 mm <i>Andre krav:</i> Se tegning SRA-B2-145.	m3	220		
15.4	FS2.24116122 UTLEGGING AV LØSMASSE I LAG - AREAL Prosjektert areal Type lag: Forkiling Type masse/sortering: 0/32 Levering av masser: Eksterne masser Komprimering: Normal komprimering Kontroll av komprimering: Normal kontroll <i>Lokalisering:</i> Over forsterkningslag for kjørevege trafikkgruppe A (tilkomstveg til båthavn) <i>Underlag:</i> Forsterkningslag <i>Tykkelse:</i> Forkilingen skal være så tynn som mulig og maks. 50 mm. <i>Andre krav:</i> Nei	m2	765		
Sum:					0

52408305 SRA-B2-110 Utslippsarrangement og grunnarbeider

Side 68

15 VEGARBEIDER

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
15.5	FS2.323216122 UTLEGGING AV LØSMASSE I LAG - VOLUM Prosjektert anbrakt volum Type lag: Bærelag av knust berg, Fk Type masse/sortering: 0/32 Levering av masser: Eksterne masser Komprimering: Normal komprimering Kontroll av komprimering: Normal kontroll <i>Lokalisering:</i> Nedre bærelag for kjøreveveg trafikkgruppe A (tilkomstveg til båthavn) <i>Underlag:</i> Forsterkningslag med forkiling <i>Tykkelse:</i> 100 mm <i>Andre krav:</i> Nei	m3	80		
15.6	JB1.111329A BÆRELAG AV ASFALTERN GRUS MED PRISREGULERING Prosjektert areal Type: Ag16 Bindemiddel: 70/100 Tykkelse: Annen tykkelse - 55mm <i>Lokalisering:</i> Øvre bærelag for kjøreveveg trafikkgruppe A (tilkomstveg til båthavn) <i>ÅDT:</i> <500 <i>Andre krav:</i>	m2	785		
15.7	Se tegning SRA-B2-145. JH2.11125121A VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE Areal Formål: Veg Asfalttype: Ab Nominell steinstørrelse: 11 Lag: Slitelag Belastning: ÅDT 300 - 1500 Tykkelse: 30 mm <i>Lokalisering:</i> Slitelag for kjøreveveg trafikkgruppe A (tilkomstveg til båthavn) <i>Bindemiddel:</i> 70-100 <i>Steinkvalitet:</i> Se krav i Statens Vegvesen sin håndbok N200 <i>Andre krav:</i>	m2	795		
15.8	Se tegning SRA-B2-145. JH1.311A KLEBING Areal	m2	795		
Sum:					0

52408305 SRA-B2-110 Utslippsarrangement og grunnarbeider

Side 69

15 VEGARBEIDER

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
15.9	Klebemiddel: BE50R <i>Lokalisering:</i> Klebing for kjøreveveg trafikkgruppe A (tilkomstveg til båthavn) <i>Forbruk:</i> Normalt <i>Andre krav:</i> Se tegning SRA-B2-145. JH1.311A KLEBING Areal	m2	1 966,50		
15.10	Klebemiddel: BE50R <i>Lokalisering:</i> Klebing for gang- og sykkelveg og fortau <i>Forbruk:</i> Normalt <i>Andre krav:</i> Se tegning SRA-B2-145. FS2.322299122A UTLEGGING AV LØSMASSE I LAG - VOLUM Prosjektert anbrakt volum	m3	220		
15.11	Type lag: Forsterkningslag av pukk/kult Type masse/sortering: 22/125 Levering av masser: Eksterne masser Komprimering: Normal komprimering Kontroll av komprimering: Normal kontroll <i>Lokalisering:</i> Se tegning SRA-B2-131 og 132. Forsterkningslag for Trafikkareal med tunge kjøretøy ref SRA-B2-145 <i>Underlag:</i> Ferdig avrettet traubunn <i>Tykkelse:</i> 300 mm <i>Andre krav:</i> Se tegning SRA-B2-145. FS2.24116122A UTLEGGING AV LØSMASSE I LAG - AREAL Prosjektert areal	m2	175		
	Type lag: Forkiling Type masse/sortering: 0/32 Levering av masser: Eksterne masser Komprimering: Normal komprimering Kontroll av komprimering: Normal kontroll <i>Lokalisering:</i> Se tegning SRA-B2-131 og 132. Over forsterkningslag for Trafikkareal med tunge kjøretøy ref SRA-B2-145. <i>Underlag:</i> Forsterkningslag <i>Tykkelse:</i> Forkilingen skal være så tynn som mulig og maks. 50 mm.				
Sum:					0

15 VEGARBEIDER

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
15.12	<i>Andre krav:</i> Se tegning SRA-B2-145. FS2.323216122 UTLEGGING AV LØSMASSE I LAG - VOLUM Prosjektert anbrakt volum Type lag: Bærelag av knust berg, Fk Type masse/sortering: 0/32 Levering av masser: Eksterne masser Komprimering: Normal komprimering Kontroll av komprimering: Normal kontroll <i>Lokalisering:</i> Se tegning SRA-B2-131 og 132. Nedre bærelag for Trafikkareal med tunge kjøretøy ref SRA-B2-145 <i>Underlag:</i> Forsterkningslag med forkiling <i>Tykkelse:</i> 100 mm	m3	18		
15.13	<i>Andre krav:</i> Nei JB1.111929A BÆRELAG AV ASFALTERT GRUS MED PRISREGULERING Prosjektert areal Type: Ab11 Bindemiddel: 70/100 Tykkelse: Annen tykkelse - 50mm <i>Lokalisering:</i> Se tegning SRA-B2-131 og 132. Øvre bærelag for Trafikkareal med tunge kjøretøy ref SRA-B2-145 ÅDT: <500 <i>Andre krav:</i>	m2	175		
15.14	Se tegning SRA-B2-145. JH2.11125123A VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE Areal Formål: Veg Asfalttype: Ab Nominell steinstørrelse: 11 Lag: Slitelag Belastning: ÅDT 300 - 1500 Tykkelse: 40 mm <i>Lokalisering:</i> Se tegning SRA-B2-131 og 132. Slitelag for Trafikkareal med tunge kjøretøy ref SRA-B2-145 <i>Bindemiddel:</i> 70-100 <i>Steinkvalitet:</i> Se krav i Statens Vegvesen sin håndbok N200 <i>Andre krav:</i>	m2	175		
Sum:					0

52408305 SRA-B2-110 Utslippsarrangement og grunnarbeider

Side 71

15 VEGARBEIDER

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
15.15	Se tegning SRA-B2-145. JH1.311A KLEBING Areal Klebemiddel: BE50R <i>Lokalisering:</i> Se tegning SRA-B2-131 og 132. Klebing for kjøreveg Trafikkareal med tunge kjøretøy ref SRA-B2-145 <i>Forbruk:</i> Normalt <i>Andre krav:</i> Se tegning SRA-B2-145.	m2	175		
Sum:					0

16 LANDSKAPSARBEIDER

16 LANDSKAPSARBEIDER**16.1**

Dette kapittel har med poster for blant annet entreprenør-prosjektet bro for tursti som går på tvers over fjellskjæring ved utslippstrase. Se landskapstegning for plassering bro.

Det er medtatt poster for sikring med flettverks gjerder langs topp fjellskjæring, både for sikring i anleggstiden og i permanent situasjon.

Det er medtatt poster for natursteinsmur ved utslippskum ved sjø. Jfr. tegning SRA-B2-132 og 135. Geo rapport redegjør for oppbygging av mur.

For grusveien over traseen er veikropp, jord på sideareal og vegetasjon med i dette kapitlet, Øvrig oppfylling under, rundt og over rør er beskrevet i kapittel for grunnarbeid.

52408305 SRA-B2-110 Utslippsarrangement og grunnarbeider

Side 73

16 LANDSKAPSARBEIDER

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
16	LANDSKAPSARBEIDER				
16.2	KM2.217A ENSIDIG TØRRMUR Areal Materiale: Naturstein <i>Lokalisering:</i> Utenpå kum U1 se tegning SRA-B2-131 <i>Materialspesifikasjon:</i> Se SRA-B2-105 <i>Utførelsesmetode:</i> Se SRA-B2-105 <i>Dimensjon:</i> Se SRA-B2-105 <i>Mønster:</i> Se SRA-B2-105 <i>Liggefuger:</i> Se SRA-B2-105 <i>Stussfuger:</i> Se SRA-B2-105 <i>Toleransekrav:</i> Se SRA-B2-105 <i>Andre krav:</i> c) Utførelse Se tegning SRA-B2-135 og 132, samt kapittel 3.5 (med underkapitler) i Geo rapport SRA-B2-105 for beskrivelse av muren	m2	150		
16.3	FS4.13999992A TILBAKEFYLLING MED LØSMASSE MOT KONSTRUKSJON - VOLUM Prosjektert anbrakt volum Type utlegging: Se kapittel 3.5 og tilhørende underkapitler i Geo rapport SRA-B2-105 Type masse/sortering: Se kapittel 3.5.1 i SRA-B2-105 Levering av masse: Se kapittel 3.5 og tilhørende underkapitler i SRA-B2-105 Komprimering: Se kapittel 3.5.3 i SRA-B2-105 Kontroll av komprimering: Normal kontroll <i>Lokalisering:</i> Se SRA-B2-131 og SRA-B2-132 <i>Type konstruksjon:</i> Natursteinsmur <i>Underlag:</i> -Planum <i>Nivå/kote:</i> - <i>Toleranse:</i> -Ikke relevant <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter levering, utlegging og komprimering av drenerende bakfyllingsmasse bak tørrsteinsmur, inkludert tilpasning rundt kum bak mur. b) Materialer Bakfyllingsmasse skal tilfredsstille krav i SRA-B2-105 pkt. 3.5.1 og 3.5.3. Drensledning Ø150 mm i murfot inngår.	m3	80		
16.4	FS4.14999999A TILBAKEFYLLING MED LØSMASSE MOT KONSTRUKSJON - ANTALL				
Sum:					0

52408305 SRA-B2-110 Utslippsarrangement og grunnarbeider

Side 74

16 LANDSKAPSARBEIDER

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
16.5	Antall Type utlegging: Se kapittel 3.5 og tilhørende underkapitler i Geo rapport SRA-B2-105 Type masser/sortering: Se kapittel 3.5.1 i SRA-B2-105 Levering av masser: Se kapittel 3.5 og tilhørende underkapitler i SRA-B2-105 Komprimering: Se kapittel 3.5.3 i SRA-B2-105 Kontroll av komprimering: Se kapittel 3.5.3 i SRA-B2-105 <i>Lokalisering:</i> Se SRA-B2-131 og SRA-B2-132 <i>Type konstruksjon:</i> Natursteinsmur <i>Underlag:</i> -Planum <i>Nivå/kote:</i> - <i>Toleranse:</i> -Ikke relevant <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter levering, utlegging og komprimering av drenerende bakfyllingsmasser bak tørrsteinsmur, inkludert tilpasning rundt kum bak mur. b) Materialer Bakfyllingsmasser skal tilfredsstille krav i SRA-B2-105 pkt. 3.5.1 og 3.5.3. Drensledning Ø150 mm i murfot inngår.	stk	1		
	KP1.19A GJERDE Lengde Fundamentering: Borres og gyses fast i fjell <i>Lokalisering:</i> Begge sider av bergskjæring fra Stord RA og ned til Sjø. <i>Stolper:</i> T-40, galvanisert <i>Gjerdeflate:</i> Flettverk, galvanisert <i>Utforming:</i> Streng i topp og bunn <i>Høyde:</i> 120cm <i>Underlag:</i> Fjell <i>Toleransekrav:</i> - <i>Andre krav:</i> b) Materialer Stolper og flettverk i galvanisert utførelse c) Utførelse Maks avstand mellom bunn gjerde og terreng 100mm	m	200		
16.6	KB2.21283 VEKSTJORD PÅ TERRENG, MOLDHOLDIG Areal Formål: Kombinasjonsplantning Lagtykkelse: 30 cm <i>Lokalisering:</i> Grusvei over utslippsledning. Se tegning	m2	250		
Sum:					0

52408305 SRA-B2-110 Utslippsarrangement og grunnarbeider

Side 75

16 LANDSKAPSARBEIDER

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
16.7	SRA-B2-132 <i>Andre krav:</i> Nei KB2.31199 UTLEGGING AV JORD - GJENBRUKSMASSE Areal Formål: Revegetering <i>Lokalisering:</i> På begge sider av grusvei over utslippsledning <i>Lagtykkelse:</i> Varierende fra 20 til 200 til <i>Beliggenhet depot:</i> Stedlig tilsidelagt topplag fra vegetasjonsfjerning. <i>Andre krav:</i> Nei	m2	350		
16.8	KP1.68A BOM Antall Fundamentering: Festes ved forenklet fundamentering <i>Lokalisering:</i> Ved start av Fjellskjæring vei ned mot strandsone kummer. Se SRA-B2-144 <i>Stolpe:</i> Som type Fot og støttefot skjært av rør Ø101,6x4,0mm, utenpåliggende rør skjært av Ø114,3x4,5mm <i>Materialspesifikasjon:</i> se b) <i>Dimensjon:</i> Lengde sperre bom 3m. <i>Lukke- og låsemekanisme:</i> Trekantnøkkel med avviser <i>Underlag:</i> stein pukk <i>Toleransekrav:</i> - <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag none Svingbar stålbom med låsbar stolpe, varmforsinket/lakkert utførelse, komplett med refleksmerking og fundamentinnfesting. none Trekantnøkkel med avviser none none Produkt datablad presenteres byggherre før bestilling. b) Materialer varmforzinket stål i søyler/støttefot, og bom-blad i natureloksert aluminium	stk	1		
Sum:					0

20 Midlertidig utslippsløsning

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
20	Midlertidig utslippsløsning				
20.1	UD2.1A Prefabrikkerte små renseanlegg innendørs Antall <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter komplett leveranse av 1 stykk prefabrikkert kontainer med utstyr for midlertidig rensing av avløpsvann. Leveransen inkluderer prefabrikking, transport, levering, montering og igangkjøring av kontainerutstyr på byggeplass. Kontaineren skal leveres som en "plug and play" løsning. Dvs. at den skal kun tilknyttes innløp, utløp, strøm, og andre grensesnitt som er nevnt under og ellers være selvgående. Alle komponenter som er nødvendig for å sikre styring av renseutstyret, samt programmering i egen tavle/PLS skal inngå. Kontaineren skal plasseres i nærheten av eksisterende slamavskilleranlegg, se tegning SRA-B2-130 (=SIL01-C01). Se også prinsipptegning for midlertidig renseløsning i byggetid; SRA-B2-141. Avløpsvannet inn til kontaineren fødes av en midlertidig pumpesump (=SMP01-NK01)) beskrevet i post 20.3. Det forutsettes en minimums-leieavtale på 2 år. Pris oppgis i forventet 24 måneders leie. Det skal oppgis opsjonspris for kjøp av kontainer inkl/utstyr som alternativ til leie. Dimensjonerende mengder og krav: • Kontaineren skal utstyres med en rist som fjerner søppel og større komponenter fra avløpsvannet. • Kontainer skal designes for å håndtere avløpsmengder fra 40 -100 L/s • Spalteåpning for rist skal være 6 mm • Annet nødvendig utstyr for ristgodshåndtering (vaskepresse med spylesystem, transportskrue, avfallsbeholdere, mm) skal inngå • • Alt utstyr som håndterer avløpsvannet skal være utstyrt med tett lokk og avtrekk • • Ventilasjon (avtrekksvifte) skal inkluderes	stk	1		
Sum:					0

52408305 SRA-B2-110 Utslippsarrangement og grunnarbeider

Side 77

20 Midlertidig utslippsløsning

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
	• Risten skal utstyres med et internt overløp/ bypass til rensed side i tilfelle risten blokkeres. • • For spylevann skal det benyttes nettvann. Kategori 4 tilbakeslagsventil må inkluderes for tilkobling av nettvannstilførsel. • • Opsjon på luktreduksjonsanlegg skal inkluderes • • Det settes av én avgang fra byggherres maskintavle SRO01-US01 til forsyning av kontaineren. Kontainer skal ha lokal styring, og signalutveksling over BUS modbus TCP/IP til overordnet PLS i maskintavle SRO01-US01 • • Kontainer skal leveres med nødvendig lys. Entreprenør kan selv velge om lyskursen skal forsynes fra egen automatikktavle eller fra maskintavle +SRO01-US01 • • Grensesnitt ved flens / tilkoblinger for avløp, vann, strøm, og ethernet utside vegg kontainer. Endelig antall grensesnitt og dimensjoner for disse samt plassering må bekreftes som en del av leveransen. B2 koordinerer mot leverandør av pumpestasjon (post 20.3) og leverandør av montasje utvendige rør. • b) Materialer Materiale som er i kontakt med avløpsvann skal minimum være i rustfritt stål 304. Dersom 304 materiale tilbys skal det som opsjon også tilbys syrefast stål 316 c) Utførelse • Leverandør skal klargjøre for tilkobling av strømforsyning, herunder for gjennomføringer av strømkabel. • • Leverandør skal klargjøre for tilkobling av nettvann, og avløpsvann ved å levere flens/ tilkoblingspunkt på utside kontainer. • • Leverandør skal klargjøre for tilkobling av ethernet, herunder for gjennomføringer av kabel. • • Arbeidene skal utføres i henhold til gjeldende regelverk og standarder • • Det er antatt at kontainer kan plasseres direkte på bakken. Entreprenør har ansvar for å				
Sum:					0

20 Midlertidig utslippsløsning

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
	identifisere behov for utjevning av underlag og å utføre etablere dette ved behov. Koordinering: • Entreprenør B2 har ansvar for å koordinere dette arbeidet med post nr 20.3 (Pumpesump) • • Entreprenør B2 har ansvar for å levere de nødvendige materialer og mengder for kobling av rør mellom ◦ pumpesump (=SMP01-NK01) og kontainer (SIL01-C01) ◦ kontainer (SIL01-C01) og utløpskum (S4)				
20.2	U01.1A Prefabrikkerte pumpestasjoner utendørs Antall <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter komplett levering, transport, installasjon, og igangsetting av en prefabrikkert pumpesump/stasjon som skal pumpe avløpsvann i byggeperioden til en midlertidig renskontainer (ref. post 20.1) Se prinsipptegning SRA-B2-141 for oversikt. Pumpesumpen skal benyttes i byggeperioden til det nye renseanlegget og avvikles når renseanlegget er satt i drift. Pga midlertidig drift vil kravene til pumpesumpen være noe forenklet i forhold til standard krav for design av nye pumpestasjoner. <u>Funksjonsbeskrivelse:</u> Det referes til tegning SRA-B2-130 og SRA-B2-141. Pumpesump (=SMP01-NK01) skal motta tilrenning fra oppstrøms samle/energidreperkum (M-S1) via et 315 PE SDR26 innløpsrør. Nedsenkede/dykkede avløpspumper skal benyttes til å pumpe vannet videre inn på en kontainer (post 20.1) plassert på terreng få meter unna. Posten inkluderer, men er ikke begrenset til: • prefabrikkert kum med bunnseksjon og nødvendige kumringer/lokk og avløpspumper med tilhørende rørføring og nødvendig armatur • instrumentering • nødvendige utsparinger inkludert gjennomføringer av rør (selvfølgelig, trykkledning, lufterør) samt elektro-og signalkabler.	stk	1		
Sum:					0

52408305 SRA-B2-110 Utslippsarrangement og grunnarbeider

Side 79

20 Midlertidig utslippsløsning

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
	- frostsikring/isolering av rør som plasseres over bakkenivå - tetting av rørgjennomføringer - frekvensomformere for pumper - Prisbærende post for frekvensomformerne er medtatt i kap 26.43.435 - Tilkomst for vedlikehold, stige e.l. <u>Detaljerte funksjonskrav:</u> <u>Pumpesump/kum:</u> - Pumpesump er dimensjonert utifra forventet Qmaks (100L/s) og antatt 13 pumpestarter per time - Arbeidsvolum (mellom startnivå og stoppnivå for pumpe) er beregnet til 6,9 m3 for Qmaks 3,5 m3 for Qdim - Diameter skal være 2,4 m - Minimum høyde fra topp til innvendig bunn - pumpesump er anslått til ca 3,7 m. Behov for antall kumringer må rundes av oppover. - Pumpesumpen skal dimensjoneres for belastning fra utvendig vanntrykk ved tom pumpesump. - Pumpesumpen skal ha glatte flater Innvendig bunn i sump skal ha skråvegger med vinkel mellom 30-60 grader for å minimalisere sedimenteringsflater. - Det må tilrettelegges for lufting av sumpen, ved å benytte en svane Hals, e.l. Svane Halsens utløp må dekkes til med rist/beskyttelsesdeksel e.l. for å forhindre løv/fugler o.l. tilgang til sump. - Sumpens luker skal vera av lett materiale som kan fjernast (tre/kryssfiner), tilpasset pumpenes størrelse for utheising av pumper. Lukene skal ha dobbelt sikring. - Pumper må utstyres med guiderør for enkel oppheising (Se tegning SRA-B2-141). • - Det skal sørges for at pumpesumpen er sikret mot oppdrift (behov for forankring må vurderes) <u>Pumper</u> - Det skal leveres og monteres 2 dykkede avløpspumper som - hver alene skal kunne levere minimum 50 L/s mot 5,2 mvs (hvorav 4,6 m er maks geodetisk høydeforskjell. NB.Maks geodetisk høydeforskjell avhenger av endelig valgt høyde på stuss inn på kontainer) - tilsammen skal kunne levere 100 L/s mot 5,7 mvs (hvorav 4,6 m er maks geodetisk høydeforskjell)				
Sum:					0

52408305 SRA-B2-110 Utslippsarrangement og grunnarbeider

Side 80

20 Midlertidig utslippsløsning

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
	◦ NB.Maks geodetisk høydeforskjell avhenger av endelig valgt høyde på stuss inn på kontainer) ◦ • Pumpene skal ha en reservekapasitet (L/s) på 10%. • Pumpenes turtall skal ikke overstige 1500 rpm. • Løpehjul skal tilpasses medium som skal pumpes. Pumpehjul skal være tilpasset kommunalt avløpsvann med et gjennomløp som gir vedlikeholdsfri drift mtp. gods. • Pumpen skal kunne håndtere filler og annet som kan ende i pumpesumpen. Minstekrav til fritt gjennomløp er på 75mm • Kapslinggrad for pumpe og motor skal være minimum IP68 • Pumpene skal leveres med frekvensomformere. • Motor skal være 3 fase, 400V og 50 Hz • Frekvensomformere skal plasseres i et eget dobbeltisolert skap med egen sokkel til frekvensomformerne. Ref. kap 26.43.435 • Kabler skal beskyttes tilstrekkelig • Det må gjøres nødvendige tilpasninger av kummens bunnseksjon for plassering av pumper <u>Rør og armatur</u> • Det skal leveres og monteres tilbakeslagsventiler og stengeventiler nedstrøms hver pumpe. • • Det skal leveres en stengeventil på innløpsrøret til pumpesump, som monteres i pumpesump. • • • Ventiler skal være tilpasset for å håndtere urensset avløpsvann, tåle minimum PN10 og må overflatebehandles med epoxy, minimum beleggstykkelse 250µm. For stengeventiler skal det benyttes sluse og for tilbakeslag skal det benyttes kule. Ønskes det å benytte alternative ventiltipe må dette godkjennes av byggherre. • Ventiler skal tåle å stå dykket. • Utløpsrør mellom pumpesump og kontainer skal leveres og monteres. Entreprenør må tilpasse rør med evt nødvendige overganger. Rør må isoleres/frostsikres ettersom røret monteres over bakkenivå. • Innløpsrør til pumpesump: Entreprenør skal sørge for gjennomføring av innløpsrør ø315 PE SDR 26. Rør terminerer ved utside vegg kum med muffe (for tilkobling mot rør fra M-S1). <u>Instrumentering</u> • Kum skal være utstyrt med 1 stk radar kontinuerlig nivåmåler samt 3 stk vipper for start/stopp av pumpe.				

Sum:

0

52408305 SRA-B2-110 Utslippsarrangement og grunnarbeider

Side 81

20 Midlertidig utslippsløsning

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
	• Samlestokk trykkside pumper skal utstyres med ◦ mengdemåler, elektromagnetisk ◦ manometer • Elektromagnetiske mengdemålere kan leveres som kompakt- eller splittet versjon. Primært ønskes det splittede versjoner, og dersom dette ikke er mulig skal dette tas opp med BH for kontroll. ◦ Mulighet for analog utg.: 4-20 mA ◦ Leveres med nødvendig spesialkabel for forlegning mellom målehode og forsterker ◦ Mulighet for Digital utg.: Volum akkumulering (pulsbredde skal være justerbar) og instrumentfeil. • Det skal være utjevningsforbindelse mellom mengdemåler og rør inn og ut. Der hvor rørene ikke er av elektrisk førende materialet skal det monteres elektroder som er i kontakt med mediet på røret inn og ut. <u>Elektro</u> Tilgjengelig spenning for pumpe motor er 400 TN-S (50 Hz). Objekt og signal liste SRA-B2-560 viser ønsket signalutvekslingen mellom automatikkskapet i container, og PLS i maskintavle SRO01-US01 <u>Maskin</u> Det forutsettes at hele leveransen av midlertidig renseanlegg leveres som en maskin iht maskinforskriften. Dette innebærer at pumpekummer, pumpestasjoner, containere mm skal inngå i den totale maskinen, og at nødvendige sikkerhetsfunksjoner skal være ivarettatt og implementert etter en tverrfaglig risikovurdering. Entreprenør kan selv velge hvordan kabelgjennomføringene i kummene skal utføres. Det skal derimot benyttet egnet tettningsmasse dersom trekkerør skal settes inn i ferdigborede hull. Kabler skal føres inn fra bunn, og hvis de føres inn fra topp skal det utføres med "grisehale". <u>Pumpestyring/automasjon</u> Pumpenes pådrag skal styres automatisk og vil være proporsjonal vannstandsvariasjonen i sumpen. Pumpene skal alternere i drift. Ved nivå 1 (vippe) skal pumpe 1 starte. Kommer nivået opp til nivå 2 (vippe) skal den andre pumpen også starte. Pumpen(e) stopper når nivået er sunket til stoppnivå (vippe). Ved nivå under stoppnivå skal pumper stoppe og det				
Sum:					0

52408305 SRA-B2-110 Utslippsarrangement og grunnarbeider

Side 82

20 Midlertidig utslippsløsning

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
	sendes ut alarm (radar, tørrkjøringsbeskyttelse). Ved overløpsdrift (radar) skal det sendes ut alarm høyt nivå. Minimumskrav til signaler: • Kontinuerlig nivå [m] fra radar nivåmåler • Startnivånivå [m] fra vippe • Stoppnivå [m] fra vippe • Mengde [L/s] • Gangtid pumpe [timer] • Drift pumpe • Alarm feil/motorvern utløst pumpe • evt andre feilsignaler som pumpeleverandøren spesifiserer • alarm høyt nivå • alarm lavt nivå b) Materialer <u>Generelt</u> Alt materiale skal i utgangspunktet være i syrefast stål, med mindre det er duktile deler. Plastmateriale (PE) er tillatt å benyttes for rør. Alt materiale må tåle avløpsvann. <u>Pumpekum/sump</u> Pumpesump skal være fortrinnsvis i betong. GUP eller PE kan også benyttes. <u>Pumpe</u> Pumpene skal ha utvendig korrosjonsbeskyttelse i form av epoksybelegg, minimum 250 µm tørrfilmtykkelse, egnet for permanent neddykket drift i kommunalt avløpsvann. Pumpehus: Støpejern EN-GJL - 250 eller bedre. Løpejul: Støpejern eller bedre Akseltetning: Mekanisk med Silisumkarbid Geiderør m/kjetting: Syrefast stål, EN 1.4404. c) Utførelse Pumpene skal leveres for fast installasjon på automatisk koblingsfot (autokobling) tilpasset trykkledningens tilkobling/PN-klasse. Leveransen skal inkludere leveranse og montering av styresystem for nedføring/opptrekk (guiderør/styreskinner) og løfteketting dimensjonert for				
Sum:					0

52408305 SRA-B2-110 Utslippsarrangement og grunnarbeider

Side 83

20 Midlertidig utslippsløsning

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
	pumpevekt. Pumpen skal kunne løftes og demonteres uten demontering av fast rørinstallasjon. e) Prøving og kontroll Før igangkjøring og overtakelse av pumpestasjonen skal det utføres sluttkontroll. <u>Tetthetsprøving:</u> Komplett montert pumpestasjon med pumper, ventiler, innbyggingsstykker, etc. må tetthetsprøves. Tetthetsprøving må dokumenteres. <u>Funksjonstest:</u> Etter endt montasje skal leverandøren sammen med SVA gjennomføre en funksjonstest av pumpestasjonen. Rentvann kan benyttes til dette formål. Om mulig, kan pumpestasjonen testes sammen med kontainer. <u>Dokumentasjon:</u> Entreprenør skal levere FDV dokumentasjon				
Sum:					0

21 Gangbru

21 Gangbru**21.1**

Det skal bygges ny bru for gangveg/tursti over skjæringen som vist på utomhustegning SRA-B2-144 . Endelig spennlengde må fastsettes i tidlig fase, før detaljprosjektering starter. Fundament skal ikke plasseres nærmere enn 1,0 meter fra skjæringskant. Det er anslått en spennlengde på ca. 13.5 meter. Ingeniørgeolog skal kontaktes for befarings av landkar (før støp) etter at disse har blitt stukket ut i terreng.

Føringsbredde mellom rekkverk skal være 1,8 meter.

Det er foreslått en stålbjelkebru med tredekke, tilsvarende typegodkjent landbruksveibru type 1. Detaljer og utførelse skal utføres som angitt på nettsidene: "<https://skogkurs.no/fagartikler/typetegninger-pa-landbruksveibruer/>"

Brukonstruksjonen skal detaljprosjekteres av leverandør. Den skal tåle en jevnt, fordelt gang- og sykkelvegslast på 5,0 kN/m², samt en punktlast på 10 kN iht. NS-EN 1991-2, punkt NA.5.3.2.2. Det skal ikke gå kjøretøy over brukonstruksjonen, heller ikke brøyte- eller servicekjøretøy.

Tiltaket omfattes av plan- og bygningsloven og det må påregnes tid til søknad og gjennomføring av uavhengig kontroll. Byggherre står for selve søknaden og kostnader i forbindelse med uavhengig kontroll.

21.2**LANDKAR GENERELT**

For utførelse av landkar vises det typetegninger for landbruksveibru K10-1-1, K10-2-1, bøyeliste K10-3 og "Generelle data for landkar h=3,0 m på god byggegrunn".

Det er forutsatt at landkaret etableres direkte på berg. Berg og fundamentering må detaljeres i samråd med ingeniørgeolog/geotekniker.

Dersom det er løsmasser erstattes betongavretting med pukklag og frostsiktingslag iht. tegning K10-1.

Landkar og bruvinger skal være i plasstøpt betong inklusive innstøpte lager og innfesting for rekkverk. For materialer og lagerbestemmelser, se generelle data for landkar h=3,0 m på god byggegrunn.

Postene under viser mengder for landkar h=3,0 m på god byggegrunn. Det er opp til leverandør og detaljprosjektører, men detaljer og mengder i prosessene er tatt utgangspunkt i disse landkarene.

Sprenging, graving og tilbakefylling inkl. gjøres opp etter egnede poster i kapittel "10 Grøft utslippsledning profil 0-50".

21 Gangbru

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
21	Gangbru				
21.3	DETALJPROSJEKTERING AV LANDKAR Omfatter detaljprosjektering av plasstøpte betonglandkar som understøttelse for stålbejelkebru. Omfatter også komplett konstruksjonsteknisk og geoteknisk prosjektering. Omfatter også alle ytelser beskrevet i post 21.1 og 21.2. Rund sum	RS			
21.4	LG6A Avrettingsbetong og magerbetong Areal <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder betongavretting på berg under landkarsfundament. b) Materialer Betongkvalitet minst B30 M60 etter NS-EN 206. c) Utførelse Dersom tykkelse på betongavretting > 250 mm, så innføres minimum ett lag med konstruktiv armering i støpen. x) Mengderegler Mengden måles som netto prosjektert areal, inkludert arealet inntil 150 mm utenfor fundamentets berøringsflate. Enhet: m2	m2	60		
21.5	FF1.399295A AVRETNING MED TILFØRING AV MASSER Areal Type masser/sortering: 22/120 avrettet med 8/16 mm Underlag: Utgravd flate Tillatt høydeavvik: + 20 mm, - 50 mm Tillatt planhetsavvik: ± 50 mm <i>Lokalisering:</i> Landkarsfundament. Se tegning K10-1-1 for landbruksveibru. <i>Masser i underlaget:</i> Faste masser <i>Midlere tykkelse:</i> 300 <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder avrettingsmasser under fundament. Kommer kun til anvendelse dersom brua fundamenteres på løsmasser. c) Utførelse Komprimering av masser skal utføres iht. Prosesskode 1	m2	65		
Sum:					0

21 Gangbru

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
21.6	SB5.3199A FROSTSIKRINGSLAG Prosjektert areal Isolasjonsmateriale: Ekstrudert polystyren (XPS), plater Tykkelse: 100 mm <i>Lokalisering:</i> Landkarsfundament. Se tegning K10-1-1 for landbruksveibru. <i>Krav til fysiske egenskaper:</i> - <i>Underlag:</i> 300 mm kult avrettet med pukk <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder under landkarsfundament. Kommer kun til anvendelse dersom det fundamenteres på løsmasser. b) Materialer 2 lag 50 mm XPS	m2	60		
21.7	LB1.1112A FORSKALING AV FUNDAMENT Areal forskaling Forskalingsoverflate: Glatt Forskalingstype: Vertikal Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 <i>Lokalisering:</i> Landkarsfundament. Se tegning K10-1-1 for landbruksveibru. <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder forskaling av fundament til landkar. c) Utførelse Synlige hjørner avfases med 20 mm trekantlist.	m2	15		
21.8	LB1.4212A FORSKALING AV VEGG Areal forskaling Forskalingsoverflate: Vertikale bord Forskalingstype: Plan, vertikal forskaling Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 <i>Lokalisering:</i> Landkarsfundament. Se tegning K10-1-1 for landbruksveibru. <i>Tykkelse vegg:</i> 400 mm <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder forskaling av landkarsvegg og vinger. c) Utførelse Synlige hjørner avfases med 20 mm trekantlist.	m2	80		
21.9	LC1.1302 ARMERING MED KAMSTENGER Masse	kg	3 800		
Sum:					0

52408305 SRA-B2-110 Utslippsarrangement og grunnarbeider

Side 87

21 Gangbru

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
21.10	Armeringsklasse: B500NC Diameter: Uspesifisert Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 <i>Lokalisering:</i> Landkarsfundament. Se tegning K10-1-1 for landbruksveibru. <i>Andre krav:</i> Nei LG1.1944120 PLASSTØPT NORMALBETONG Volum	m3	25		
21.11	Konstruksjonsdel: Landkar på begge sider. Inkluderer fundament, landkarvegg og vinger Fasthetsklasse: B35 Bestandighetsklasse: MF45 Kloridklasse: Cl 0,10 Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA <i>Lokalisering:</i> Landkar. Se iht. tegning K10-1-1. <i>Andre krav:</i> Nei LM1.1912 INNSTØPINGSGODS Antall	stk	8		
21.12	Type: Boltegruppe for rekkverk, iht. typetegningene K01-1 og K01-2 Faststøpingsmetode: Settes i forskalingen og faststøpes Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 <i>Lokalisering:</i> Landkarsfundament. Se tegning K10-1-1 for landbruksveibru. <i>Typebetegnelse:</i> Boltegruppe <i>Dimensjon innstøpingsgods:</i> Iht. tegning K01-2 <i>Overflatebehandling:</i> Syrefast A4-80 iht. NS-EN ISO 3506 <i>Innstøpingsmørtel:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> Nei LB2.15112 FORSKALING AV KONSOLL - ANTALL Antall	stk	4		
21.13	Forskalingsoverflate: Glatt Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 <i>Lokalisering:</i> Forskaling av lagerkonsoll <i>Dimensjon:</i> Se typetegninger <i>Andre krav:</i> Nei PB1.212A BJELKE AV STÅL Rund sum	RS			
	Profil: Valseprofil Utførelsesklasse: EXC2 <i>Lokalisering:</i> Bruoverbygning				
Sum:					0

52408305 SRA-B2-110 Utslippsarrangement og grunnarbeider

Side 88

21 Gangbru

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
	<i>Dimensjoner:</i> lht.detaljprosjektering <i>Materialegenskaper:</i> lht.detaljprosjektering <i>Påmonterte komponenter:</i> lht.detaljprosjektering <i>Antall:</i> lht.detaljprosjektering <i>Supplering til produksjonsunderlaget:</i> - <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter alle arbeider med bruoverbygning, og inkluderer også tredekke, endetverrbjelke, stivere, glidelager, skruer, innstøpningsgods, rekkverk, ferdig montert inkludert alle materialer. Omfatter også tilpasning mot vingemurer og endeskjørt. Omfatter også XPS og grunnmurspapp. Omfatter også rekkverk på brua, se K01-01 og K01-02 for utførelse. Omfatter også detaljprosjektering av bruoverbygningen. Omfatter også alle ytelser beskrevet i post 21.1 og 21.2. c) Utførelse For utførelse og detaljer av bru vises det til tegning K01-1, K01-2 og K01-3, samt Generelle data for landbruksvegbru type 1 stålbjelkebru med tredekke. Dette gjelder også materialkvaliteter og overflatebehandling. Rekkverk skal utføres med en kombinasjon av rekkverksstolper i tre og sikringsgjerde for et luftig uttrykk. Sikringsgjerde utføres med tilsvarende type som på topp skjæring. Se KP1.19A				
Sum:					0

52408305 SRA-B2-110 Utslippsarrangement og grunnarbeider

Side 89

26 Elektro og telearbeider

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
26	Elektro og telearbeider				
26.10.001.1	26.10.001 Systemer for jording Kort beskrivelse Det er tegnet en oversiktstegning for det midlertidige renseanlegget. Det henvises derfor til tegningen for lokalisering av jordingskomponenter. Plasseringen blir fastlagt når plassering av inntakstavle, og gjennomføringer for trekkerør for kabelgjennomføring i midlertidig renseanlegg er endelig avklart og prosjektert. Jordspyd etableres nært til endelig plassering av inntakstavle. Tekniske krav Jordspyd Bygningsentreprenør via godkjent EI-installatør monterer jordspydene og fyller hullene med en blanding (tørrblandet før tilsetning av vann) av 3 deler petrolkoks og 1 del sement eller "GEM" masse (herdende elektrodemasse). NB! Eventuelle foringsrør skal fjernes før utstøping av elektrodemasse for å sikre elektroden størst mulig kontaktflate mot terreng. Jordspyd skal IKKE stikke opp over ferdig terreng. Forbindelser/skjøter Alle forbindelser for jordelektroder og for oppstikk fra jordelektrode skal Cadweld-sveises (termitt-sveis). Som oppstikk fra elektrode skal det benyttes isolert kobberleder 50 mm ² (IX, gul/grønn). Krav til overgangsmotstand Jordelektrodens overgangsmotstand til jord skal dokumenteres med måleprotokoll. Målte verdier skal dokumenteres i en måleprotokoll for fundamentjord og leveres til byggherre. Dersom måling av jordmotstand viser at jording ikke er tilfredsstillende, skal det installeres nødvendige tiltak. Entreprenør skal foreslå utbedrende tiltak, som f.eks. kan være ekstra jordspyd. Prisgrunnlag Dokumentasjon, merking og systemtesting skal inngå i prisgrunnlaget for det enkelte delprodukt. Beskrivelse og opplysninger ovenfor må hensyntas og medregnes i de etterfølgende prisbærende poster.				
26.10.001.2	GE1.1120A OPPSTILLING AV BORRIGG - BORING AV HULL I BERG - DIAMETER TIL OG MED 150 mm - FRA DAGEN Antall ganger oppstilling Formål: Uspesifisert Lokalisering: Midlertidig renseanlegg	stk	1		

Sum: 0

52408305 SRA-B2-110 Utslippsarrangement og grunnarbeider

Side 90

26 Elektro og telearbeider

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
	<i>Adkomstforhold/hindringer:</i> Ingen <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Herunder medregnes pris for oppstilling av borrhull for boring av 100 mm hull i berg for jordspyd i etterfølgende post. Relevante krav i post 26.10.001.1 skal medtas her.				
26.10.001.3	GE1A Boring i berg Antall <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Herunder medregnes pris for boring av min. 6 m dype hull med 100 mm diameter (4" borrehode) for jordspyd i berg. Relevante krav i post 26.10.001.1 skal medtas her. c) Utførelse Eventuelle foringsrør skal fjernes før utstøping av elektrodemasse for å sikre elektroden størst mulig kontaktflate mot terreng. Jordspyd skal IKKE stikke opp over ferdig terreng. Hullene skal plasseres på fuktige steder eller steder hvor petrolkoksen har tilgang på fuktighet via grunnvann / drensvann	stk	1		
26.10.001.4	WC1.11919A JORDINGSMATERIELL Antall Funksjon: Jordelektrode Utførelse: Som spyd (6 meter) Materiale: Blank kobber Ekvivalent Cu-tverrsnitt: 50 mm² <i>Lokalisering:</i> Iht. plantegninger <i>Dimensjoner:</i> 50 mm² <i>Montasje:</i> I forborede hull <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Jordspyd Herunder gjelder levering, montering, faststøping av 6 meter jordspyd med 50 mm² Cu wire tamp i forborede hull.	stk	1		
Sum:					0

52408305 SRA-B2-110 Utslippsarrangement og grunnarbeider

Side 91

26 Elektro og telearbeider

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
	Det skal også medregnes pris for levering og fylling av elektrodemasse. Elektrodemassen som tilbys skal ha tilsvarende egenskaper som "ELIT EMSRIMPLUS20GEM" fra Elit Relevante krav i post 26.10.001.1 skal medtas her. x) Mengderegler For jordspyd med lengde = 6 m				
26.10.001.5	WC1.13196A JORDINGSMATERIELL Antall Funksjon: Jordskinne Utførelse: Som plate Materiale: Fortinnet kobber Ekvivalent Cu-tverrsnitt: 50 mm² <i>Lokalisering:</i> I inntakstavle <i>Dimensjoner:</i> 100x150x10 mm <i>Montasje:</i> Med 40mm isolatorer på betong. Leveres med 10 stk. Ø10mm skruber for tilkobling. Monteres på vegg <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Jordskinne Jordskinne komplett levert og montert. Relevante krav i post 26.10.001.1 skal medtas her.	stk	1		
26.10.001.6	WJ2.411A LEDNING FOR LAVSPENNING Lengde Type: Isolert flertrådet Ledermateriale: Cu <i>Lokalisering:</i> Iht. plantegninger <i>Ledertverrsnitt:</i> 50 mm² Cu <i>Forlegning:</i> I rør/ På vegg/ i fordeling <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Oppstikk for jordskinne Oppstikk fra jordspyd med isolert halogenfri gul/grønn IX 50 mm², koblet til jordskinne (plassering av jordskinne spesifiseres i samarbeid med byggherre). Termittsveising til jordspyd skal medtas i denne post	m	20		
Sum:					0

52408305 SRA-B2-110 Utslippsarrangement og grunnarbeider

Side 92

26 Elektro og telearbeider

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
26.10.001.7	2 kabler á 10 meter.				
	Relevante krav i post 26.10.001.1 skal medtas her.				
	WC1A				
	Jord- og lynvern				
	Rund sum	RS			
	<i>Andre krav:</i>				
	a) Omfang og prisgrunnlag				
	Måling av overgangsmotstand til jord med dokumentasjon				
	Under denne post medregnes nødvendige kostnader for måling av overgangsmotstand til jord.				
	Relevante krav i post 26.10.001.1 skal medtas her.				

Sum: 0

26 Elektro og telearbeider

26 Elektro og telearbeider**26.40.001.1****Generell orientering**

Der det er angitt "RS" skal entreprenøren selv regne mengder, og selv ha ansvaret for at disse er riktige.

Ved endringsarbeid skal hovedsaklig enhetspriser benyttes. Enhetspriser skal være inkludert alle utgifter som fortjeneste, administrasjon, frakt, assurance, brekkasje, håndtering på byggeplassen, etc.

Der det er angitt at mengden skal reguleres, skal mengden kontrolleres etter medgått snarest etter at grunnlaget foreligger.

Det skal benyttes ensartet opphengssystem for elektrotekniske installasjoner i hele anlegget. Alle kabler for el. og tele, samt rør, skal festes på forskriftsmessig måte.

Rør og kabler tillates ikke festet til andre rør, men festes til vegg/ tak med godkjent og egnet festeanordning.

Byggentreprise leverer og monterer tverrfaglig opphengssystem, mens denne entreprenøren monterer oppheng der det ikke er behov for tverrfaglig oppheng.

Prosessleverandør leverer og monterer alt prosessutstyr.

Ved gjennomføringer i brannklassifiserte vegger og dekker må el. entreprenøren forsøke og samle rør og kabler i felles gjennomføringer. El. entreprenøren kan be bygningsentreprenøren om å lage åpninger i brannklassifiserte vegger / dekker for el. entreprenørens rør og kabler. Byggentreprenør vil da, etter at kabeltrekking er ferdig, foreta tetting iht. veggen / dekkets brannklasse.

Gjennomføringer i brannklassifiserte vegger, foretatt av entreprenøren etter at branntetting er ferdig, er entreprenørens ansvar og risiko.

Det er entreprenørens ansvar å påse at rør og kabelføringer legges på en slik måte at branntettingene kan utføres som beskrevet, og slik at de beskrevende poster kan benyttes som avregning i forhold til antall.

Alle priser skal, hvor intet annet er uttrykkelig angitt, omfatte levering og montering inklusive alle hjelpe- og underlagsarbeider for å oppnå et fullverdig resultat.

Alle kostnader vedrørende nødvendig skjerming, tildekking, tetting av tilstøtende rom, konstruksjoner, installasjoner, m.v. skal, hvor dette ikke er spesifisert i egne poster, innkalkuleres i entreprenørens rigg og driftskostnader eller i enhetsprisene for de enkelte arbeider.

Skader som oppstår ved bygningers rom, konstruksjoner, eller tekniske installasjoner, m.v. på grunn av entreprenørens uaktsomhet eller uforsiktighet i utførelsen av kontraktsarbeidene eller andre arbeider i forbindelse med disse, skal utbedres av entreprenøren, eller på hans regning.

Det forutsettes at entreprenøren selv går igjennom 3D-modell og foretar nødvendig besiktigelse på stedet for å klarlegge forhold som har, eller kan ha betydning for gjennomføringen av arbeidene, og innarbeider disse i sine kostnadskalkyler. Der det ikke går an å besiktige, må 3D-modell benyttes.

Det vil ikke bli innrømmet tillegg for feil eller mangler som skyldes mangelfull registrering av forholdene på og omkring byggestedet. Dette gjelder i forhold til byggegrunnen med tilstøtende områder, og eksisterende bygninger, så vel som hensyn til naboer.

26 Elektro og telearbeider

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
26	Elektro og telearbeider				
26.40.001.2	WZA Installasjoner for elkraft og ekom <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag GENERELLE KRAV TIL ELEKTRO OG AUTOMASJONSANLEGG Teksten nedenfor gir funksjons- og kvalitetskrav for de elektrotekniske anleggene for bygget. Installasjonene skal leveres komplette hvor intet annet er særskilt angitt. Prisene for elektroarbeidene skal hvis ikke annet er angitt, omfatte levering, montering, terminering, idriftsettelse og innregulering, merking mv., samt fortjeneste, administrasjon og alle generelle kostnader. <u>Standarder og normer, lover og forskrifter</u> Utstyr, materiell og installasjoner skal være utført i henhold til gjeldende norske standarder, normer, lover og offentlige forskrifter. <u>Oppfyllelse av relevante EU-direktiver og CE-merking av produkter:</u> Leveransen skal oppfylle alle relevante EU-direktiver som Norge gjennom tilslutning til EØS-avtalen har forpliktet seg til å implementere i norsk lovverk. Produkter som er pålagt CE-merking iht. CE-merkedirektivet, men som ikke er merket, tillates ikke å inngå i leveransen. Leveranse i henhold til harmoniserte europeiske standarder (EN, HD) aksepteres normalt som dokumentasjon på oppfyllelse av "ny metode"-direktivene. <u>Dokumentasjon for anbud/tilbud</u> Utstyrslistene som angir fabrikat, type, ytelser, effektbehov og nødvendige tekniske spesifikasjoner skal følge anbud/tilbudet, slik at tilbudt utstyr kan vurderes. <u>Dokumentasjon for utførelse</u> Det skal utarbeides tavleskjemaer og strømløpsskjemaer / loop-tegninger for fordelingene. Lysbue/hendelsesenergi skal dokumenteres for hver tavle. Installasjonene skal dokumenteres med beregninger for kortslutning, selektivitet, spenningsfall, belysning (lysberegninger må leveres hvis det tilbys alternative typer/fabrikater av lysarmaturer enn beskrevet) mv.				
Sum:					0

52408305 SRA-B2-110 Utslippsarrangement og grunnarbeider

Side 95

26 Elektro og telearbeider

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
	Dokumentasjonen skal forelegges byggherrens representant for godkjennelse i god tid før arbeidene skal utføres og minst 14 dagers svarfrist for byggherrens godkjennelse. <u>Riving og deponering</u> Ved riving og deponering av elmateriell og utstyr skal helse- og miljøskadelige stoffer sorteres ut av disse produktene og håndteres i henhold til gjeldende forskrifter, samt regler for kildesortering av avfall. <u>Renhold</u> Regelmessing og endelig opprydding etter eget arbeid og fjerning av avfall til anvist sted på byggeplass, samt rengjøring av levert utstyr. Merking Alle komponenter skal merkes i samsvar med byggherrens overordnede system for TAG-nummerering. b) Materialer <u>Utstyr og materiell</u> Utstyr og materiell brukt i anleggene skal være enhetlig, og det skal legges vekt på driftssikkerhet, vedlikeholdsvennlighet, tilgjengelighet av reservedeler og utstyrsutskiftning. Produkter som benyttes i anlegget må ha en norsk leverandør, slik at man enkelt kan få tak i reservedeler. Produkttyper som er oppgitt i "objekt- og signalliste" og i poster i beskrivelsen, er eksempel på produkter og kvalitet som ønskes. Ved dokumentert tilsvarende egenskaper, funksjon og kvalitet, kan andre produkter benyttes etter godkjenning av byggherre. Dokumentasjon for valg av utstyr og materialer skal forelegges byggherrens representant for godkjennelse i god tid slik at nødvendige vurderinger kan gjøres. Materialer skal sikres mot tilsmussing og fukt ved transport og under lagring. <u>Korrosjonsbeskyttelse</u> Utstyr og materiell som kan bli utsatt for korrosjon skal beskyttes ved maling eller annen relevant overflatebehandling. Benyttes det materialer med forskjellig elektrisk potensial slik at det kan oppstå galvanisk korrosjon, skal disse isoleres fra hverandre eller beskyttes på annen like effektiv måte. For utstyr bekrevet som galvanisert eller forsinket stål menes varmforsinket materiell med beleggstykkelse som angitt. <u>IP-grader</u> Generelt skal følgende IP grader benyttes på utstyr og fordelinger dersom annet ikke er spesifisert : IP20 - Utstyr plassert inne i skap og fordelinger IP44 - Tavler og fordelinger plassert i tavlerom og				

Sum: 0

52408305 SRA-B2-110 Utslippsarrangement og grunnarbeider

Side 96

26 Elektro og telearbeider

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
	lignende IP55 - Utstyr plassert slik at det er fare for at spyling kan forekomme IP68 - Utstyr plassert slik at det er fare for neddykking ved en drift- eller feilsituasjon c) Utførelse e) Prøving og kontroll Kontroll Byggherrens representant har til enhver tid rett til å foreta de undersøkelser og prøver han måtte ønske. Kontroll av delprodukter kan utføres i leverandørens verksted, hos underleverandør eller på montasjeplassen. Entreprenøren skal legge forholdene til rette for slik kontroll. Komponenter og delprodukter som bygges inn og senere blir utilgjengelig for ettersyn, skal ferdigkontrolleres og prøves før innbygging utføres. Entreprenøren skal varsle byggherrens representant i god tid slik at kontroll kan gjennomføres. Prøving og idriftsettelse, generelt All prøving og idriftsettelse av utstyr og anlegg skal utføres i henhold til utstyrets/anleggets driftsforutsetninger. Utstyrleverandørers skjemaer og anvisninger må følges under utførelse av prøve- og idriftsettelsesarbeidet. Funksjonsprøving Etter avsluttet montasje skal alt utstyr rengjøres og funksjonsprøves. Alle nødvendige kontrollmålinger og innstillinger skal utføres under denne prøveperioden, slik at anleggene funksjonerer i overensstemmelse med spesifikasjonen.				

Sum: 0

52408305 SRA-B2-110 Utslippsarrangement og grunnarbeider

Side 97

26 Elektro og telearbeider

26 Elektro og telearbeider**26.40.002.1**

Elektro - slutfase, prøvedrift og FDV

Sum:

0

52408305 SRA-B2-110 Utslippsarrangement og grunnarbeider

Side 98

26 Elektro og telearbeider

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
26	Elektro og telearbeider				
26.40.002.2	WZA Installasjoner for elkraft og ekom <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Forhåndsmeldinger Entreprenøren skal sende nødvendige forhåndsmeldinger/anmeldelser til de myndigheter som er aktuelle for de tilbudte anleggene. Nødvendige informasjonen og måleprotokoller i henhold til gjeldende forskrifter og krav skal utarbeides og innsendes. Ev. gebyr og kostnader i forbindelse med innmelding og godkjenning betales av entreprenøren.				
26.40.002.3	AU2.1A SLUTTDOKUMENTASJON Rund sum <i>Dokumentasjonskrav:</i> Se punkt a) under Andre krav <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag I tillegg til at leverandørene skal ha produktdokumentasjon jf. forskrift om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk og maskinforskriften skal entreprenøren levere en samlet dokumentasjon iht. etterfølgende punkter: - Som bygget-dokumentasjon for elkraft-anlegget - Testrapporter fra igangkjøringsfasen - Samsvarserklæringer (NEK 400 og iht. maskinforskriften) - Febdok beregninger Entreprenøren skal levere Som bygget-dokumentasjon for alle sine tekniske installasjoner. Dokumentasjonen skal samles og systematiseres før overlevering. Dokumentasjonen skal inneholde reviderte modeller/tegninger, alle rapporter fra brannleverandør, kvitterte sjekklister, alle testresultater, etc. Det skal for alle de følgende punktene leveres dokumentasjon på at anlegget i sin helhet er utført i samsvar med gjeldende forskrifter, normer og standarder. Følgende dokumentasjonsformat kreves: - BIM-modeller som skal være kompatibelt med Autodesk Revit 2024 og iht. BIM strategi. - Tegninger AutoCad eller AutoCad-kompatibelt filformat - Dokumenter i Word eller Word-kompatibelt	RS			
Sum:					0

52408305 SRA-B2-110 Utslippsarrangement og grunnarbeider

Side 99

26 Elektro og telearbeider

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
	filformat Dokumentasjon skal leveres både i papirutgave og elektronisk. Benyttede symboler, forkortelser o.l. på tegningene skal være forklart i symbolliste og utført etter gjeldende normer. Ved all referering til signaler, instrumenter og objekter i dokumentasjonen skal tagnummer benyttes. All dokumentasjon skal være på norsk unntatt brosjyrer som kan være på dansk eller svensk. Den elektroniske dokumentasjonen skal være scannet inn og knyttet til TAG-nummeret til det objektet den forteller om. Tag-nummer og skannet dokumentasjon skal legges inn i vedlikeholdssystemet. Ved dokumentasjon på komponenter som omfatter flere varianter av samme produkt, eksempelvis produsentenes produktdatablader og driftsinstrukser, skal det klart og tydelig fremgå hvilket produkt og hvilke data som er gjeldende. Entreprenøren skal forsikre seg om utstyret tilfredsstiller kravene i Maskindirektivet EC No. 2006/42/EC. Enhver maskin med egen identitet skal være gjenstand for CE merking. Dokumentasjon utstedt av leverandør skal leveres sammen med all dokumentasjon i henhold til Maskindirektivet. Dersom objektet ikke kan funksjonere alene, men monteres sammen med annet utstyr for å utgjøre en sammensatt maskin, skal den sammensatte maskinen være gjenstand for CE merking. Entreprenøren skal sikre at maskiner, maskinsystemer og sammenstillinger prosjekteres, bygges og dokumenteres i samsvar med gjeldende maskinregelverk, herunder Maskinforordningen (EU) 2023/1230 om maskiner, samt eventuelle nasjonale forskrifter som gjennomfører denne i norsk rett. Leverandøren skal utarbeide og overlevere EU-samsvarserklæring for maskiner, eller innbyggingserklæring for delvis fullførte maskiner, i henhold til kravene i maskinforskriften. All dokumentasjon som kreves etter maskinforskriften skal inngå i leveransen. Teknisk dokumentasjon, risikovurderinger, bruksanvisninger, samsvarserklæringer og øvrig dokumentasjon skal være tilgjengelig og oppbevares i samsvar med kravene i maskinforordningen. Dokumentasjonen skal overleveres byggherren i et strukturert og sporbart format som muliggjør drift, vedlikehold, senere ombygginger og myndighetskontroll.				

Sum: 0

52408305 SRA-B2-110 Utslippsarrangement og grunnarbeider

Side 100

26 Elektro og telearbeider

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
26.40.002.4	AU4.1A DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSDOKUMENTASJON Rund sum <i>Dokumentasjonskrav: Se punkt a) under Andre krav</i> <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag FDV-dokumentasjon Entreprenøren skal levere FDV-dokumentasjon som spesifisert under. Entreprenøren er også ansvarlig for at eventuelle underentreprenører og -leverandører leverer dokumentasjon ifølge de krav som er satt. Entreprenøren skal holde dokumentplan oppdatert med planlagt dokumentasjon listet opp. Omfanget av dokumenter skal begrenses til den dokumentasjonen som er relevant for forvaltning, drift og vedlikehold av objektene. Datablader: Datablader og brosjyremateriell skal kun omfatte installerte objekter, evt. skal aktuelle objekter merkes ut. Dokumentasjonen skal knyttes opp mot de aktuelle objektene i et digitalt FDV-system. Objektene komponentmerking/tagnummer er knytningen til aktuell dokumentasjon. Hvis dokumentasjonen gjelder flere like objekter må alle tagnummer påføres. Brukerhåndbøker/drifts- og vedlikeholdsinstruks: Det vil i tillegg være behov for å utarbeide brukerhåndbøker/drifts- og vedlikeholdsinstrukser for sammensatte objekter sånn som UV-reaktorer, sentrifuger etc. Disse skal bygges opp på følgende måte: Dokumentasjonen skal som et minimum inneholde generell beskrivelse av leverte tekniske installasjoner med kort funksjonsbeskrivelse. All dokumentasjon skal være anleggsrelatert og skal være tydelig merket med oppdragsgivers navn og anleggsnavn. Evt. supplerende opplysninger i form av brosjyrer og kataloger kan leveres i tillegg. Littereringen i FDV-instruksen skal korrespondere med komponentmerking iht. flytskjema. Dokumentasjonen skal anordnes i permer på en ryddig måte, med nødvendig innholdsfortegnelse og tegnings- og dokumentoversikt. Dokumentasjon leveres i 2 sett og digitalt med originalt filformat. Alle tegninger skal brettes til A4-format for innsetting i ringperm (kontraktsbrettet).	RS			
Sum:					0

26 Elektro og telearbeider

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
26.40.002.5	FDV dokumentasjon i FDV system Posten skal inkludere at entreprenøren samler all FDV dokumentasjon og laster inn i Stord VA sitt FDV system. Byggherren vil gi opplæring i bruk av datafangstmodulen, det må påregne ca. 2 timer opplæring. FDV informasjon skal leveres i henhold til informasjon fra NRVA. Krav til navn på filer skal leveres i søkbare pdf. Ved all referering til signaler instrumenter og objekter i dokumentasjonen skal TAG nr benyttes. All dokumentasjon skal være på norsk unntatt brosjyrer som kan være på dansk, svensk eller engelsk.	RS			
	AO5.31A TERMOGRAFERING Rund sum <i>Lokalisering:</i> Hele anlegget <i>Omfang:</i> Alle leverte fordelinger <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag TERMOGRAFERING Det foretas termografering av alle fordelinger samt eventuelle transformatortilkoblinger, dokumentert med bilde av identifiserbare komponenter og termografi av samme område. Termograferingen skal utføres med normal belastning på anlegget. For temperaturer påvist mellom 35 og 60 °C skal dokumentasjonen angi sted/objekt, tid, strømbelastning, i fasene og nulleleder og event. forslag til tiltak. Påviste temperaturer over 60 °C skal undersøkes og dokumenteres spesielt med bilde og kommentar. Termograferingen skal utføres av NEMKO sertifisert firma / person.				
26.40.002.6	AQ4.43A PRØVEDRIFT Rund sum Anlegg: Elkraftanlegg <i>Beskrivelse:</i> Se under andre krav) <i>Periode:</i> Oppstart til overlevering av anlegget <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Denne posten skal inkludere alle tester og	RS			
Sum:					0

52408305 SRA-B2-110 Utslippsarrangement og grunnarbeider

Side 102

26 Elektro og telearbeider

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
	testprosedyrer som leverandør er ansvarlig. Tester med byggherren tilstede skal kun utføres en gang. Dersom ytterligere tester er nødvendig vil dette bli belastet entreprenøren. FAT Det skal utføres FAT for de leveranser og systemer det er hensiktsmessig å utføre FAT på. Byggherre skal alltid kalles inn til FAT. Signaltester (tørretester): Når et prosessområde eller et system er mekanisk ferdigstilt og elektriske tilkoblinger er utført av elektroentreprenør, skal det utføres signaltester/IO-tester og dreieretningstester. Disse testene må utføres i samarbeid med SRO-leverandør og elektroentreprenør. SAT Byggherren skal kalles inn til SAT når entreprenøren(e) mener at det er klart for det. SAT skal ledes av SRO-leverandør, og alle entreprenører må stille. SAT skal dokumentere at alle anlegg tilfredsstiller de krav som er stilt til sluttproduktet Integrerte tester: Entreprenøren skal delta på integrerte tester som omhandler test av grensesnitt/forriglinger mellom systemleveranser fra ulike entreprenører. c) Utførelse Komponenter og deler av anlegget som skal bygges inn og senere blir utilgjengelig for ettersyn, skal ferdigkontrolleres og prøves både kvalitetsmessig og montasjemessig før innbygging tillates. De måleinstrumenter som benyttes skal tilfredsstille NBI's krav til målenøyaktighet samt kontroll og kalibrering. Kalibreringsbevis skal fremlegges. Anlegg, eller deler av anlegg, som ikke kan prøves ved gjeldende uteklime skal først overleveres når uteklime gjør funksjonstesting mulig. Dette koordineres med byggherre.				
26.40.002.7	BS3.21A OPPLÆRING AV DRIFTSPERSONELL Rund sum <i>Lokalisering:</i> Elkraftanlegg <i>Opplæring:</i> Se under andre krav <i>Antall dager:</i> Se under andre krav <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Byggherrens driftspersonale skal undervises i bruk og vedlikehold hele elkraft-anlegget som er omfattet av	RS			

Sum: 0

52408305 SRA-B2-110 Utslippsarrangement og grunnarbeider

Side 103

26 Elektro og telearbeider

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
	denne leveransen. Her gjelder også opplæring i SD-anlegget og automatikk. Opplæringen skal gis i tilknytning til ferdigstilling til min. 4 personer. - En dag (8 timer) som opplæring på stedet - En dag (8 timer) praktisk opplæring ved de ulike steder for kontraktsgjenstanden. Opplæringen skal sikre at byggherrens driftspersonell har tilstrekkelig kunnskap til å drifte anleggene på en sikker og hensiktsmessig måte. Opplæringen skal sørge for at byggherrens personell blir fortrolig med systemet, og kjent med de mulighetene som ligger i det. Driftspersonell fra byggherren skal få nok informasjon om anlegget slik at de selv kan foreta feilsøking og 1. hånds feilretting av anlegget. Driftspersonell fra byggherren skal gis anledning til å delta på systemutprøving og innregulering.				

Sum: 0

26 Elektro og telearbeider

26 Elektro og telearbeider**26.41.411.1****4110 Systemer for kabelføring**

Orientering

Postene omfatter føringsveier for kabler.

Føringsveiene skal kunne benyttes til både elkraft- og signal-/datakabler. Avstandskrav mellom kraftkabler og signal-/datakabler skal ivaretas iht. gjeldende krav i forskrifter og normer.

For alle kabelstiger, el.kanaler og strømskinne gjelder at festebraketter, bend, svinger, dekklokk, T-stykker, hjørner, skjøtestykker/-lasker, skillevegger etc. skal være inkludert i meter(m)-prisen.

Det skal benyttes originale endefester, kryss og T-stykker etc. Kabelstiger føres ikke igjennom utsparinger, men avsluttes på hver side av veggen.

Alle mengder er regulerbare, og må registreres, reguleres og avregnes etter montasje. Entreprenør må føre lister over forbruk av materiell, slik at det kan dokumenteres.

Kabelstiger og fester skal dimensjoneres slik at sidekrefter og belastninger som de blir utsatt for ved montering og kabelforlegning, ikke forårsaker varig deformasjon. Nedbøyning av kabelbroene ved dimensjonerende last skal ikke overstige 1%.

Det er viktig at føringsveiene er elektrisk sammenkoblet.

For å oppnå god, kontinuerlig elektrisk forbindelse i skjøtene, skal det benyttes minst 2 stk. skruer/bolter i hver ende av skjøtestykke for kabelbro/-renne/-plate (4 bolter pr skjøt m/lask) og det må ikke være maling/lakk i skjøter eller ved jordingpunkter. I tillegg legges utjevnings-jordforbindelser som følger føringsveiene rundt i hele anlegget med tilkoblinger ved avgreninger og skjøter og som videre forbindes til jordingsskinner i fordelingene.

Arbeidene skal i forbindelse med fremdriftsmøter koordineres med andre entreprenører, slik at kollisjoner unngås. Kabelføringer inne i container avtales og koordineres med Container-leverandør og byggherre.

Stedlige tilpasninger av føringsveier kan imidlertid gjøres, men arbeidene må koordineres med andre entreprenører slik at kollisjoner unngås. Arbeid i forbindelse med stedlig tilpasning av føringsvei, inkluderes i meterprisen for føringsvei. Byggherre skal informeres om forslag for slike stedlige tilpasninger og godkjenne tilpasningene før de utføres.

Beskrivelse og krav i post 26.40.001.1 og 26.40.001.2 skal medtas i dette kapittelet, der det er relevant.

Prisgrunnlag

Dokumentasjon, merking og systemtesting skal inngå i prisgrunnlaget for det enkelte delprodukt.

Beskrivelse og opplysninger ovenfor må hensyntas og medregnes i de etterfølgende prisbærende poster.

52408305 SRA-B2-110 Utslippsarrangement og grunnarbeider

Side 105

26 Elektro og telearbeider

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
26	Elektro og telearbeider				
26.41.411.2	WC2.524A KABELSTIGE Lengde Materiale: Stål - varmforsinket <i>Lokalisering:</i> Inne i container for midlertidig renseanlegg <i>Dimensjonerende last:</i> - <i>Bredde:</i> 200 mm <i>Konsolltype:</i> Tak / vegg / endefeste <i>Avstand mellom konsoller:</i> iht. monteringsanvisninger <i>Montasje:</i> Iht container leverandørs krav og denne beskrivelsen <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Kabelstige 200 mm Ferdig montert inkl. nødvendige fester, opphengmateriell, skjøtestykker mm. Kabelstige skal ha hel vange og perforerte trinn. Beskrivelse og krav til føringsveier i post 26.41.411.1 medtas i denne post. Varmgalvanisert utførelse med min. 60my sink Korrosjonsklasse C4	m	10		
26.41.412.1	4120 Systemer for jording Kort beskrivelse Det er tegnet en oversiktstegning for det midlertidige renseanlegget. Det henvises derfor til tegningen for lokalisering av jordingskomponenter. Plasseringen blir fastlagt når plassering av inntakstavle, og gjennomføringer for trekkerør for kabelgjennomføring i midlertidig renseanlegg er endelig avklart og prosjektert. Tekniske krav Utjevningsjord Det skal utjevningsjordes i hele anlegget. Som utjevningsforbindelser ut i fra jordskinnene benyttes halogenfri isolert gul/grønn IX 25mm ² Cu ut på føringsveiene. Utjevningsforbindelser mellom utsatte elektriske ledende objekter/deler IX tilpasses utstyrets tilførsler, men skal være min. halvparten av største ledertverrsnittet som er benyttet for beskyttelsesjordledere i installasjonen. Utførelse I anlegget skal tilkoblingene være med gjennomgående skruer med muttre og sprengskiver eller syrefaste skruer				
Sum:					0

26 Elektro og telearbeider

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
	og sprengskiver. Beskrivelse og krav i post 26.40.001.1 og 26.40.001.2 skal medtas i dette kapittelet, der det er relevant. Prisgrunnlag Dokumentasjon, merking og systemtesting skal inngå i prisgrunnlaget for det enkelte delprodukt. Beskrivelse og opplysninger ovenfor må hensyntas og medregnes i de etterfølgende prisbærende poster.				
26.41.412.2	WJ2.411A LEDNING FOR LAVSPENNING Lengde Type: Isolert flertrådet Ledermateriale: Cu <i>Lokalisering:</i> Hele anlegget <i>Ledertverrsnitt:</i> IX 6 mm² <i>Forlegning:</i> På kabelbro/kabelrør/vegg/utstyr <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Utjevningsforbindelse 6 mm² Inntil 2 m jordledning halogenfri IX 6 mm², gul/grønn som ekvipotensialforbindelse for rør og annet elektrisk ledende gjenstander. Stripsing av kabler skal utføres med svarte UV bestandige strips Utjevningsforbindelse Leveres og monteres komplett med fortrinnet Primaxklemme i ene enden og fortrinnet kabelsko med skrue, mutter og syrefast taggskive/sprengskive i utstyrsenden. Inkludert i post er påsveis av syrefast bolt for tilkobling av jording på utstyr. Beskrivelse og krav til jording i post 26.41.412.1 medtas i denne post. x) Mengderegler Regulerbar mengde	stk	5		
26.41.412.3	WJ2.411A LEDNING FOR LAVSPENNING Lengde Type: Isolert flertrådet Ledermateriale: Cu <i>Lokalisering:</i> Hele anlegget <i>Ledertverrsnitt:</i> IX 10 mm²	stk	2		
Sum:					0

52408305 SRA-B2-110 Utslippsarrangement og grunnarbeider

Side 107

26 Elektro og telearbeider

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
	<i>Forlegning:</i> På kabelbro/kabelrør/vegg/utstyr <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag <u>Utjevningsforbindelse 10 mm²</u> Inntil 2 m jordledning halogenfri IX 10 mm², gul/grønn som ekvipotensialforbindelse for rør og annet elektrisk ledende gjenstander. Stripsing av kabler skal utføres med svarte UV bestandige strips Utjevningsforbindelse Leveres og monteres komplett med fortinnet Primaxklemme i ene enden og fortinnet kabelsko med skrue, mutter og syrefast taggskive/sprengskive i utstyrsenden. Inkludert i post er påsveis av syrefast bolt for tilkobling av jording på utstyr. Beskrivelse og krav til jording i post 26.41.412.1 medtas i denne post. x) Mengderegler Regulerbar mengde				
26.41.412.4	WJ2.411A LEDNING FOR LAVSPENNING Lengde Type: Isolert flertrådet Ledermateriale: Cu <i>Lokalisering:</i> Hele anlegget <i>Ledertverrsnitt:</i> IX 25 mm² Cu <i>Forlegning:</i> På kabelbro <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag <u>Jording fra hovedjordskinne</u> Komplett leveranse og montasje av kabel for jording av tavler forlagt på i trekkerør og i container Halogenfri IX 25 mm² Cu gul/grønn. Komplett montert og koblet med tilkoblinger • Maksintavle for midlertidig renseanlegg • Lokasjon for frekvensomformer og sikkerhetsbryter • Maskintavle/automatikktafle i container 2 stk. kabler. Beskrivelse og krav til jording i post 26.41.412.1 medtas i denne post.	m	30		

Sum: 0

52408305 SRA-B2-110 Utslippsarrangement og grunnarbeider

Side 108

26 Elektro og telearbeider

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
	x) Mengderegler Regulerbar mengde				

Sum: 0

26 Elektro og telearbeider

26 Elektro og telearbeider**26.43.431.1****431 Elkraftinntak fra LS-tavle i midlertidig Nettstasjon**

Orientering

Det skal leveres, trekkes og tilkobles 1x stikkledning fra den midlertidige nettstasjonen til utendørs Maskintavle +RA101=SRO01-US01. Endelig plassering av den midlertidige nettstasjonen er ikke fastslått.

Entreprenør skal gjøre Feb-dok beregninger for alle kurser (inkludert i post for tavle), som eventuelt kan medføre endring på oppgitt kabelverrsnitt og/eller vern.

Alle lengder er regulerbare, og må registreres, reguleres og avregnes etter montasje. Entreprenør må føre lister over forbruk av kabel for hvert enkelt objekt, slik at det kan dokumenteres.

Prisen for tilkobling skal være inkludert tilkoblingsklemmer / termineringsutstyr, der kobber må være fortinnet.

Det skal benyttes halogenfri kabel i hele anlegget.

Alle kabler skal merkes iht. til byggherrens merkesystem.

Kabler skal merkes med mekeskilt stripset på kabel og ikke teip. Kabel skal merkes i begge ender og før/etter gjennomføring i vegg, etasjeskiller o.l.

Byggherren skal godkjenne kabelmerkeskilt før produksjon.

Beskrivelse og krav i post 26.40.001.1 og 26.40.001.2 skal medtas i dette kapittelet, der det er relevant.

Prisgrunnlag

Dokumentasjon, merking og systemtesting skal inngå i prisgrunnlaget for det enkelte delprodukt.

Beskrivelse og opplysninger ovenfor må hensyntas og medregnes i de etterfølgende prispærende poster.

26 Elektro og telearbeider

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
26	Elektro og telearbeider				
26.43.431.2	WJ2.21326A KABEL FOR SPENNINGSBÅND LV Lengde Ledertall/-materiale: 4+PE/Cu Ledertverrsnitt: 150 mm ² <i>Lokalisering:</i> Midlertidig renseanlegg <i>Kabeltype/kabelkonstruksjon:</i> IFSI <i>Forlegning/underlag:</i> I rør <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag <u>Strømforsyning fra midlertidig nettstasjon til maskintavle +RA101=SRO01-US01</u> Herunder medregnes pris for komplett kabling, trekking, og merking av kabel fra midlertidig nettstasjon til Maskintavle for det midlertidige renseanlegget. Stripsing av kabel skal utføres med svarte UV bestandige strips. Beskrivelse og krav i post 26.43.432.3 medtas i denne post. 1 stk. kabel x) Mengderegler Regulerbar mangde	m	300		
26.43.431.3	WL3.1A SEPARAT TILKOBLING AV ELKRAFT Antall <i>Lokalisering:</i> Midlertidig renseanlegg <i>Tilkoblet utstyr:</i> Maskintavle +RA101-SRO01-US01 <i>Fordelingssystem/spenning:</i> 400V TN <i>Kabel-/ledningstype:</i> IFSI <i>Ledertall/dimensjon:</i> 4 + PE/ 150 mm ² Al <i>Kapslingsgrad:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Kobling av kabel Pris på post er komplett tilkobling av kabel i begge ender inkludert nødvendig tilkoblingsklemmer / termineringsutstyr. Beskrivelse og krav i post 26.43.432.3 medtas i denne post. c) Utførelse Tilpassede overgangsklemmer / kabelsko presses på hver enkelt leder. Bort kobber må være fortrinnet.	stk	1		
Sum:					0

52408305 SRA-B2-110 Utslippsarrangement og grunnarbeider

Side 111

26 Elektro og telearbeider

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
	x) Mengderegler Regulerbar mengde				

Sum: 0

26 Elektro og telearbeider

26 Elektro og telearbeider**26.43.432.1****4321 Inntaksfordeling/Hovedfordeling**

Kravspesifikasjon for hovedfordeling/inntaksfordeling og som ikke er spesifikk for hovedtavle, gjelder også for krav til maskintavler (435)

Orientering

I denne beskrivelsen er fordeling synonymt med tavle og skap.

Hvis det er motsetninger mellom denne beskrivelsen, objekt- og signalliste, enlinjeskjemaer og andre tegninger, gjelder følgende rekkefølge:

Beskrivelsen

Objekt- og signalliste

Enlinjeskjema

Tegninger

Forskrifter, standarder, normer og regler

Leveransen av fordelinger skal oppfylle samtlige gjeldende norske lover og forskrifter, som blant annet:

- Elektriske lavspenningsinstallasjoner (NEK 400)
- Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg med veiledning (FEL)
- Forskrift om elektrisk utstyr (FEU)

Leveransen av NEK400-fordeler skal oppfylle samtlige krav i relevante standarder, som blant annet NEK 439 del A. Alle NEK-400 fordelinger og tavler skal være for sakkyndig betjening.

Leveransene skal inkludere erklæring om samsvar iht. Forskrift om elektrisk utstyr (samsvarserklæring), og CE-merkes og dokumenteres iht. NEK 439 del A. Protokoll fra rutinetest skal inkluderes i leveransen.

Generelle krav for tavler

Fordelingene skal bygges av erfarne tavlebyggere og være dimensjonert for de elektriske, termiske og mekaniske påkjenninger som den kan bli utsatt for på installasjonsstedet.

Fordelingen skal bygges slik at den tåler normale driftsforhold med hensyn til mekaniske, elektriske og termiske påkjenninger, samt fuktighet.

Alle jerdeler skal være varmforsinket eller rustbeskyttet, grunnet og malt etter bearbeiding.

Fordelingen skal konstrueres/ bygges med tanke på å minimere lavfrekvente magnetiske felt.

Fordelingene skal seksjoneres med eventuelle skinneskjøter bak kabelfelt, og alle tilkoblinger skal være tilgjengelig.

Tavlen skal utformes slik at det tas hensyn til personers sikkerhet ved eventuelle kortslutninger slik at eksplosjonsgasser som utvikles kontrollert ledes ut fra fordelingen til personsikre områder. For å ivareta personsikkerhet skal fordelingen være berøringssikker og tilpasset de ytre påvirkninger som normalt inntreffer.

Kortslutninger som kan oppstå må ikke kunne påvirke felles kabler eller avganger til underfordelinger i kabelfelt inne i tavlen. I de tilfeller hvor kortslutningsgasser tillates ført i tavlens kabelfelt må det benyttes egnede filter som hindrer flammer og glødende partikler i å påføre kabler skade. Det skal dokumenteres løsning.

Lysbue/hendelsesenergi skal dokumenteres for hovedtavle.

Hovedbryter i hovedtavle skal som minimum ha tilleggsmodul for lysbueredusering med bryter i tavlefront (hvis nødvendig).

Utstyret i fordelingene skal være iht. relevante europasnormer, være CE-merket og koordineres (f.eks. motorvernbytere). Utstyr skal installeres iht. fabrikantens anvisninger, slik at temperaturoverføring, lysbuer/ioniserte gasser, vibrasjoner, magnetfelt og luftbåren "støy"-stråling unngår at de påvirker hverandre negativt.

26 Elektro og telearbeider

Klemmer skal være minimum 200 mm over ferdig gulv. Betjeningsorganer for nødstop og lignende skal monteres innen for en sone på 800 mm og 1600 mm over ferdig gulv. Instrumenter, betjeningshåndtak, trykkapper og liknende skal monteres under 2000 mm over ferdig gulv.

Alle innføringer i utstyr og fordelinger skal utføres med paknipler med strekkavlastning. Membrannipler godtas ikke.

Vern, selektivitets- og kortslutningsberegninger

Alle effektbrytere/vern skal være av samme fabrikat. For annet utstyr skal det benyttes ensartet fabrikat i størst mulig grad. I andre hovedtavler på Krogstad biogassanlegg er det brukt Schneider effektbrytere med elektronisk vern.

Alle automatsikringer og effektbrytere skal ha vern i alle faser (inkl. nøytralleder).

Alle vern (effektbrytere og sikringsautomater), brytere (lastbrytere) og utstyr i tavler (overspenningsvern, jordfeilovervåkning og lignende) skal ha signalkontakter / alarmsignal som internt i tavle kobles til rekkeklemmer. Mange av signalene kobles i serie, slik at det blir et fellessignal til PLS (I/O) (ref. objekt- og signalliste). Signalkontakter / alarmsignal, intern kabling i tavle til rekkeklemmer er inkludert i tavle.

Vernenes bryteevne skal velges ut fra I_{cs} verdi.

Alle komponenter skal dimensjoneres iht. tavlens I_{kmax} . Strømbegrensning på stigere til tavler med usakkyndig betjening. Alle 4 polte brytere skal være utstyrt med 100 % beskyttelse i N.

Det skal dokumenteres 100 % selektivitet (opp til de aktuelle kortslutningsnivåene for hver kurs). Det er ønskelig med høyest mulig demping i vernene og effektbrytere skal derfor velges med tanke på minimalt gjennomsluppet energi (I²t).

Alle effektbrytere skal være av type med fullelektroniske vern som kalkulerer sann RMS og takler installasjoner preget av overharmoniske strømmer.

Entreprenør skal levere komplette kortslutnings-, spenningsfall- og selektivitetsberegninger i Feb-dok for alt utstyr og samtlige kurser. Denne Febdok beregningen skal utføres FØR tavle blir satt i produksjon, og skal sendes til byggherre for kommentar min. 3 uker før produksjonen starter.

Kortslutningsytelser for alle underfordelinger må tilpasses de kortslutningsverdiene en oppnår med valgte vern og kabler. Ved høy I_{kmax} skal det medtas effektbrytere med strømbegrensning, slik at I_{kmax} ikke blir så høy at kabler på små kurser ikke blir høyere enn det kablene tåler.

Alle fordelinger til det midlertidige renseanlegget skal utstyres med overspenningsvern -Grov/mellomvern (Type 1+2). Det presiseres at overspenningsavledere for alle signalkabler for eksternt utstyr skal medtas i prisen.

Intern lys/stikk, varmeelement, kabling, rekkeklemmer og merking

Isolasjon på intern kabling i skap og kabelkanaler i skap skal være av halogenfritt materiale.

Signalkabler skal holdes adskilt fra kraftkabler, slik at elektromagnetiske forstyrrelser unngås.

Det skal i hver fordeling medtas nødvendig antall rekkeklemmer for inn- og utgående kabler fra styretavlefeltet/seksjonen. Alle ledere i alle signalkabler skal kobles til en rekkeklemme. Alle rekkeklemmer skal merkes tydelig.

Ledninger, rekkeklemmer, osv. skal anordnes og merkes på en slik måte at det klart fremgår hvilket spenningsområde de tilhører. På samme måte skal alle komponenter i front av fordelingene merkes med entydig betegnelse.

Det skal være ledermerking på alle interne ledere.

Alle sikringer, brytere og apparater i fordelinger skal ha holdbar og tydelig merking.

Tavle skal ha identifikasjonsmerking i form av skilt på tavlefront iht. krav i NEK 439-1. Tavlens tagnr. skal også være en del av denne identifikasjonsmerkingen.

26 Elektro og telearbeider

Innrammet kursfortegnelse leveres og henges opp i plastramme i fordelingen.

Kursfortegnelsen skal leveres i ramme og vindu i A4 format. Kursfortegnelsen skal være maskinskrevet og i digital format. Til fordelingen leveres det 1 stk kassett i stål i A4-format for oppbevaring av skjemaer og tegninger.

Kassetten moteres på innersiden av dør til fordelingsskapet.

Det skal benyttes "Komfort håndtak med åpneknapp" for alle tavler. For hovedtavle skal det være låsbare håndtak. Dokumentasjon på håndtak for dører i alle fordelinger og type låsesylinder, skal fremlegges byggherre for kommentar.

For bestykning i fordelingene henvises det til objekt- og signalliste. Beskrevne reservekurser skal monteres i fordelingene.

DC-styrekretser er foretrukket fremfor AC-styrekrets.

Det skal være finvern før forsyning til 24 V DC power for DC-styrekrets.

AC-styrekrets skal ha egen skilletrafo, med TN-system på sekundærsiden av styrekretstransformator. AC-styrestrømskretser skal ha allpolig brudd.

Fordelinger der det er behov, skal utstyres med varmeelement med termostat for å forhindre kondens.

Fordeling skal utstyres med LED armatur som tennes når dør åpnes.

Det skal installeres stikkontakt, 2/16A m/jord i alle tavler.

Underlag for tavler og tavledokumentasjon

Entreprenøren eller dens underleverandør utarbeider flerlinjeskjema (looptegninger) og arrangementstegninger.

Flerlinjeskjema skal vise både kraftforsyning til alt elektrisk utstyr inkludert signal til PLS (bus-kommunikasjon og I/O).

Det skal være hoppbare linker i flerlinjeskjema, slik at man enkelt kan følge kraft og signal i den elektroniske pdf-dokumentasjonen.

Undertegnet samsvarserklæring skal følge fordelingen.

Det skal lages en tavlelayout, som viser plassering av utstyr inne i tavle og ytre mål. Alle komponenter skal ha tag på tegning.

"Layout" av fordelingene sammen med flerlinjeskjema (looptegninger), skal sendes til Oppdragsgiver 14 dager før produksjon for kommentar, før produksjonsarbeidene påbegynnes.

Byggherren skal også ha muligheten for å inspisere fordelingene under produksjon, og kommentere fordelingene før disse leveres til byggeplass (FAT).

Oppdragsgiver skal motta all nødvendig dokumentasjon 3 uker før FAT avholdes.

Dokumentasjonen av tavlen skal inneholde alle elektrokomponenter i alle kretsene både i og utenfor tavlen inkludert komponenter som:

- Sikringer med størrelse og karakteristikk
- Effektbrytere med størrelse og innstilling
- Rekkeklemmer
- Kabeltype og kabeltag på alle kabler
- Sikkerhetsbrytere
- Frekvensomformere med buskabel
- Motorstartere
- Termistorreléer
- Kontakter
- Signal til PLS - komplett med I/O eller referanse til annen tavledokumentasjon
- Tag på alle komponenter
- Etc.

I tillegg til pålagt dokumentasjon skal entreprenør levere utfylte sjekklister for tilstandskontroll/- vurdering av eltavler "Tavlesjekken" utgitt av Norsk eltavleforening 2006 (NETF). Alle relevante kontroller skal ha karakteren "null" (0) ved overtagelse.

Fordelingene skal termograferes av NEMKO godkjent termografør etter overlevering av anlegget. Termograferingen

26 Elektro og telearbeider

utføres med høy belastning på anlegget.

Rapport utarbeides og vedlegges FDV. Termografering av fordelinger er medtatt i egen post.

Innkommende effektbryter skal være utvendig låsbar i tavlefront.

For bestykning i fordelingene henvises det til objekt- og signalliste.

Beskrevne reservekurser skal monteres i fordelingene, og i tillegg skal det være 30% reservekapasitet i alle fordelinger.

Fordelingene skal være dimensjonert med utvidelsesmuligheter som følger:

Mekanisk: Avsatt reserveplass i konstruksjon 25 %

Elektrisk: Reservekapasitet i skinner 20 %

Arealreserve, Underfordelinger: 30 %

Annet skal avklares med byggherre

Endelig plassering av tavler, brytere mm. avklares med byggherre, slik at brukervennlige og vedlikeholdsmessige sider blir ivarettatt.

Beskrivelse og krav i post 26.40.001.1 og 26.40.001.2 skal medtas i dette kapittelet, der det er relevant.

Prisgrunnlag

Dokumentasjon, merking og systemtesting skal inngå i prisgrunnlaget for det enkelte delprodukt.

Beskrivelse og opplysninger ovenfor må hensyntas og medregnes i de etterfølgende prisbærende poster.

26.43.435.1

4351 Fordelinger for virksomhet

Det skal leveres en maskintavle for hele det midlertidige renseanlegget. Dvs si at tavlen skal inngå i den totale maskin som er det midlertidige renseanlegget. Det skal innbygges Lys og stikk kurser i tavlen som skal adskilles fra maskinen iht gjeldende forskrifter.

Orientering

Alle relevante krav i 4321 (post 26.43.432.1) gjelder også for fordelinger, tavler og skap i denne orienteringen, med unntak av krav som er spesifikk for hovedtavle og NEK 400 tavler.

Risikovurdering, CE-merking, forskrifter, standarder, normer og regler

Leveransen av tavlefordelinger skal oppfylle samtlige gjeldende norske lover og forskrifter om maskintavler som blant annet:

- Forskrift om maskiner (FM)
- Maskinsikkerhet - Maskiners elektriske utrustning (NEK EN 60204-1)
- Forskrift om elektrisk utstyr (FEU)
- Etc.

Leverandør av maskinen(e) skal være maskinbygger, og har ansvar for samsvarserklæring (ref. "Forskrift om maskiner" vedlegg II A) og CE-merking av den komplette maskinen. Maskinbygger (denne entreprise) skal definere grensesnitt for maskinen.

Maskinbygger (denne entreprise) er ansvarlig for at det gjennomføres en tverrfaglige risikovurderinger av maskinen(er). Risikovurderingene skal blant annet avdekke eventuelt behov for nødstop og annet sikkerhetsutstyr, slik at maskinen(e) skal være trygg og sikker å bruke.

Elektroentreprenør skal levere maskintavler til maskiner levert av prosessleverandør, ventilasjon og bygg, og skal delta i tverrfaglige risikovurderinger.

Elektroentreprenør skal i leverte maskintavler bygge inn det elektriske sikkerhetsutstyret som risikovurderingene beskriver, og montere eventuelle nødstop ute i prosessen.

Elektroentreprenør skal levere en CE-samsvarserklæring for de delvis ferdigstilte maskinene i henhold til "Forskrift om maskiner" vedlegg II B sammenstillingserklæring - med forbud mot idriftssettelse før:

26 Elektro og telearbeider

Det endelige produktet er ferdig

Alle relevante grunnleggende krav når det gjelder helse, miljø og sikkerhet er oppfylt

Maskinbygger (denne entreprise) har utstedt en samsvarserklæring

Maskinleverandører og eventuelt andre som står for den endelige installasjonen og monteringen av maskin(ene), leverer en sammenstillingserklæring for den delvis sammenstilte maskinen (ref. "Forskrift om maskiner" vedlegg II B) til byggherre

Maskinbygger (denne entreprise) har ansvar for at hele maskinen er sikker, og bekrefter dette ved å utstede CE-samsvarserklæring for en sammenstilt fungerende maskin i henhold til "Forskrift om maskiner" vedlegg II A - driftsklar maskin. CE-merket påføres deretter maskinen(e) og maskintavler.

Alle maskintavler skal være for sakkyndig betjening.

Spesielle krav for maskintavler og maskinkretser

Skillebryter som skal benyttes som nødstopppinnretning skal være rød på gul bakgrunn.

DC-styrekretser er foretrukket fremfor AC-styrekrets.

Det skal være finvern før forsyning til 24 V DC power for DC-styrekrets.

AC-styrekrets skal ha egen skilletrafo, med TN-system på sekundærsiden av styrekretstransformator. AC-styrestrømskretser skal ha allpolig brudd, slik at start eller stopp av maskinfunksjoner ikke fører til farlige situasjoner eller skade på maskinen ved utilsiktet start eller svikt i forbindelse med stopp.

Alt koblingsutstyr og ledningsføring skal være slik montert at det legges til rette for betjening og vedlikehold fra forsiden.

Kapslingsgrad på tavlene skal være minimum IP 66.

Følgende krav til fargekoder:

- Av sikkerhetsmessige grunner bør fargene grønn eller gul ikke brukes der det er mulighet for forveksling med tofargekombinasjonen grønn/gul
- GUL/GRØNN er forbeholdt beskyttelsesjord
- Lysblå er forbeholdt nøytralleder

I tillegg til fargemerking er det krav om at lederne skal kunne identifiseres ved hvert termineringspunkt i overensstemmelse med den tekniske dokumentasjonen. Det finnes flere måter å gjøre dette på, men det er mest vanlig å merke lederen med komponentbetegnelse etterfulgt av klemmenummer.

Alle tavler skal temperaturberegnes.

Et merkeskilt som gir følgende opplysninger, skal være festet til kapslingen nær ved inngående strømtilførsel:

- Leverandørens navn eller varemerke
- Sertifiseringsmerke når dette er påkrevd
- Serienummer
- Merkespenning, antall faser og frekvens (hvis AC) og fullaststrøm for hver tilførsel
- Kortslutningsbryteevne for utstyret
- Hoveddokumentnummer

Feb-dok beregninger

Det skal gjøres Feb-dok beregninger for alle kurser (inkludert i post for tavle), som eventuelt kan medføre endring på oppgitt kabelverrsnitt og/eller vern.

Endelig plassering av tavler, brytere mm. avklares med byggherre, slik at brukervennlige og vedlikeholdsmessige sider blir ivaretatt.

Beskrivelse og krav i postene 26.40.001.1 og 26.40.001.2 medtas i denne orienteringen der det er relevant.

Prisgrunnlag

Dokumentasjon, merking og systemtesting skal inngå i prisgrunnlaget for det enkelte delprodukt.

52408305 SRA-B2-110 Utslippsarrangement og grunnarbeider

Side 117

26 Elektro og telearbeider

Beskrivelse og opplysninger ovenfor må hensyntas og medregnes i de etterfølgende prisbærende poster.

Sum:

0

52408305 SRA-B2-110 Utslippsarrangement og grunnarbeider

Side 118

26 Elektro og telearbeider

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
26	Elektro og telearbeider				
26.43.435.2	BN4.2129A SYSTEM FOR FORDELING AV ELKRAFT Antall Nettsystem: TN-S Utførelse: Plasseres utenfor container, plassering avklares med byggherre <i>Lokalisering:</i> Midlertidig renseanlegg <i>Dimensjonerende krav:</i> Maskintavle +RA101=SRO01-US01 <i>Merking:</i> +SRA-SRO01-US01 <i>Funksjonsprøving:</i> - <i>Dokumentasjon:</i> FEL <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag <u>Maskintavle +RA101-SRO01-US01</u> Herunder medregnes pris for etablering av dobbeltisolert skap for installasjon av maskintavle for forsyning og styring av det midlertidige renseanlegget Dimensjoneringsdata: Norm Maskinsikkerhet - Maskiners elektriske utrustning (NEK EN 60204-1), sakkyndig betjening Designverifikasjon: Maskinsikkerhet - Maskiners elektriske utrustning (NEK EN 60204-1), sakkyndig betjening Spenningsystem 400 V, TN, 50Hz Dim. omgivelsestemp -30/35°C Kapsling: Min. IP 66 Kapsling med åpen dør Min. IP 2X Innmating I bunn Avganger I bunn Oppstilling På sokkel I/O-signaler fra tavle skal gå via rekkeklemmer. Alle ledere i signalkabel skal kobles til en rekkeklemme, selv om ikke alle ledere er i bruk. Alle rekkeklemmene skal ha skillbare klemmer (knivskillerekkeklemmer). Det skal benyttes halogenfrie ledere, kabelkanaler etc. i fordelingen. Skap: Dimensjoner: 400x1200x1200mm (DxBxH) IP-grad: IP66 IK beskyttelsesklasse: IK10 Lås: Med nøkkel Type nøkkellås avklares med byggherre	stk	1		
Sum:					0

52408305 SRA-B2-110 Utslippsarrangement og grunnarbeider

Side 119

26 Elektro og telearbeider

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
26.43.435.3	Produktet skal være av type "Dobbeltvegget aluminiumsskap" fra Satema eller tilsvarende type skap. Sokkel Funksjon: Negravbar Dimensjoner: 1200 x 400 (DxB) Høyde skal være justerbar Alternative produkter må avklares med byggherre. Følgende utstyr skal inkluderes og monteres i denne post: • Varmeelement for å unngå kondens i fordelingen • LED-lys i topp av fordeling, som automatisk lyser og slukker med åpning og lukking av dør • Regntak over fordeling • Montering og Intern kabling av mengdemålerens forsterker/transmitter Det skal være temperaturtransmitter i fordeling for overvåkning av temperatur. Temperaturtransmitter og montasje i fordeling er med i egen post. Beskrivelse og krav i post 26.43.435.1 medtas i denne post. BN4.2129A SYSTEM FOR FORDELING AV ELKRAFT Antall Nettsystem: TN-S Utførelse: Plasseres utenfor container, plassering avklares med byggherre <i>Lokalisering:</i> Midlertidig renseanlegg <i>Dimensjonerende krav:</i> Skap med frekvensomformer og sikkerhetsbryter <i>Merking:</i> +SRA-SRO01-AS01 <i>Funksjonsprøving:</i> - <i>Dokumentasjon:</i> FEL <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag <u>Lokasjon for frekvensomformere og sikkerhetsbrytere</u> Herunder medregnes pris for etablering av dobbeltisolert skap for installasjon av frekvensomformere og sikkerhetsbrytrere for styring av avløpspumper i pumpesump. Dimensjoneringsdata: Norm Maskinsikkerhet - Maskiners elektriske utrustning (NEK EN 60204-1), sakkyndig betjening	stk	1		
Sum:					0

52408305 SRA-B2-110 Utslippsarrangement og grunnarbeider

Side 120

26 Elektro og telearbeider

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
	Designverifikasjon: Maskinsikkerhet - Maskiners elektriske utrustning (NEK EN 60204-1), sakkyndig betjening Spenningsystem 230 V, IT, 50Hz Dim. omgivelsestemp -30/35°C Kapsling: Min. IP 66 Kapsling med åpen dør Min. IP 2X Innmating I bunn Avganger I bunn Oppstilling På sokkel Fordeling +SRA-SRO01-AS01 skal være for lokasjon av frekvensomformere og låsbare sikkerhetsbrytere til pumper i Pumpesump I/O-signaler fra tavle skal gå via rekkeklemmer. Alle ledere i signalkabel skal kobles til en rekkeklemme, selv om ikke alle ledere er i bruk. Alle rekkeklemmene skal ha skillbare klemmer (knivskillerekkeklemmer). Det skal benyttes halogenfrie ledere, kabelkanaler etc. i fordelingen. Skap: Dimensjoner: 400x1200x1200mm (DxBxH) IP-grad: IP66 IK beskyttelsesklasse: IK10 Lås: Med nøkkel Type nøkkellås avklares med byggherre Produktet skal være av type "Dobbeltvegget aluminiumsskap" fra Satema eller tilsvarende type skap. Sokkel Funksjon: Negravbar Dimensjoner: 1200 x 400 (DxB) Høyde skal være justerbar Gjelleplate: Dimensjoner: 350x130mm (BxH) Antall: 2 Alternative produkter må avklares med byggherre. Følgende utstyr skal inkluderes og monteres i denne post: • Varmeelement for å unngå kondens i fordelingen • LED-lys i topp av fordeling, som automatisk lyser og slukker med åpning og lukking av dør • Regntak over fordeling Det skal være temperaturtransmitter i fordeling for overvåkning av temperatur. Temperaturtransmitter og				
Sum:					0

52408305 SRA-B2-110 Utslippsarrangement og grunnarbeider

Side 121

26 Elektro og telearbeider

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
	montasje i fordeling er med i egen post. Beskrivelse og krav i post 26.43.435.1 medtas i denne post.				

Sum: 0

26 Elektro og telearbeider

26 Elektro og telearbeider**26.43.435.4****4352 Kursopplegg for virksomhet**

Orientering

Det skal leveres og monteres kabler for driftstekniske installasjoner for alle områder iht. "objekt- og signalliste".

Entreprenør skal gjøre Feb-dok beregninger for alle kurser (inkludert i post for tavle), som eventuelt kan medføre endring på oppgitt kabelverrsnitt og/eller vern.

Kabel for virksomhet skal legges i rør stripses fast med svarte UV bestandige strips.

Kabelrør eller gitterbaner kan brukes for føring av kabel ved utstyr der det ikke er hensiktsmessig eller plass til kabelbro.

Det skal benyttes halogenfri kabel i hele anlegget.

Kabel føres som hovedregel inn i utstyr fra undersiden. Der kabel kommer ovenfra, skal kabel legges med dryppnese.

For utstyr og bokser ute i anlegget skal det benyttes paknipler med strekkavlastning og ikke membrannipler.

Fra frekvensomformer til motor via sikkerhetsbryter skal det benyttes EMC kabel og EMC-nipler. EMC-nipler er inkludert i postprisen for frekvensomformer og EMC-sikkerhetsbryter.

Alle lengder er regulerbare, og må registreres, reguleres og avregnes etter montasje. Entreprenør må føre lister over forbruk av kabel for hvert enkelt objekt, slik at det kan dokumenteres.

Prisen for tilkobling skal være inkludert tilkoblingsklemmer / termineringsutstyr.

Alle kabler skal merkes iht. til byggherrens merkesystem.

Kabler skal merkes med mekeskilt stripset på kabel og ikke teip. Kabel skal merkes i begge ender og før/etter gjennomføring i vegg, etasjeskiller o.l.

Byggherren skal godkjenne kabelmerkeskilt før produksjon.

Endelig plassering av komponenter avklares med byggherre, slik at brukervennlige og vedlikeholdsmessige sider blir ivarettatt.

Prisgrunnlag

Dokumentasjon, merking og systemtesting skal inngå i prisgrunnlaget for det enkelte delprodukt.

Beskrivelse og opplysninger ovenfor må hensyntas og medregnes i de etterfølgende prisbærende poster.

26.43.435.5

Kabler

52408305 SRA-B2-110 Utslippsarrangement og grunnarbeider

Side 123

26 Elektro og telearbeider

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
26	Elektro og telearbeider				
26.43.435.6	WJ2.21113A KABEL FOR SPENNINGSBÅND LV Lengde Ledertall/-materiale: 2+PE/Cu Ledertverrsnitt: 2,5 mm ² <i>Lokalisering:</i> Midlertidig renseanlegg <i>Kabeltype/kabelkonstruksjon:</i> IFSI <i>Forlegning/underlag:</i> I rør <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag <u>Strømforsyning til styreskap for varmekabel</u> Herunder medregnes pris for kabel fra maskintavle til styreskap for varmekabel. Stripsing av kabel skal utføres med svarte UV bestandige strips. Beskrivelse og krav i post 26.43.435.4 medtas i denne post. x) Mengderegler Regulerbar mangde	m	10		
26.43.435.7	WJ2.21213A KABEL FOR SPENNINGSBÅND LV Lengde Ledertall/-materiale: 3+PE/Cu Ledertverrsnitt: 2,5 mm ² <i>Lokalisering:</i> Midlertidig renseanlegg <i>Kabeltype/kabelkonstruksjon:</i> IFSI EMC <i>Forlegning/underlag:</i> I rør <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag <u>Strømforsyning til frekvensomformere til pumper</u> Herunder medregnes pris for kabel fra maksintavle til lokasjon for frekvensomformere til pumper. Stripsing av kabel skal utføres med svarte UV bestandige strips. Beskrivelse og krav i post 26.43.435.4 medtas i denne post. x) Mengderegler Regulerbar mangde	m	10		
26.43.435.8	WJ2.21313A KABEL FOR SPENNINGSBÅND LV Lengde Ledertall/-materiale: 4+PE/Cu Ledertverrsnitt: 2,5 mm ² <i>Lokalisering:</i> Midlertidig renseanlegg	m	10		
Sum:					0

52408305 SRA-B2-110 Utslippsarrangement og grunnarbeider

Side 124

26 Elektro og telearbeider

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
	<i>Kabeltype/kabelkonstruksjon: IFSI</i> <i>Forlegning/underlag: I rør</i> <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag <u>Strømforsyning fra maskintavle +SRA-SRO01-US01 til maskintavle i container</u> Herunder medregnes pris for kabel til Maskintavle i container. Stripsing av kabel skal utføres med svarte UV bestandige strips. Beskrivelse og krav i post 26.43.435.4 medtas i denne post. x) Mengderegler Regulerbar mangde				

Sum: 0

52408305 SRA-B2-110 Utslippsarrangement og grunnarbeider

Side 125

26 Elektro og telearbeider

26 Elektro og telearbeider**26.43.435.9**

Tilkoblinger

Sum:

0

52408305 SRA-B2-110 Utslippsarrangement og grunnarbeider

Side 126

26 Elektro og telearbeider

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
26	Elektro og telearbeider				
26.43.435.10	WL3.1A SEPARAT TILKOBLING AV ELKRAFT Antall <i>Lokalisering:</i> Midlertidig renseanlegg <i>Tilkoblet utstyr:</i> Styreskap for varmekabel <i>Fordelingssystem/spenning:</i> 400V TN <i>Kabel-/ledningstype:</i> IFSI <i>Ledertall/dimensjon:</i> 2 + PE/ 2,5 mm ² CU <i>Kapslingsgrad:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Kobling av kabel Pris på post er komplett tilkobling av kabel i begge ender inkludert nødvendig tilkoblingsklemmer / termineringsutstyr. Beskrivelse og krav i post 26.43.435.4 medtas i denne post. x) Mengderegler Regulerbar mengde	stk	1		
26.43.435.11	WL3.1A SEPARAT TILKOBLING AV ELKRAFT Antall <i>Lokalisering:</i> Midlertidig renseanlegg <i>Tilkoblet utstyr:</i> Frekvensomformer <i>Fordelingssystem/spenning:</i> 400V TN <i>Kabel-/ledningstype:</i> IFSI EMC <i>Ledertall/dimensjon:</i> 3 + PE/ 2,5 mm ² Cu <i>Kapslingsgrad:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Kobling av kabel Pris på post er komplett tilkobling av kabel i begge ender inkludert nødvendig tilkoblingsklemmer / termineringsutstyr. Beskrivelse og krav i post 26.43.435.4 medtas i denne post. x) Mengderegler Regulerbar mengde	stk	2		
26.43.435.12	WL3.1A SEPARAT TILKOBLING AV ELKRAFT Antall <i>Lokalisering:</i> Midlertidig renseanlegg	stk	1		
Sum:					0

52408305 SRA-B2-110 Utslippsarrangement og grunnarbeider

Side 127

26 Elektro og telearbeider

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
	<i>Tilkoblet utstyr:</i> Maskintavle i container <i>Fordelingssystem/spenning:</i> 400V TN <i>Kabel-/ledningstype:</i> IFSI <i>Ledertall/dimensjon:</i> 4 + PE/ 2,5 mm² Cu <i>Kapslingsgrad:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Kobling av kabel Pris på post er komplett tilkobling av kabel i begge ender inkludert nødvendig tilkoblingsklemmer / termineringsutstyr. Beskrivelse og krav i post 26.43.435.4 medtas i denne post. x) Mengderegler Regulerbar mengde				

Sum: 0

26 Elektro og telearbeider

26 Elektro og telearbeider**26.43.435.13**

4353 Frekvensomformere for virksomhet

Orientering

For frekvensomformere som skal leveres av denne entreprise, skal følgende krav følges.

Frekvensomformerene skal dimensjoneres for kontinuerlig drift av motorene ved full last og konstant moment. Omformerne skal også være egnet for kontinuerlig drift ved alle hastigheter innenfor reguleringsområdet som er 0-100%.

Entreprenøren skal ha ansvaret for å forsikre seg om at frekvensomformerne er riktig dimensjonert, ved å innhente vifte-karakteristikker, pumpedata etc. og merkedata for de frekvensregulerte motorene. Entreprenøren er selv ansvarlig for å innhente alle opplysninger som er nødvendige for dimensjonering og vern av frekvensomformerne og dennes tilkoblede utstyr før levering.

Det skal om nødvendig medtas isolertransformatorer/ reaktorspoler/filtere/dempeledd o.l. for reduksjon av overharmonisk støy på begge sider av omformeren til et akseptabelt nivå. Leverandøren skal selv forsikre seg om at støy på motorsiden ikke overstiger det motorleverandøren kan akseptere. I tillegg er det entreprenørens ansvar å sørge for at hele installasjonen tilfredstiller EMC direktivet.

Frekvensomformerne skal sikres med vern tilpasset frekvensomformeren, og den skal også sikres/forrigles mot tilbaketatt spenning fra motoren.

I tillegg skal følgende vern være inkludert:

- Overbelastning
- Overspenning
- Intern overtemperatur
- Usymetri / jordfeil
- Motor overtemperatur tilkobles thermistor-føler på motoren
- Beskyttelse mot intern kortslutning

Frekvensomformeren skal ha lokalt styrepanel for indikasjon av status med nødvendige feilfunksjoner og med mulighet for parametersetting.

Frekvensstyrte motorer skal kunne startes og stoppes manuelt fra dette styrepanelet.

Frekvensomformerne må være i industristandard med lakkerte kretskort og ha minimum kapslingsgrad på IP54.

Frekvensomformere skal være utstyrt med kommunisjonskort for busstyring med Modbus TCP.

Frekvensomformernes fabrikat og type skal oppgis som en del av tilbudet. Byggherre forbeholder seg retten til å godkjenne levert fabrikat og type.

Leverte utstyr skal være CE-merket.

Leverandør skal sjekke oppgitt effekt på motorer og tilpasse mot egen range på effektstørrelser uavhengig av denne liste.

Prisgrunnlag

Dokumentasjon, merking og systemtesting skal inngå i prisgrunnlaget for det enkelte delprodukt.

Beskrivelse og opplysninger ovenfor må hensyntas og medregnes i de etterfølgende prisbærende poster.

52408305 SRA-B2-110 Utslippsarrangement og grunnarbeider

Side 129

26 Elektro og telearbeider

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
26	Elektro og telearbeider				
26.43.435.14	WB3.132A STRØMRETTER Antall Funksjon: Frekvensomformer Kapslingsgrad: IP20 <i>Lokalisering:</i> +RA101=SRO01-AS01 <i>Anvendelse:</i> til hastighetsregulering av motordrifter <i>Karakteristikker:</i> se krav i a) <i>Montasje:</i> se krav i a) <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag <u>Frekvensomformer</u> Posten omfatter komplett leveranse av frekvensomformer inkludert montasje i fordeling. Frekvensomformerne monteres i utendørskap +RA101=SRO01-AS01 for følgende tag: SMP01-PU01 SMP01-PU02 Montasjen skal utføres iht. produsentens bruksanvisning og leverandørens henvisninger. EMC-nippler til frekvensomformer og motor skal være inkludert i denne post. Motorstørrelse: 9 kW, 400V AC Beskrivelse og krav i post 26.43.435.13 medtas i denne post.	stk	2		

Sum: 0

26 Elektro og telearbeider

26 Elektro og telearbeider**26.43.435.15****4354 Sikkerhetsbryter for virksomhet****Orientering**

Det skal leveres og monteres sikkerhetsbryter for alle motorer / elektro-objekter.

Sikkerhetsbrytere for eksterne frekvensomformere skal være av type EMC og ha kapsling utført i metall. De skal monteres mellom frekvensomformer og motor i skap +RA101=SRO01-US01

EMC-nipler for sikkerhetsbryter og motor medfølger EMC-sikkerhetsbryter.

Det skal benyttes EMC-kabel/prefabkabel mellom frekvensomformer og motor.

Alle sikkerhetsbrytere skal ha signalkontakt for signal til PLS. For frekvensomformere benyttes I/O (digital inngang) på frekvensomformer som status på sikkerhetsbryter istedenfor signal til PLS.

Endelig plassering av sikkerhetsbrytere avklares med byggherre, slik at brukervennlige og vedlikeholdsmessige sider blir ivaretatt. Det skal tas utgangspunkt i at sikkerhetsbryterne skal plasseres sammen med frekvensomformerne i skap +RA101=SRO01-AS01, og at de skal være låsbare med mekanisk hengelås, da de ikke er i visuelt tilgjengelig i pumpesump.

Prisgrunnlag

Dokumentasjon, merking og systemtesting skal inngå i prisgrunnlaget for det enkelte delprodukt.

Beskrivelse og opplysninger ovenfor må hensyntas og medregnes i de etterfølgende prispåbærende poster.

52408305 SRA-B2-110 Utslippsarrangement og grunnarbeider

Side 131

26 Elektro og telearbeider

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
26	Elektro og telearbeider				
26.43.435.16	WF2.42322A BRYTER Antall Type: Sikkerhetsbryter Betjening: Vri Nominell strøm: 16 A Systemspenning: 400 VAC Kapslingsgrad: IP20 <i>Lokalisering:</i> +RA101=SRO01-AS01 <i>Karakteristikk:</i> se krav i a) <i>Montasje:</i> se krav i a) <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag <u>Sikkerhetsbryter 16 A, EMC</u> Sikkerhetsbryter komplett levert og montert i skap +RA101=SRO01-AS01 Sikkerhetsbryter leveres med rekkeklemmer for signal (3 x 1,5 mm ² Cu) fra pumpe. EMC-nipler skal være inkludert i leveransen. Nipler monteres i bunn av sikkerhetsbryter. Sikkerhetsbryter levers med hjelpekontakt for signal til frekvensomformer / PLS. Beskrivelse og krav i post 26.43.435.15 medtas i denne post. Tilsvarende egenskaper som ABB OTP-serien.	stk	2		
Sum:					0

52408305 SRA-B2-110 Utslippsarrangement og grunnarbeider

Side 132

26 Elektro og telearbeider

26 Elektro og telearbeider**26.45.1****Varmekabel og tilhørende utstyr**Sum:

0

52408305 SRA-B2-110 Utslippsarrangement og grunnarbeider

Side 133

26 Elektro og telearbeider

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
26	Elektro og telearbeider				
26.45.2	BN5.511A SYSTEM FOR ELVARME Antall <i>Lokalisering:</i> Midlertidig renseanlegg <i>Dimensjonerende krav:</i> Frostsikring av vannledning <i>Type varmekilde:</i> Varmekabel <i>Styring og regulering:</i> Styring av selvregulerende varmekabel med temperaturgiver <i>Merking:</i> Iht. byggherrens merkesystem <i>Funksjonsprøving:</i> Inkludert <i>Dokumentasjon:</i> Inkludert <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Styreskap for varmekabel Komplett leveranse, montasje og igangkjøring av styreskap for selvregulerende varmekabel på vannledning til midlertidig renseanlegg. Inkludert i post er komplett dokumentasjon av styreskap med: • Strømforsyning • Varmekabel • Temperaturgiver • Monteringsbrakket for utendørs innstallasjon i nærheten av vannledning og det midlertidige renseanlegget	stk	1		
26.45.3	XC2.4613A ELEKTRISK VARMEELEMENT Lengde Elementtype: Toleder varmekabel Tilkobling: Med hurtigkobling Temperaturavhengighet: Temperaturavhengig elementeffekt (selvregulerende) Anvendelse: Frostsikring <i>Lokalisering:</i> Vannledning <i>Rommets funksjon:</i> - <i>Oppvarmet areal:</i> - <i>Underlag:</i> - <i>Overdekning:</i> - <i>Nominell spenning:</i> 230 VAC <i>Effekt:</i> 10 W/m <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag <u>Varmekabel</u> Herunder medregnes pris for levering, montering og tilkobling av selvregulerende varmekabel med	m	100		
Sum:					0

52408305 SRA-B2-110 Utslippsarrangement og grunnarbeider

Side 134

26 Elektro og telearbeider

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
26.45.4	nødvendig monteringsutstyr, aluminiumsteip, og styreskap med termostat for oppvarming av DN 32 PE-rør med rørsåål. Medium i røret er Vann, og røreret leveres i PE materiale. Forsyningskabel medregnes i annen post. Komponenter Varmekabel skal ha tilsvarende egenskaper som "8961155 ELSR-LS." fra Ebeco Styreskap skal ha tilsvarende egenskaper som "Apparatskap Mini" fra Ebeco Monteringsutstyr: Hurtigkobleren skal ha tilsvarende egenskaper som "Smartlock" fra Ebeco Endematerialet på varmekabelen skal ha tilsvarende egenskaper som "Avsluttingssats T-18" fra Ebeco Aluminiumsteipen skal ha tilsvarende egenskaper "Aluminiumtejp" fra Ebeco. Alternative produkter må avklares med byggherre. c) Utførelse Varmekabel skal monteres i posisjon klokka 4 på plastrøret. Den skal monteres mellom plastrør og rørsåål-isolasjonen. Varmkabelen skal legges i en sløyfe rundt eventuelle håndventiler på røret. x) Mengderegler Regulerbar mengde WM2.2186A GIVER Antall Type: Temperatur Tilkobling til buss-system: Kobles ikke Kapslingsgrad: IP67 <i>Lokalisering:</i> Vannledning <i>Anvendelse:</i> Frostsikring av vannledning <i>Medium:</i> Vann <i>Toleranse:</i> - <i>Montasje:</i> se c) utførelse <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Temperaturgiver Herunder medregnes pris for levering, montering og tilkobling av temperaturgiver til termostat for oppvarming av DN 32 PE100 rør med rørsåål.	stk	1		
Sum:					

52408305 SRA-B2-110 Utslippsarrangement og grunnarbeider

Side 135

26 Elektro og telearbeider

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
	Spesialkabel med temperaturgiver skal ha tilsvarende egenskaper som "Givarkabel" fra Ebeco Alternativt produkt må avklares med byggherre. c) Utførelse Kabel for temperaturgiver skal monteres i posisjon klokka 2 på plastrøret. Den skal monteres mellom PE100 rør og rørskål-isolasjonen.				

Sum: 0

26 Elektro og telearbeider

26 Elektro og telearbeider**26.56.563.1****563 Lokal automatisering****Orientering**

Leveransen av PLS-seksjonen i maskintavle +RA101=SRO01-US01, skal oppfylle aktuelle gjeldende norske normer, lover og forskrifter, som blant annet:

- Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg med veiledning (FEL)
- Forskrift om elektrisk utstyr (FEU)
- Forskrift om maskiner (FM)
- Maskinsikkerhet - Maskiners elektriske utrustning (NEK EN 60204-1)

Risikovurdering, CE-merking, forskrifter, standarder, normer og regler

Leverandør av maskinen(e) skal være maskinbygger, og har ansvar for samsvarserklæring (ref. "Forskrift om maskiner" vedlegg II A) og CE-merking av den komplette maskinen. Maskinbygger (denne entreprise) skal definere grensesnitt for maskinen.

Maskinbygger (denne entreprise) er ansvarlig for at det gjennomføres en tverrfaglige risikovurderinger av maskinen. Risikovurderingene skal blant annet avdekke eventuelt behov for nødstop og annet sikkerhetsutstyr, slik at maskinen(e) skal være trygg og sikker å bruke.

Elektroentreprenør i denne entreprise skal levere maskintavle til maskiner, og skal delta i tverrfaglige risikovurderinger.

I levert maskintavle skal det bygges inn det elektriske sikkerhetsutstyret som risikovurderingene beskriver, og montere eventuelle nødstop ute i prosessen.

Elektroentreprenør skal levere en CE-samsvarserklæring for de delvis ferdigstilte maskinene i henhold til "Forskrift om maskiner" vedlegg II B sammenstillingserklæring - med forbud mot idriftssettelse før:

Det endelige produktet er ferdig

Alle relevante grunnleggende krav når det gjelder helse, miljø og sikkerhet er oppfylt

Maskinbygger (denne entreprise) har utstedt en samsvarserklæring

Maskinleverandører og eventuelt andre som står for den endelige installasjonen og monteringen av maskin(ene), leverer en sammenstillingserklæring for den delvis sammenstilte maskinen (ref. "Forskrift om maskiner" vedlegg II B) til byggherre

Maskinbygger (denne entreprise) har ansvar for at hele maskinen er sikker, og bekrefter dette ved å utstede CE-samsvarserklæring for en sammenstilt fungerende maskin i henhold til "Forskrift om maskiner" vedlegg II A - driftsklar maskin. CE-merket påføres deretter maskinen(e) og maskintavler.

Alle maskintavler skal være for sakkyndig betjening.

Spesielle krav for maskintavler og maskinkretser

Skillebryter som skal benyttes som nødstopppinnretning skal være rød på gul bakgrunn.

DC-styrekretser er foretrukket fremfor AC-styrekrets.

Det skal være finvern før forsyning til 24 V DC power for DC-styrekrets.

AC-styrekrets skal ha egen skilletrafo, med TN-system på sekundærsiden av styrekretstransformator. AC-styrestrømskretser skal ha allpolig brudd, slik at start eller stopp av maskinfunksjoner ikke fører til farlige situasjoner eller skade på maskinen ved utilsiktet start eller svikt i forbindelse med stopp.

Alt koblingsutstyr og ledningsføring skal være slik montert at det legges til rette for betjening og vedlikehold fra forsiden.

Følgende krav til fargekoder:

Av sikkerhetsmessige grunner bør fargene grønn eller gul ikke brukes der det er mulighet for forveksling med tofargekobinasjonen grønn/gul

26 Elektro og telearbeider

GUL/GRØNN er forbeholdt beskyttelsesjord

Lysblå er forbeholdt nøytralleder

I tillegg til fargemerking er det krav om at lederne skal kunne identifiseres ved hvert termineringspunkt i overenstemmelse med den tekniske dokumentasjonen. Det finnes flere måter å gjøre dette på, men det er mest vanlig å merke lederen med komponentbetegnelse etterfulgt av klemmenummer.

Et merkeskilt som gir følgende opplysninger, skal være festet til kapslingen nær ved inngående strømtilførsel:

- Leverandørens navn eller varemerke
- Sertifiseringsmerke når dette er påkrevd
- Serienummer
- Merkespenning, antall faser og frekvens (hvis AC) og fullaststrøm for hver tilførsel
- Kortslutningsbryteverne for utstyret

PLS-seksjonen skal bygges av erfarne tavlebyggere og være dimensjonert for de elektriske, termiske og mekaniske påkjenninger som den kan bli utsatt for på installasjonsstedet.

PLS-seksjonen skal bygges slik at den tåler normale driftsforhold med hensyn til mekaniske, elektriske og termiske påkjenninger, samt fuktighet og støv.

Komplett dokumentasjon av maskintavlen med PLS-seksjonen skal sendes til byggherre min. 3 uker før produksjon, for kommentar av byggherre før produksjonsarbeidene på maskintavlen påbegynnes. Kommentarer fra byggherre må rettes opp før produksjonen kan starte.

Byggherren skal også ha muligheten for å inspisere PLS-seksjonen under produksjon, og kommentere skap før dette leveres til byggeplass (FAT).

Oppdragsgiver skal motta all nødvendig dokumentasjon 14 dager før FAT.

Dokumentasjonen av PLS-seksjonen skal inneholde alle elektrokomponenter i alle kretsene både i og utenfor skapet inkludert komponenter som:

Sikringer med størrelse og karakteristikk

- PLS med I/O
- Kabling til alle I/O-signaler og kommunikasjonslinker
- Switch
- 24 V DC power
- 24 V DC batteri back-up
- Touch OP-panel
- Rekkeklemmer
- Kabelnr. og ledernr. på alle kabler
- Tag på alle komponenter
- Alle elektro- og prosessobjekter for anlegget som blant annet
- Transmittere
- Nivåbryter
- Motorer
- Eventuelle sikkerhetsbrytere
- Koblingsbokser
- Etc.

Utstyret i PLS-seksjonen skal være iht. relevante europanormer, være CE- merket. Utstyr skal installeres iht. fabrikantens anvisninger, slik at temperaturoverføring, lysbuer/ioniserte gasser, vibrasjoner, magnetfelt og luftbåren "støy"- stråling unngår at de påvirker hverandre negativt.

Klemmer skal være minimum 200 mm over ferdig gulv. Betjeningsorganer (hvis aktuelt) for nødstop og liknende skal monteres innen for en sone på 800 mm og 1600 mm over ferdig gulv. Instrumenter, betjeningshåndtak, trykkapper og liknende skal monteres under 2000 mm over ferdig gulv.

Alle sikringer/vern skal være av samme fabrikat. For annet utstyr skal det benyttes ensartet fabrikat i størst mulig grad.

Alle automatsikringer skal ha vern i alle faser. (inkl. nøytralleder).

26 Elektro og telearbeider

Signalkontakter skal være inkludert kabling til rekkeklemmer.

Vernelens bryteevne skal velges ut fra lcs verdi.

Alle komponenter skal dimensjoneres iht. tavlens lkmaks. Alle 4 polte brytere skal være utstyrt med 100 % beskyttelse i N.

Det skal dokumenteres 100 % selektivitet (opp til de aktuelle kortslutningsnivåene for hver kurs).

Signalkabler skal holdes adskilt fra kraftkabler, slik at elektromagnetiske forstyrrelser unngås.

PLS-seksjonen skal utstyres med overspenningsvern av type finvern før 24 DC power.

Det skal i PLS-seksjonen medtas nødvendig antall rekkeklemmer for inn- og utgående kabler for reserveledere fra kabler som ikke er i bruk. Alle rekkeklemmer skal merkes tydelig.

Ledninger, rekkeklemmer osv. skal anordnes og merkes på en slik måte at det klart fremgår hvilket spenningsområde de tilhører. Dette gjelder også interne ledningsforbindelser som merkes med kurs/ledernummer/klemmenummer i hver ende. På samme måte skal alle komponenter i front av fordelingene merkes med entydig betegnelse.

Alle sikringer, brytere og apparater i fordelinger skal ha holdbar og tydelig merking.

Innrammet kursfortegnelse leveres og henges opp i plastramme i fordelingen.

Det skal fortinnsvi benyttes "Komfort håndtak med åpneknapp". Dokumentasjon på håndtak for samtlige dører i skal fremlegges byggherre for kommentar.

For omfang og bestykning i PLS-seksjonen, henvises det til objekt- og signalliste SRA-B2-560.

Undertegnet samsvarserklæring skal følge fordelingen.

Det skal være 30% reservekapasitet i PLS-feltet i maskintavlen.

Beskrivelse og krav i post 26.40.001.1 og 26.40.001.2 skal medtas i dette kapitlet, der det er relevant.

Prisgrunnlag

Dokumentasjon, merking og systemtesting skal inngå i prisgrunnlaget for det enkelte delprodukt.

Beskrivelse og opplysninger ovenfor må hensyntas og medregnes i de etterfølgende prispåbærende poster.

Produkttyper som er oppgitt i "objekt- og signalliste" eller poster i beskrivelsen, er eksempel på produkter og kvalitet som ønskes. Ved dokumentert tilsvarende egenskaper, funksjon og kvalitet, kan andre produkter benyttes.

52408305 SRA-B2-110 Utslippsarrangement og grunnarbeider

Side 139

26 Elektro og telearbeider

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
26	Elektro og telearbeider				
26.56.563.2	WE6.1999A SENTRAL FOR SIGNAL Antall Funksjon: Felt i tavle Kapslingstype: Felt i tavle Kapslingsgrad: IP66 <i>Lokalisering:</i> Midlertidig renseanlegg <i>Effektbehov:</i> - <i>Systemoversikt:</i> Objekt og signal liste SRA-B2-560 <i>Montasje:</i> Felt i tavle <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag PLS-seksjon i maskintavle +RA101=SRO01-US01 Omfatter komplett levering, montering og igangkjøring av PLS del / seksjon i maskintavle +RA101=SRO01-US01 bestykket i henhold til objekt- og signalliste SRA-B2-560 Type PLS og touch OP-panel skal oppgis med tilbudet. Type PLS og touch OP-panel skal godkjennes av byggherre før bestilling. Sammen med PLS skal det leveres et touch OP-panel, som skal monteres i skapet. På OP-panel skal hele prosessen for det midlertidige renseanlegget vises på et prosessbilde med pumper, rør, nivåmåler mm. Fra OP-panelet skal operatør kunne starte og stoppe pumper manuelt. I AUTO skal pumper startes og stoppes automatisk på nivå, og vippestyres. Ref Beskrivelses post for midlertidig pumpesump I PLS-delen av skapet skal det settes av plass til montering av 1 stk forsterker/transmitter til mengdemåleri pumpesumpen som skal leveres i splittet utførelse. Intern kabling skal medtas i pris for tavlen. PLS skal knyttes opp mot et sentralt styresystem, men dette inngår i denne leveransen. Rammeavtalepart hos kommunen skal medta arbeid knyttet til. Kommunikasjon fra PLS til SCADA. Alle signaler fra PLS til SCADA skal behandles av rammeavtalepart. WEB-grensesnitt til PLS/OP-panel kan være alternativ. Type kommunikasjon og funksjonalitet skal oppgis	stk	1		
Sum:					0

52408305 SRA-B2-110 Utslippsarrangement og grunnarbeider

Side 140

26 Elektro og telearbeider

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
	med tilbudet, og godkjennes av byggherre. Det er egne poster for FAT, SAT, programmering og idriftsettelse / I/O-test av anlegget. Dette tas da ikke med i denne post. Det henvises for øvrig til vedlagte tegninger og objekt- og signalliste SRA-B2-560 for nærmere informasjon. Byggherre skal forelegges tegninger av plassering for automatiseringsutstyr, og godkjenne skap layout og komplett skapdokumentasjon før produksjon av skap påbegynnes (ref. krav til dokumentasjon for PLS-seksjonen i post 26.56.563.1). Pris angis som komplett, ferdig testet og igangkjørt PLS-skap. Beskrivelse og krav i post 26.56.563.1 medtas i denne post.				

Sum: 0

26 Elektro og telearbeider

26 Elektro og telearbeider**26.56.563.3**

563 Uttesting og dokumentasjon av lokal automatisering og sentralt driftskontrollsystem

Orientering

Postene gjelder for programmering og uttesting av automatiseringsanlegg for det midlertidige renseanlegget samt bildebygging på lokalt OP-panel.

Prisgrunnlag

Dokumentasjon, merking og systemtesting skal inngå i prisgrunnlaget for det enkelte delprodukt. Beskrivelse og opplysninger ovenfor må hensyntas og medregnes i de etterfølgende prispåbærende poster.

26 Elektro og telearbeider

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
26	Elektro og telearbeider				
26.56.563.4	BN6.3262A SYSTEM FOR AUTOMATISERING Rund sum Anleggstype: Lokal automatisering <i>Lokalisering:</i> Midlertidig renseanlegg <i>Grunnlag:</i> Objekt- og signalliste, funksjonsbeskrivelse, flytskjema <i>Utførelseskrav:</i> Programmering av objekter iht. funksjonsbeskrivelse, flytskjema og objekt- og signalliste <i>Merking:</i> Iht tag i objekt- og signalliste <i>Funksjonsprøving:</i> Egen- og fagkontroll <i>Dokumentasjon:</i> PLS-program <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Programmering av objekter og alarmer iht. funksjonsbeskrivelse, flytskjema og objekt- og signalliste Det skal leveres komplett programmering av PLS iht. funksjonsbeskrivelse, flytskjema og objekt- og signalliste. Kildekode skal være åpen og leveres til byggherre etter igangkjøring av det midlertidige renseanlegget Beskrivelse og krav i post 26.56.563.3 medtas i denne post.	RS			
26.56.563.5	AQ4.44A PRØVEDRIFT Rund sum Anlegg: Tele- og automatiseringsanlegg <i>Beskrivelse:</i> FAT <i>Periode:</i> I henhold til teknisk beskrivelse <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Funksjonstest hos tavlebygger - FAT (Factory Accept Test) Entreprenøren skal innkalle til og gjennomføre fullstendig utprøving, idriftsettelse og funksjonskontroll av samtlige komponenter i tavlen sammen med byggherre eller dennes representant, før tavlen forlater tavlebygger sitt verksted. Eventuelle feil og mangler etter FAT test (Factory Accept Test) skal utbedres hos tavlebygger før tavlen transporteres til anleggsplass. Entreprenør innkaller til FAT med minimum 2 ukers	RS			
Sum:					0

52408305 SRA-B2-110 Utslippsarrangement og grunnarbeider

Side 143

26 Elektro og telearbeider

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
26.56.563.6	varsel. Beskrivelse og krav i post 26.56.563.3 medtas i denne post. AQ4.44A PRØVEDRIFT Rund sum Anlegg: Tele- og automatiseringsanlegg <i>Beskrivelse:</i> SAT <i>Periode:</i> I henhold til teknisk beskrivelse <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Funksjonstest på anleggs plass - SAT (Site Accept Test) Funksjonsprøving skal i størst mulig grad utføres før igangkjøring, men endelig test og igangkjøring må utføres ved idriftsettelse med byggherre eller dennes representant tilstede. Det skal da foreligge komplett dokumentasjon på at alle tilkoblinger er sjekket, og at tavlens komponenter er funksjonstestet og virker som spesifisert. Lister som viser tiltrekkingsmoment for tilkoblinger i tavle fremlegges sammen med sluttdokumentasjon. Beskrivelse og krav i post 26.56.563.3 medtas i denne post.	RS			
26.56.563.7	BN7.2A PRØVING AV SAMFUNKSJON Rund sum <i>Lokalisering:</i> Hele anlegget <i>Grunnlag:</i> PLS tavleksjema <i>Omfang:</i> I/O-test <i>Dokumentasjon:</i> I/O testrapport <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag I/O-test Etter at anleggene er ferdig montert, skal entreprenøren gjennomføre fullstendig I/O-test av samtlige komponenter. Byggherre og / eller deres representant skal også kunne delta som observatører. Entreprenøren skal ha nødvendig montør- og ingeniørhjelp til disposisjon under I/O-test, slik at feil og mangler kan utbedres underveis.	RS			
Sum:					0

26 Elektro og telearbeider

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
26.56.563.8	Feil og mangler etter I/O-test skal utbedres av entreprenør før funksjonstest og idriftsettelse. Etter gjennomført og godkjent I/O-test, skal entreprenør levere en skriftelig I/O-testrapport. Beskrivelse og krav i post 26.56.563.3 medtas i denne post. BN7.2A PRØVING AV SAMFUNKSJON Rund sum <i>Lokalisering:</i> Hele anlegget <i>Grunnlag:</i> PLS tavleksjema, Objekt- og signalliste, Funksjonsbeskrivelse, flytskjema <i>Omfang:</i> FUNKSJONSPRØVING OG IDRIFTSETTELSE <i>Dokumentasjon:</i> Testrapport fra funksjonsprøving og idriftsettelse <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag FUNKSJONSPRØVING OG IDRIFTSETTELSE Etter at anleggene er ferdig montert, skal entreprenøren gjennomføre fullstendig funksjonstest og idriftsettelse av samtlige komponenter og systemer sammen med respektive leverandører. Dreieretningstest: Gjøres sammen med leverandør av det enkelte utstyr og elektroentreprenør. Objekter skal testes fra skjerm, hvis ikke annet styringssted er oppgitt. Strøm på komponenter og anleggsdeler: Elektroentreprenør skal legge inn og ut sikringer etter ønske fra ansvarlig for uttesting av de forskjellige objektene / anleggsdelene / prosessområdene. Elektroentreprenør er ansvarlig for å føre oversikt over hvilke sikringer og effektbrytere som til enhver tid er lagt inn. Sikringer og effektbrytere som legges ut, må merkes og låses nødvendig for å forhindre utilsiktet innkobling. Funksjons- og Integrasjonstest: Automatiseringsentreprenør er ansvarlig for å utarbeide testprotokoller over hvilke objekter og linker som skal testes og hvordan. Leverandør av det enkelte utstyret er ansvarlig for gjennomføring av testen. SAT-test må være godkjent med eventuelle ikke kritiske feil og mangler, som kan hindre testene i denne post	RS			
Sum:					0

52408305 SRA-B2-110 Utslippsarrangement og grunnarbeider

Side 145

26 Elektro og telearbeider

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
	Byggherre og / eller deres representant skal også kunne delta / være observatør under funksjonsprøving og idriftsettelse, men det er entreprenør sammen med leverandører som er ansvarlig for gjennomføring av funksjonsprøving og idriftsettelse. Uttestingen av alle objekter i anlegget skal gjøres helt opp til OP-panel. Når entreprenøren er forvisset om at anlegget fungerer tilfredsstillende og er i overensstemmelse med kontraktens betingelser, skal han skriftlig varsle byggherren. Entreprenøren skal ha nødvendig montør- og ingeniørhjelp til disposisjon under besiktigelse, prøving, kontroll av anlegget. Etter gjennomført og godkjent funksjonsprøving og idriftsettelse, skal entreprenør levere en skriftelig testrapport fra funksjonsprøving og idriftsettelse. Entreprenør skal skriftelig meddele at anlegget fungerer tilfredsstillende, slik at prøvedriftsperiode for anlegget kan starte. Beskrivelse og krav i post 26.56.563.3 medtas i denne post.				
26.56.563.9	AU2.1A SLUTTDOKUMENTASJON Rund sum <i>Dokumentasjonskrav: I henhold til krav</i> <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag FDV Komplett FDV dokumentasjon for anlegget i henhold til krav stilt i post 26.56.563.1/3 Alle kostnader i forbindelse med utarbeidelse av komplett FDV for leveransen skal medtas.	RS			
26.56.563.10	AU2.1A SLUTTDOKUMENTASJON Rund sum <i>Dokumentasjonskrav: I henhold til krav</i> <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag OVERLEVERING Ved overlevering stilles følgende krav til anleggene: De skal være komplette utført etter tegninger,	RS			
Sum:					0

52408305 SRA-B2-110 Utslippsarrangement og grunnarbeider

Side 146

26 Elektro og telearbeider

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
26.56.563.11	beskrivelser og offentlig forskrifter med alle merkinger, instrukser mm. montert Prøvet, målt og justert etter beskrivelsen og fabrikantens idriftsettelsesprosedyre Anmeldt til, og godkjent av offentlig myndigheters kontrollinstanser (hvis nødvendig) Kopi av entreprenørens lister for egenkontroll, skal være oversendt byggherre og rådgiver (medtas i FDV-instruks) Komplett FDV overlevert Idriftsatt og tatt i bruk				
	AM1.824A KOORDINERENDE YTELSE Rund sum Ytelse: Ansvarlig for koordinering i utførelsesfasen <i>Prosjektbeskrivelse:</i> Koordinering med Rammeavtalepart på automasjon hos Kommunen <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag <u>Koordinering med rammeavtalepart på automasjon hos kommunen</u> Herunder medregnes pris for koordinering med Rammeavtalepart på automasjon hos kommunen for å etablere fjernstyring av anlegget fra styresystemet. Rammeavtalepart på automasjon lever, installerer og programmerer all utstyr for å etablere kommunikasjonen mellom PLS og styresystemet. Det må settes av minimum en ledig RJ45 port i switch for tilkobling av kommunikasjonsutstyret. Denne entreprise skal levere all dokumentasjon iht overnevnte poster.	RS			

Sum:

0

26 Elektro og telearbeider

26 Elektro og telearbeider**26.57.571.1****571 Kabling for instrumentering****Orientering**

Etterfølgende poster er for kabling til instrumentering og signal.

Det skal leveres og monteres kabler for instrumentering for alle komponenter på område for det midlertidige renseanlegget.

Kabler for instrumentering og signal legges med en avstand til kraftkabler på samme kabelbro eller på egne kabelbroer.

Det skal benyttes halogenfri kabel i hele anlegget.

Kabel føres som hovedregel inn i utstyr fra undersiden. Der kabel kommer ovenfra, skal kabel legges med dryppnese.

Kabling til komponenter skal legges med litt slakk («grisehale») slik at eventuell utskifting av komponenten kan utføres på en enkel måte.

Alle lengder er regulerbare, og må registreres, reguleres og avregnes etter montasje. Entreprenør må føre lister over forbruk av kabel for hvert enkelt objekt, slik at det kan dokumenteres.

Stripsing av kabler skal utføres med svarte UV bestandige strips.

Prisen for tilkobling skal være inkludert tilkoblingsklemmer / termineringsutstyr.

Alle kabler skal merkes iht. til byggherrens merkesystem.

Kabler skal merkes med mekeskilt stripset på kabel og ikke teip. Kabel skal merkes i begge ender og før/etter gjennomføring i vegg, etasjeskiller o.l.

Byggherren skal godkjenne kabelmerkeskilt før produksjon.

Prisgrunnlag

Dokumentasjon, merking og systemtesting skal inngå i prisgrunnlaget for det enkelte delprodukt.

Beskrivelse og opplysninger ovenfor må hensyntas og medregnes i de etterfølgende prisbærende poster.

52408305 SRA-B2-110 Utslippsarrangement og grunnarbeider

Side 148

26 Elektro og telearbeider

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
26	Elektro og telearbeider				
26.57.571.2	WJ2.3112910A PARKABEL FOR SPENNINGSBÅND ELV Lengde Partall/ledermateriale: 2 par/Cu Lederdimensjon/-tverrsnitt: 0,75 mm ² Skjerming: Felles skjerm Impedans: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> Midlertidig renseanlegg <i>Anvendelse:</i> Signalkabel <i>Kabeltype/kabelkonstruksjon:</i> IFSI Signalkabel 4 x 0,75 mm ² Cu <i>Forlegning/underlag:</i> I rør / kabelstige <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag <u>Signalkabel til PLS</u> Herunder medregnes pris for komplett kabling og merking av signalkabel fra transmittere og givere til I/O. Stripsing av kabel skal utføres med svarte UV bestandige strips. Kabel legges i en liten sløyfe ved utstyr. Signalkabel legges adskilt fra kraftkabler. Beskrivelse og krav i post 26.57.571.1 medtas i denne post. 7 stk. kabler	m	50		
26.57.571.3	WJ2.3199930A PARKABEL FOR SPENNINGSBÅND ELV Lengde Partall/ledermateriale: CAT 6A S/FTP Lederdimensjon/-tverrsnitt: Iht. type kabel Skjerming: Parvis skjerming med felles ytre skjerm Impedans: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> Midlertidig renseanlegg <i>Anvendelse:</i> Kommunikasjonskabel <i>Kabeltype/kabelkonstruksjon:</i> CAT 6A S/FTP <i>Forlegning/underlag:</i> I rør og kabelstige <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag <u>Kommunikasjonskabel til Frekvensomformere og maskintavle i containere</u> Herunder medregnes pris for komplett kabling og merking av kommunikasjonskabel fra switch til utstyr. Stripsing av kabel skal utføres med svarte UV	m	120		
Sum:					0

26 Elektro og telearbeider

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
26.57.571.4	bestandige strips. Kommunikasjonskabel legges adskilt fra kraftkabler. Beskrivelse og krav i post 26.57.571.1 medtas i denne post. 4 stk. kabler				
	WL3.2A SEPARAT TILKOBLING AV EKOM Antall <i>Lokalisering:</i> Midlertidig renseanlegg <i>Tilkoblet utstyr:</i> Komponenter <i>Tilkoblingens funksjon:</i> Signal <i>Kabeltype/partall:</i> IFSI signalkabel 4 x 0,75 mm2 <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag <u>Signalkabel til PLS</u> Pris på post er komplett tilkobling av signalkabel i begge ender inkludert nødvendig tilkoblingsklemmer / termineringsutstyr. Beskrivelse og krav i post 26.57.571.1 medtas i denne post.	stk	8		
26.57.571.5					
	WL3.2A SEPARAT TILKOBLING AV EKOM Antall <i>Lokalisering:</i> Midlertidig renseanlegg <i>Tilkoblet utstyr:</i> Frekvensomformere og Automatikktavle i container <i>Tilkoblingens funksjon:</i> Kommunikasjonskabel <i>Kabeltype/partall:</i> CAT 6A S/FTP <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag <u>Tilkobling - Kommunikasjonskabel</u> Pris på post er komplett tilkobling av signalkabel i begge ender inkludert nødvendig tilkoblingsklemmer / termineringsutstyr. Beskrivelse og krav i post 26.57.571.1 medtas i denne post.	stk	3		
26.57.571.6					
	WM2.2182A GIVER Antall Type: Temperatur Tilkobling til buss-system: Kobles ikke Kapslingsgrad: IP20	stk	2		
Sum:					0

52408305 SRA-B2-110 Utslippsarrangement og grunnarbeider

Side 150

26 Elektro og telearbeider

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
	<i>Lokalisering:</i> I fordeling <i>Anvendelse:</i> Måling av temperatur <i>Medium:</i> Luft <i>Toleranse:</i> 0,1 K <i>Montasje:</i> På vegg i fordeling <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Temperaturtransmitter for måling av temperatur i fordeling. Gjelder følgende tag: • +RA101=SRO01-TT01 • +RA101=SRO01-TT02 Måleområde: -40°C / +40 °C Giver skal være internt matet med 4-20 mA signal til PLS i maksintavle. Merkeskilt med tag i rustfritt materiale, henger på utstyret. Transmitter komplett levert og montert på vegg i fordeling. Type:				

Sum: 0

26 Elektro og telearbeider

26 Elektro og telearbeider**26.74.748.1****748 Utendørs elkraft****Orientering**

Dette kapittelet inkluderer prisbærende postene for trekkerør for forsyningskabler, signal-/kommunikasjonskabler, samt grøfter for trekkerør og høyspent-ring.

Byggestrøm:

Det er i dag et kabelskap i nærheten av eksisterende renseanlegg med en tilgjengelig avgang med OV på 160 A (60 kW). Eksisterende nettsystem er 230 V IT. Når den midlertidige nettstasjonen er operativ, vil det være tilgjengelig kapasitet fra LS-tavle i Nettstasjon (1000 A)

Avgangen i LStavlen i nettstasjonen koordineres etter denne enterprisens behov.

Eksisterende abonnement i kabelskap skal utgå, og det vil kun være tilgjengelig kapasitet for denne enterprise fra den midlertidige nettstasjonen (når det midlertidig renseanlegget skal være operativt). Denne enterprise må derfor medta de kostnader for å omkoble sin rigg / byggestrøm fra eksisterende kabelskap (230 V IT) til den nye Inntakstavlen (400 V TN).

Høyspent-ring:

Denne enterprise skal medta alle kostnader relatert til etablering av ny HS-ring.

Dette inkluderer:

- Kabel 1: Etablering av tilkoblingen mellom nettstasjonen ved Apalhaugen og den midlertidig nettstasjonen.
- Kabel 2 : Etablering av tilkoblingen mellom den midlertidige nettstasjonen og tilkoblingspunktet med en eksisterende Høyspent kabel, nede ved kaien på Skjersholmane.
- Kabel 3: Etablering av tilkoblingen mellom nettstasjonen ved Apalhaugen og tilkoblingspunktet med en eksisterende høyspentkabel nede ved kaien på Skjersholmane
-

Kabel 3 lagges sammen med kabel 1 og 2.

Ref plantegning SRA-B2-741 / 742

Denne enterprise skal medta kostnader for grøftearbeidet og legging av HS-kablene og følgejord. Levering av kablene / følgejord skal IKKE leveres av denne enterprise.

Rammer for Fremdrift:

Kabel 1 av ringen må etableres tidlig i prosjektet for å etablere forsyning til det midlertidige renseanlegget. Grøften for denne kablen må etableres på utsiden av eksisterende VA-infrastruktur og LS-kabler mellom lysmaster. Det skal derfor inkluderes kostnader for bearbeiding av eksisterende terreng (**annet kapittel**), for å kunne etablere en ny grøft langs med fylkesveien fram til den nærmeste avkjøringen.

Kabel 2 og 3 av ringen kan etableres på et senere tidspunkt.

Grøfter

Grøftearbeidet og kabling må minimum forekomme i 2 omganger (Strekning A og strekning B).

Strekning A er grøfter fra Apalhaugen til midlertidig nettstasjon

Strekning B er grøfter fra midlertidig nettstasjon til tilkoblingspunktet nede ved kaien

Strekning A og Strekning B er en sammenhengende grøft med en avstikker til den midlertidige nettstasjonen.

HS-traseen i strekning A skal legges som følger:

1. Egen grøft fra nettstasjon ved Apalhaugen til kommunalvei (A-1)
2. Egen grøft under vei (A-2)
3. Egen grøft fra vei til midlertidig nettstasjon gjennom eksisterende terreng ved siden av fylkesveien (A-3)

HS-traseen i strekning B skal legges som følger:

1. Egen grøft fra midlertidig nettstasjon til midlertidig omlegging av spillvannsledninger (B-1)

26 Elektro og telearbeider

2. Samme grøft som VA-ledning ned til moloen (B-2)
3. Egen grøft til tilkoblingspunkt (B-3)

Ref plantegning SRA-B2-741 / 742

I overgang mellom grøft B-1 og B-2, legges det til grunn at HS-kablene må midlertidig oppbevares og sikres i dagen. Denne enterprise skal medta kostnader for koordinering med nettsleksap, og medta nødvendig sikring av egne arbeider og HS-kabler. Dette inkluderer både dokumentasjon, utstyr og avgrensning av områder for å sikre at de permanente kablene ikke kan bli utsatt for en reduksjon i sin kvalitet.

Entreprenør kan dele opp strekning B inn i flere del-strekninger, men må selv påta seg de eventuelle tilleggskostnader oppdelingen medfører. Entreprenør kan utføre all grøft arbeid for strekning B i sin helhet, men fremgangsmåten skal ikke gå utover kvaliteten på arbeidet.

Fra den midlertidige nettstasjonen til den midlertidige omleggingen av spillvannsledninger, må det tas hensyn til eksisterende og fremtidig VA-opplegg. Kommunens krav til 1 meters horisontal avstand mellom VA rør og HS-kabler skal overholdes.

Det er lagt til grunn at nettselskapets kabler er av typen 2x(3x1x400 mm² Al) TSLF, og at det legges en 50 mm² CU-wire som følgejord.

Det skal medtas kostnader for trekkerør for Høyspentkablene i dimensjon Ø200 for å beskytte kablene inne på Anlegget (i en provisorisk grøft). Risiko for at denne posten utgår skal medtas i prisen.

Midlertidig nettstasjon:

Den midlertidige nettstasjonen skal ikke etableres av denne enterprise.

Nettstasjonen må bli etablert på vestsiden av anlegget, nær mot tomtegrensen. Dette er for å unngå Høyspentkabler inne på anlegget under byggeperioden av det nye renseanlegget. Den permanente nettstasjonen skal bli innbygget på vestsiden av nytt renseanlegg. Eksakt plassering avklares med nettselskap og byggherre.

Trekkerør og kabler til Midlertidig Renseanlegg:

Det midlertidige renseanlegget skal etableres på sør-øst siden av anlegget, inn mot fjellskjæringen. Det er lagt opp til at entreprenør kan legge trekkerør for Lavspent og signal/kommunikasjon i dagen inne på tomten. Det skal derimot medtas pris for nedgraving av disse trekkerørene som en eventuell forberedelse til neste enterprise.

Det midlertidige renseanlegget skal være operativt under hele byggeperioden for neste enterprise (B1). Denne enterprise (B2) kan ikke frakoble og rive eksisterende renseanlegg før den midlertidige renseanlegget er operativt.

Merking

Alle kabler skal merkes iht. byggherrens merkesystem.

Kabler skal merkes med mekeskilt stripset på kabel og ikke teip. Kabel skal merkes i begge ender og på begge sider av veggskille.

Byggherren skal godkjenne kabelmerkeskilt før produksjon.

Merking for høyspent skal utføres iht. RENblad 8032.

Det skal legges vekt på at merking av anlegget utføres på en slik måte at det gir entydig og varig informasjon, riktig informasjon, riktig betjening og bruk av anlegget. Levetid for benyttet merkesystem/utstyr skal minst tilsvare levetiden for den enkelte anleggsdel/komponent som skal merkes.

Høyspentkabler skal merkes "Høyspenning Livsfare". Merkeskilt skal også angi kabelnummer, og skal påsettes for hver meter kabel for kabel innendørs

Merkeskilt skal utføres i henhold til NS-ISO 3864-1/3 og NS-EN ISO 7010.

Merkeskilt skal være forsvarlig festet, og ha utførelse som ikke forringes over tid.

Beskrivelse og krav i postene 26.40.1 og 26.40.2 medtas i denne orienteringen der det er relevant.

Alle lengder er regulerbare, og må registreres, reguleres og avregnes etter montasje. Entreprenør må føre lister over forbruk av kabel for hvert enkelt objekt, slik at det kan dokumenteres.

26 Elektro og telearbeider

Prisen for tilkobling skal være inkludert tilkoblingsklemmer / termineringsutstyr. Det skal benyttes berøringssikre endeavslutninger for tilkobling til både høyspentbrytere og transformator.

Det skal benyttes halogenfri kabel i hele anlegget, og dette gjelder også for høyspentkabel.

Dersom ikke høyspentkabel er halogenfri og flammehemmende, må kabel males med flammehemmende maling etter montasje. Dette avtales/avklares med nettselskap

Prisgrunnlag

Dokumentasjon, merking og systemtesting skal inngå i prisgrunnlaget for det enkelte delprodukt. Beskrivelse og opplysninger ovenfor må hensyntas og medregnes i de etterfølgende prispåbærende poster.

Produkter som benyttes i anlegget må ha en norsk distributør, slik at man enkelt kan få tak i reservedeler. Produkttyper som er oppgitt i "objekt- og signalliste" eller poster i beskrivelsen, er eksempel på produkter og kvalitet som ønskes. Ved dokumentert tilsvarende egenskaper, funksjon og kvalitet, kan andre produkter benyttes.

26.74.748.2

Trekkerør

26 Elektro og telearbeider

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
26	Elektro og telearbeider				
26.74.748.3	WB2.1321314A KABELRØR I LØSMASSE Lengde rørledning Type rør: Korrugert - kveilt Materiale: PE Farge: Rød Kompletterende deler: Med trekketau og tettelokk i begge ender Nominell utvendig diameter: DN 50 <i>Lokalisering:</i> Midlertidig renseanlegg <i>Leggekrav:</i> Legges iht. leggekrav fra produsent av trekkerør, RENblad 9000, 9010 og andre relevante RENblad <i>Største deformasjon:</i> - <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Trekkerør DN50 Posten omfatter levering av trekkerør og forlegning i grøft, samt endelokk eller annen tetting for rørender. Trekkerør leveres med trekketau. b) Materialer Endelokkene skal være av plast og være tilpasset rør fra den fabrikant som velges. c) Utførelse Ved avvikling skal ikke benyttes bend, men rørene skal legges med krumning i grøft. Trekkerør legges iht. leggekrav fra produsent av trekkerør, RENblad 9000, 9010 og andre relevante RENblad x) Mengderegler Avregnes pr. meter med trekkerør	m	20		
26.74.748.4	WB2.1321316A KABELRØR I LØSMASSE Lengde rørledning Type rør: Korrugert - kveilt Materiale: PE Farge: Rød Kompletterende deler: Med trekketau og tettelokk i begge ender Nominell utvendig diameter: DN 75 <i>Lokalisering:</i> Midlertidig renseanlegg <i>Leggekrav:</i> Legges iht. leggekrav fra produsent av trekkerør, RENblad 9000, 9010 og andre relevante RENblad <i>Største deformasjon:</i> - <i>Andre krav:</i>	m	10		
Sum:					0

26 Elektro og telearbeider

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
26.74.748.5	a) Omfang og prisgrunnlag Trekkerør DN50 Posten omfatter levering av trekkerør og forlegning i grøft, samt endelokk eller annen tetting for rørender. Trekkerør leveres med trekketau.	m	10		
	b) Materialer Endelokkene skal være av plast og være tilpasset rør fra den fabrikant som velges.				
26.74.748.6	c) Utførelse Ved avvinkling skal ikke benyttes bend, men rørene skal legges med krumning i grøft. Trekkerør legges iht. leggekraft fra produsent av trekkerør, RENblad 9000, 9010 og andre relevante RENblad	m	10		
	x) Mengderegler Avregnes pr. meter med trekkerør				
26.74.748.5	WB2.1121318A KABELRØR I LØSMASSE Lengde rørledning Type rør: Glatt Materiale: PE Farge: Rød Kompletterende deler: Med trekketau og tettelokk i begge ender Nominell utvendig diameter: DN 110 <i>Lokalisering:</i> Midlertidig renseanlegg <i>Leggekraft:</i> Legges iht. leggekraft fra produsent av trekkerør, RENblad 9000, 9010 og andre relevante RENblad <i>Største deformasjon:</i> - <i>Andre krav:</i>				
26.74.748.6	a) Omfang og prisgrunnlag Trekkerør DN110 Posten omfatter levering av trekkerør og forlegning i grøft, samt endelokk eller annen tetting for rørender. Trekkerør leveres med trekketau.				
	b) Materialer Endelokkene skal være av plast og være tilpasset rør fra den fabrikant som velges.				
	c) Utførelse Ved avvinkling skal ikke benyttes bend, men rørene skal legges med krumning i grøft. Trekkerør legges iht. leggekraft fra produsent av trekkerør, RENblad 9000, 9010 og andre relevante RENblad				
	x) Mengderegler Avregnes pr. meter med trekkerør				
26.74.748.6	WB2.1129318A KABELRØR I LØSMASSE				
Sum:					0

52408305 SRA-B2-110 Utslippsarrangement og grunnarbeider

Side 156

26 Elektro og telearbeider

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
	Lengde Type rør: Glatt Materiale: PE Farge: Sort Kompletterende deler: Med trekketau og tettelokk i begge ender Nominell utvendig diameter: DN 110 <i>Lokalisering:</i> Midlertidig renseanlegg <i>Leggekrav:</i> Legges iht. leggekrav fra produsent av trekkerør, RENblad 9000, 9010 og andre relevante RENblad <i>Største deformasjon:</i> SN64 <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag <u>Trekkerør DN110 SN 64</u> Posten omfatter levering av trekkerør og forlegning i grøft, Trekkerør leveres med trekketau. Trekkerør skal være tydelig merket for å indikere at det er en strømførende kabel inni b) Materialer Endelokkene skal være av plast og være tilpasset rør fra den fabrikant som velges. c) Utførelse Ved avvinkling skal ikke benyttes bend, men rørene skal legges med krumning i grøft. Trekkerør legges iht. leggekrav fra produsent av trekkerør, RENblad 9000, 9010 og andre relevante RENblad x) Mengderegler Avregnes pr. 6 meter med trekkerør Regulerbar mengde	m	300		

Sum: 0

52408305 SRA-B2-110 Utslippsarrangement og grunnarbeider

Side 157

26 Elektro og telearbeider

26 Elektro og telearbeider**26.74.748.7**

Etterfølgende poster gjelder graving av 400 mm grøftebredde og 600mm grøftedybde for trekkerør til midlertidig renseanlegg

Sum:

26 Elektro og telearbeider

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
26	Elektro og telearbeider				
26.74.748.8	FD2.11000 GRAVING AV GRØFT - LENGDE Prosjektert lengde Omfang: Valgfritt Utførelse: Valgfri Graveskråning: Valgfri <i>Lokalisering:</i> Grøft med 400 mm grøftebredde og 600 mm grøftedybde <i>Formål:</i> Grøft for trekkerør <i>Grunnforhold:</i> Ikke vurdert <i>Graverestriksjoner:</i> Ikke vurdert <i>Grøftedybde:</i> 600 mm <i>Bunnbredde:</i> 400 mm <i>Andre krav:</i> Nei	m	20		
26.74.748.9	FS3.8139A BESKYTTELSE AV INSTALLASJON I GRØFT Lengde beskyttet trasé Type installasjon: Kabelrør Metode: Iht. aktuelle REN-blad <i>Type og dimensjon:</i> Grøft med 400 mm Grøftebredde og 600 mm Grøftedybde <i>Antall:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Fundament Det skal opparbeides et fundament med dybde minimum 10 cm i hele grøftens lengde iht. RENblad 9010. Det skal brukes masse med handelsbetegnelse 0-4 mm. (Tabell H2:1 i NS3420). Massene skal komprimeres i henhold til tabell 4 i NS3458, massegruppe B og passeringsklasse lett. Fundamentet skal avrettes i grøftens lengderetning med planhetsavvik +12 mm og det skal graves ut for muffer.	m	20		
26.74.748.10	FS3.8139A BESKYTTELSE AV INSTALLASJON I GRØFT Lengde beskyttet trasé Type installasjon: Kabelrør Metode: Iht. aktuelle REN-blad <i>Type og dimensjon:</i> Grøft med 400 mm Grøftebredde og 600 mm Grøftedybde <i>Antall:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i>	m	20		
Sum:					0

26 Elektro og telearbeider

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
26.74.748.11	a) Omfang og prisgrunnlag Ledningssone og beskyttelseslag I ledningssone og beskyttelseslag over og rundt trekkerør skal det brukes «Fint tilslag 0/4 GF85 GTF20 f7 i samsvar med NS-EN 13242 Se RENblad 9200 vedlegg 2 krav til masser i ledningssonen. Massene skal komprimeres i henhold til tabell 4 i NS 3458 , massegruppe B og passeringsklasse lett. Geotekstil (fiberduk) i henhold til NorGeoSpec klassifisering 5, NG5 skal brukes når det er fare for massetransport ut av eller inn i ledningssonen. (Stort grunnvannsig og/eller grove omkringliggende masser). Beskyttelseslaget over trekkerørene skal være minimum 150 mm. WB2.811A MARKERINGSLEDNING FOR ELEKTRONISK TRASÉSØK Lengde <i>Lokalisering:</i> Grøft med 400 mm grøftebredde og 600 mm grøftedybde <i>Type:</i> Pipelife eller tilsvarende <i>Terminering:</i> Iht aktuelle REN-blad <i>Merking:</i> Iht aktuelle REN-blad <i>Andre krav:</i>	m	20		
26.74.748.12	a) Omfang og prisgrunnlag Markeringsbånd Type Pipelife eller tilsvarende. 10 cm bredde, rød med tekst "OBS KABEL". Legges på toppen av ledningssonen på hver ytterside av grøft. x) Mengderegler Avregnes pr. meter med markeringsbånd FS3.1135423221A UTLEGGING AV LØSMASSE I GRØFT - LENGDE Prosjektert lengde Objekt i grøft: Kabelrør Type lag: Gjenfylling Type masser/sortering: Løsmasser Levering av masser: Stedlige masser Komprimering: Normal komprimering Kontroll av komprimering: Normal kontroll Tillatt planhetsavvik: ± 5 mm <i>Lokalisering:</i> Grøft med 400 mm grøftebredde og 600 mm grøftedybde <i>Tykkelse:</i> 250 mm <i>Underlag:</i> Stedlige masser <i>Andre krav:</i>	m	20		
Sum:					0

52408305 SRA-B2-110 Utslippsarrangement og grunnarbeider

Side 160

26 Elektro og telearbeider

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
	a) Omfang og prisgrunnlag Gjennfyllingssone Stedlig masse skal fortrinnsvis anvendes. Steiner eller andre gjenstander som kan skade rør/kabelen skal fjernes (minste avstand fra stein til rør må være 3 ganger størrelsen av steinen). Massene som anvendes skal ha en største nominell kornstørrelse på 200 mm. Komprimerbare masser skal der det er nødvendig komprimeres i henhold til tabell 4 i NS 3458 , massegruppe B og passeringsklasse normal. Massene over rør må ikke komprimeres med tungt utstyr før overdekningen er tilstrekkelig.				

Sum: 0

52408305 SRA-B2-110 Utslippsarrangement og grunnarbeider

Side 161

26 Elektro og telearbeider

26 Elektro og telearbeider**26.74.748.13**

Etterfølgende poster gjelder graving av 600 mm grøftebredde og 600mm grøftedybde for trekkerør til midlertidig renseanlegg

Sum:

52408305 SRA-B2-110 Utslippsarrangement og grunnarbeider

Side 162

26 Elektro og telearbeider

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
26	Elektro og telearbeider				
26.74.748.14	FD2.11000 GRAVING AV GRØFT - LENGDE Prosjektert lengde Omfang: Valgfritt Utførelse: Valgfri Graveskråning: Valgfri <i>Lokalisering:</i> Grøft med 600 mm grøftebredde og 600 mm grøftedybde <i>Formål:</i> Grøft for trekkerør <i>Grunnforhold:</i> Ikke vurdert <i>Graverestriksjoner:</i> Ikke vurdert <i>Grøftedybde:</i> 600 mm <i>Bunnbredde:</i> 600 <i>Andre krav:</i> Nei	m	40		
26.74.748.15	FS3.8139A BESKYTTELSE AV INSTALLASJON I GRØFT Lengde beskyttet trasé Type installasjon: Kabelrør Metode: Iht. aktuelle REN-blad <i>Type og dimensjon:</i> Grøft med 600 mm Grøftebredde og 600 mm Grøftedybde <i>Antall:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Fundament Det skal opparbeides et fundament med dybde minimum 10 cm i hele grøftens lengde iht. RENblad 9010. Det skal brukes masse med handelsbetegnelse 0-4 mm. (Tabell H2:1 i NS3420). Massene skal komprimeres i henhold til tabell 4 i NS3458, massegruppe B og passeringsklasse lett. Fundamentet skal avrettes i grøftens lengderetning med planhetsavvik +12 mm og det skal graves ut for muffer.	m	40		
26.74.748.16	FS3.8139A BESKYTTELSE AV INSTALLASJON I GRØFT Lengde beskyttet trasé Type installasjon: Kabelrør Metode: Iht. aktuelle REN-blad <i>Type og dimensjon:</i> Grøft med 600 mm Grøftebredde og 600 mm Grøftedybde <i>Antall:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i>	m	40		
Sum:					0

26 Elektro og telearbeider

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
26.74.748.17	a) Omfang og prisgrunnlag Ledningssone og beskyttelseslag I ledningssone og beskyttelseslag over og rundt trekkerør skal det brukes «Fint tilslag 0/4 GF85 GTF20 f7 i samsvar med NS-EN 13242 Se RENblad 9200 vedlegg 2 krav til masser i ledningssonen. Massene skal komprimeres i henhold til tabell 4 i NS 3458 , massegruppe B og passeringsklasse lett. Geotekstil (fiberduk) i henhold til NorGeoSpec klassifisering 5, NG5 skal brukes når det er fare for massetransport ut av eller inn i ledningssonen. (Stort grunnvannsig og/eller grove omkringliggende masser). Beskyttelseslaget over trekkerørene skal være minimum 150 mm. WB2.811A MARKERINGSLEDNING FOR ELEKTRONISK TRASÉSØK Lengde <i>Lokalisering:</i> Grøft med 600 mm grøftebredde og 600 mm grøftedybde <i>Type:</i> Pipelife eller tilsvarende <i>Terminering:</i> Iht aktuelle REN-blad <i>Merking:</i> Iht aktuelle REN-blad <i>Andre krav:</i>	m	40		
26.74.748.18	a) Omfang og prisgrunnlag Markeringsbånd Type Pipelife eller tilsvarende. 10 cm bredde, rød med tekst "OBS KABEL". Legges på toppen av ledningssonen på hver ytterside av grøft. x) Mengderegler Avregnes pr. meter med markeringsbånd FS3.1135423221A UTLEGGING AV LØSMASSE I GRØFT - LENGDE Prosjektert lengde Objekt i grøft: Kabelrør Type lag: Gjenfylling Type masser/sortering: Løsmasser Levering av masser: Stedlige masser Komprimering: Normal komprimering Kontroll av komprimering: Normal kontroll Tillatt planhetsavvik: ± 5 mm <i>Lokalisering:</i> Grøft med 600 mm grøftebredde og 600 mm grøftedybde <i>Tykkelse:</i> 350 mm <i>Underlag:</i> Stedlige masser <i>Andre krav:</i>	m	40		
Sum:					0

52408305 SRA-B2-110 Utslippsarrangement og grunnarbeider

Side 164

26 Elektro og telearbeider

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
	a) Omfang og prisgrunnlag Gjennfyllingssone Stedlig masse skal fortrinnsvis anvendes. Steiner eller andre gjenstander som kan skade rør/kabelen skal fjernes (minste avstand fra stein til rør må være 3 ganger størrelsen av steinen). Massene som anvendes skal ha en største nominell kornstørrelse på 200 mm. Komprimerbare masser skal der det er nødvendig komprimeres i henhold til tabell 4 i NS 3458 , massegruppe B og passeringsklasse normal. Massene over rør må ikke komprimeres med tungt utstyr før overdekningen er tilstrekkelig.				

Sum: 0

52408305 SRA-B2-110 Utslippsarrangement og grunnarbeider

Side 165

30 OMBRUK OG MILJØKARTLEGGING

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
30	OMBRUK OG MILJØKARTLEGGING				
30.1	CD2.71699 ETTERKONTROLL AV MILJØSANERINGSARBEID - RUND SUM Rund sum Stoff: Alle stoffer se Miljøsaneringsrapport SRA-B2-107 <i>Lokalisering:</i> Stord RA eksisterende bygg <i>Metode:</i> - <i>Andre krav:</i> Nei	RS			
30.2	CD8.11999A SUPPLERENDE MATERIALPRØVE Rund sum Materiale: Gjenfylling steinmasser Stoff: Fyllit <i>Lokalisering:</i> Stord RA eksisterende VA grøft <i>Bygningsdel:</i> Syredannende masser: Fyllitt <i>Analysetid, maksimal:</i> - <i>Analysemetode:</i> - <i>Deteksjonsgrense:</i> - <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Dokumenter stikk prøve av oppgravde gjenfyllingsmasser for prøvetaging for syredannende masse :Fyllit.	RS			
30.3	CD8.11999A SUPPLERENDE MATERIALPRØVE Rund sum Materiale: Utsprengte fjell masser Stoff: Fyllit <i>Lokalisering:</i> Stord RA Utslippsledning grøft <i>Bygningsdel:</i> Syredannende masser:Fyllitt <i>Analysetid, maksimal:</i> - <i>Analysemetode:</i> - <i>Deteksjonsgrense:</i> - <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Dokumenter stikk prøve av oppgravde gjenfyllingsmasser for prøvetaging for syredannende masse :Fyllit.	RS			
30.4	CD8.11999A SUPPLERENDE MATERIALPRØVE Rund sum Materiale: Overvann i grøfter Utsprengte fjell masser Stoff: PH måling	RS			
Sum:					0

52408305 SRA-B2-110 Utslippsarrangement og grunnarbeider

Side 166

30 OMBRUK OG MILJØKARTLEGGING

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
	<i>Lokalisering:</i> Stord RA Grøfter. <i>Bygningsdel:</i> Anleggsvann i grøft <i>Analysetid, maksimal:</i> - <i>Analysemetode:</i> -PH Måling <i>Deteksjonsgrense:</i> - <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Daglig logg av PH målinger på anleggsvann i de ulike grøfter. Ref Tiltaksplan dokument SRA-B2-108 og Oversiktstegning SRA-B2-130				
Sum:					0

30 OMBRUK OG MILJØKARTLEGGING

30 OMBRUK OG MILJØKARTLEGGING**30.5**

Demontering og levering til lager for ombruk

Det presiseres at Byggherren skal ha råderett over alle byggematerialar og utstyr som er på Skjersholmane fram til det er endeleg avklart hva byggherren skal ha til sitt lager og hva entreprenøren skal rive og handsame vidare. Entreprenøren står for opplessing, transport og lossing fram til byggherren sitt lager.

Omfatter demontering av komponentar nevnt i ombrukskartlegging. Komponentane skal demonterast skånsamt utan skade, reinsast ved behov, merkast og transporterast til byggherren sitt lager eller til entreprenøren sitt eige lager.

Arbeidet omfattar:

- skånsam demontering
- sikring mot skade under handtering
- merking med ID i samsvar med ombrukskartlegging
- opplasting og transport til anvist lager
- avlasting og mellomlagring
- dokumentasjon av leverte komponentar

Objekt merkte som ombrukbare i ombrukskartlegginga skal ikkje leverast til avfallsmottak. Desse skal demonterast skånsamt og leverast til byggherren sitt lager eller til entreprenøren sitt eige lager. Eventuelle skadar som reduserer ombruksverdien vert rekna som mangelfull utføring.

52408305 SRA-B2-110 Utslippsarrangement og grunnarbeider

Side 168

30 OMBRUK OG MILJØKARTLEGGING

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
30	OMBRUK OG MILJØKARTLEGGING				
30.6	FM2.223199A TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSSOMRÅDET - FAST VOLUM Prosjektet fast volum Opplastingssted: Anleggsplass Total transportlengde: 140 km <i>Lokalisering:</i> Eksisterende bygning Stord RA <i>Leveringssted:</i> Deponi til Stangeland Miljø Rogaland Sola som er 140 km avstand fra anleggssområdet. <i>Type masser:</i> Bygningsdeler <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Overskudds masser bygningsdeler som ikke er for gjenbruk. Til godkjent Deponi.	m3	250		
30.7	FM2.223199A TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSSOMRÅDET - FAST VOLUM Prosjektet fast volum Opplastingssted: Anleggsplass Total transportlengde: 5km <i>Lokalisering:</i> Eksisterende bygning Stord RA <i>Leveringssted:</i> Byggherres lagringsplass for ombrukbare bygningsdeler <i>Type masser:</i> Bygningsdeler <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Post gjelder transport ut av byggeplass av bygningsdeler som er for gjenbruk.	m3	250		
30.8	CD3.61611 LAGRING AV DEMONTERT BYGNINGSDEL - RUND SUM Rund sum Bygningsdel: Bygning <i>Lokalisering:</i> Eksisterende bygning Stord RA <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Midlertidig lagring av bygningsdeler som er ombrukbare før de transporteres til byggherre lager. <i>Lagringssted:</i> Anleggssområdet . Lagres tørt inne i eksisterende bygg <i>Lagringsperiode:</i> 2 måneder <i>Andre krav:</i> Nei	RS			
30.9	CD3.11431 DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL Antall Bygningsdel: Vindu <i>Lokalisering:</i> Fasade	stk	13		
Sum:					0

52408305 SRA-B2-110 Utslippsarrangement og grunnarbeider

Side 169

30 OMBRUK OG MILJØKARTLEGGING

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
30.10	<i>Tilgjengelighet:</i> God tilkomst til selve tomten <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Vindu <i>Konstruksjon:</i> Se ombruksrapport <i>Byggeår:</i> 2016 <i>Materialer:</i> trelister og glass <i>Dimensjon:</i> Diverse dimensjoner <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Se ombruksrapport <i>Sorteringskrav:</i> se ombruksrapport <i>Krav i forbindelse med omgivelser og miljø:</i> se ombruksrapport <i>Slutttilstand for gjenværende bygningsdeler:</i> Kan ombrukes av entreprenør <i>Andre krav:</i> Nei CD3.11432 DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL Antall	stk	2		
	Bygningsdel: Dør <i>Lokalisering:</i> Fasade <i>Tilgjengelighet:</i> God tilkomst til selve tomten <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> ytterdører <i>Konstruksjon:</i> dører <i>Byggeår:</i> 2016 <i>Materialer:</i> dører med helglassvindu <i>Dimensjon:</i> se ombruksrapport <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Se ombruksrapport <i>Sorteringskrav:</i> se ombruksrapport <i>Krav i forbindelse med omgivelser og miljø:</i> se ombruksrapport <i>Slutttilstand for gjenværende bygningsdeler:</i> Kan ombrukes av entreprenør <i>Andre krav:</i> Nei CD3.11431 DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL Antall				
30.11	Bygningsdel: Vindu <i>Lokalisering:</i> visningsrom mot pumpestasjon <i>Tilgjengelighet:</i> God tilkomst til selve tomten <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> vindu <i>Konstruksjon:</i> Se ombruksrapport <i>Byggeår:</i> 2016 <i>Materialer:</i> trelister og glass <i>Dimensjon:</i> Diverse dimensjoner <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Se ombruksrapport	stk	2		
Sum:					0

52408305 SRA-B2-110 Utslippsarrangement og grunnarbeider

Side 170

30 OMBRUK OG MILJØKARTLEGGING

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
30.12	<i>Sorteringskrav: se ombruksrapport</i> <i>Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: se ombruksrapport</i> <i>Slutttilstand for gjenværende bygningsdeler: Kan ombrukes av entreprenør</i> <i>Andre krav: Nei</i> CD3.11432 DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL Antall Bygningsdel: Dør <i>Lokalisering: visningsrom</i> <i>Tilgjengelighet: God tilkomst til selve tomten</i> <i>Bygningsdel, spesifisert: vindu</i> <i>Konstruksjon: Se ombruksrapport</i> <i>Byggeår: 2016</i> <i>Materialer: trelister og glass</i> <i>Dimensjon: Diverse dimensjoner</i> <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Se ombruksrapport</i> <i>Sorteringskrav: se ombruksrapport</i> <i>Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: se ombruksrapport</i> <i>Slutttilstand for gjenværende bygningsdeler: Kan ombrukes av entreprenør</i> <i>Andre krav: Nei</i>	stk	3		
30.13	CD3.11499 DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL Volum Bygningsdel: betongkant, ringmur og trapp <i>Lokalisering: hele bygget og ute</i> <i>Tilgjengelighet: God tilkomst til selve tomten</i> <i>Bygningsdel, spesifisert: betongkant, ringmur og trapp</i> <i>Konstruksjon: betong</i> <i>Byggeår: 2016</i> <i>Materialer: betong</i> <i>Dimensjon: se ombruksrapport</i> <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Se ombruksrapport</i> <i>Sorteringskrav: se ombruksrapport</i> <i>Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: se ombruksrapport</i> <i>Slutttilstand for gjenværende bygningsdeler: Kan ombrukes av entreprenør</i> <i>Andre krav: Nei</i>	m3	18		
30.14	CD3.11499 DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL				
Sum:					0

52408305 SRA-B2-110 Utslippsarrangement og grunnarbeider

Side 171

30 OMBRUK OG MILJØKARTLEGGING

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
30.15	Lengde Bygningsdel: Takrenner og taknedløp <i>Lokalisering:</i> fasade mot sør <i>Tilgjengelighet:</i> God tilkomst til selve tomten <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> takrenner og nedløp <i>Konstruksjon:</i> takrenner <i>Byggeår:</i> 2016 <i>Materialer:</i> pvc <i>Dimensjon:</i> ø75 <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Se ombruksrapport <i>Sorteringskrav:</i> se ombruksrapport <i>Krav i forbindelse med omgivelser og miljø:</i> se ombruksrapport <i>Slutttilstand for gjenværende bygningsdeler:</i> Kan ombrukes av entreprenør <i>Andre krav:</i> Nei	m	15		
	CD3.11499 DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL Antall Bygningsdel: skyvedørsgarderobe <i>Lokalisering:</i> hcwc <i>Tilgjengelighet:</i> God tilkomst til selve tomten <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> garderobe <i>Konstruksjon:</i> Se ombruksrapport <i>Byggeår:</i> 2017 <i>Materialer:</i> se ombruksrapport <i>Dimensjon:</i> se ombruksrapport <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Se ombruksrapport <i>Sorteringskrav:</i> se ombruksrapport <i>Krav i forbindelse med omgivelser og miljø:</i> se ombruksrapport <i>Slutttilstand for gjenværende bygningsdeler:</i> Kan ombrukes av entreprenør <i>Andre krav:</i> Nei	stk	1		
30.16	CD3.11499 DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL Antall Bygningsdel: Papirholder, såpedispenser, speil <i>Lokalisering:</i> wc og visningsrom <i>Tilgjengelighet:</i> God tilkomst til selve tomten <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> dispensere og speil <i>Konstruksjon:</i> Se ombruksrapport <i>Byggeår:</i> 2017 <i>Materialer:</i> se ombruksrapport	stk	7		
Sum:					0

30 OMBRUK OG MILJØKARTLEGGING

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
30.17	<i>Dimensjon:</i> Diverse dimensjoner <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Se ombruksrapport <i>Sorteringskrav:</i> se ombruksrapport <i>Krav i forbindelse med omgivelser og miljø:</i> se ombruksrapport <i>Slutttilstand for gjenværende bygningsdeler:</i> Kan ombrukes av entreprenør <i>Andre krav:</i> Nei CD3.11499 DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL Antall Bygningsdel: Pris <i>Lokalisering:</i> visningsrom <i>Tilgjengelighet:</i> God tilkomst til selve tomten <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Vannbransjepris <i>Konstruksjon:</i> Se ombruksrapport <i>Byggeår:</i> - <i>Materialer:</i> - <i>Dimensjon:</i> - <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Se ombruksrapport <i>Sorteringskrav:</i> Monteres ned og lagres på varmelager elektro, adresse: Rundehaugen 44 <i>Krav i forbindelse med omgivelser og miljø:</i> se ombruksrapport <i>Slutttilstand for gjenværende bygningsdeler:</i> Transporteres til byggherrens lager <i>Andre krav:</i> Nei	stk	1		
30.18	CD3.11462 DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL Antall Bygningsdel: Innvendig trapp <i>Lokalisering:</i> ned til ventiltank <i>Tilgjengelighet:</i> God tilkomst til selve tomten <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> spiraltrapp <i>Konstruksjon:</i> blåmalt metall <i>Byggeår:</i> 2017 <i>Materialer:</i> metall <i>Dimensjon:</i> 6m <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Se ombruksrapport <i>Sorteringskrav:</i> ombrukes av entreprenør eller leveres til materialgjenvinning <i>Krav i forbindelse med omgivelser og miljø:</i> se ombruksrapport <i>Slutttilstand for gjenværende bygningsdeler:</i> ombrukes av	stk	1		
Sum:					0

52408305 SRA-B2-110 Utslippsarrangement og grunnarbeider

Side 173

30 OMBRUK OG MILJØKARTLEGGING

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
30.19	entreprenør eller leveres til materialgjenvinning <i>Andre krav:</i> Nei CD3.11499 DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL Antall Bygningsdel: Stiger <i>Lokalisering:</i> I ventiltank <i>Tilgjengelighet:</i> God tilkomst til selve tomten <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> stiger <i>Konstruksjon:</i> stiger <i>Byggeår:</i> 2017 <i>Materialer:</i> metall <i>Dimensjon:</i> Diverse dimensjoner <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Se ombruksrapport <i>Sorteringskrav:</i> ombrukes av entreprenør eller leveres til materialgjenvinning <i>Krav i forbindelse med omgivelser og miljø:</i> se ombruksrapport <i>Slutttilstand for gjenværende bygningsdeler:</i> ombrukes av entreprenør eller leveres til materialgjenvinning <i>Andre krav:</i> Nei	stk	4		
30.20	CD3.11499 DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL Antall Bygningsdel: Håndvask med blandebatteri <i>Lokalisering:</i> wc og pumpestasjon <i>Tilgjengelighet:</i> God tilkomst til selve tomten <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> håndvask og blandebatteri <i>Konstruksjon:</i> porselen / metall <i>Byggeår:</i> 2017 <i>Materialer:</i> porselen/metall <i>Dimensjon:</i> - <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Se ombruksrapport <i>Sorteringskrav:</i> ombrukes av entreprenør eller leveres til materialgjenvinning <i>Krav i forbindelse med omgivelser og miljø:</i> se ombruksrapport <i>Slutttilstand for gjenværende bygningsdeler:</i> ombrukes av entreprenør eller leveres til materialgjenvinning <i>Andre krav:</i> Nei	stk	2		
30.21	CD3.11499 DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL Antall Bygningsdel: Drikkefontene og øyedusj	stk	1		
Sum:					0

52408305 SRA-B2-110 Utslippsarrangement og grunnarbeider

Side 174

30 OMBRUK OG MILJØKARTLEGGING

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
30.22	<i>Lokalisering:</i> visningsrom <i>Tilgjengelighet:</i> God tilkomst til selve tomten <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> drikkefontene og øyedusj <i>Konstruksjon:</i> metall <i>Byggeår:</i> 2016 <i>Materialer:</i> porselen <i>Dimensjon:</i> Diverse dimensjoner <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Se ombruksrapport <i>Sorteringskrav:</i> se ombruksrapport <i>Krav i forbindelse med omgivelser og miljø:</i> se ombruksrapport <i>Slutttilstand for gjenværende bygningsdeler:</i> ombrukes av entreprenør eller leveres til materialgjenvinning <i>Andre krav:</i> Nei CD3.11468 DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL Antall	stk	1		
	Bygningsdel: Utstyr for sanitærinstallasjon <i>Lokalisering:</i> hcwc <i>Tilgjengelighet:</i> God tilkomst til selve tomten <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> toalett <i>Konstruksjon:</i> porselen <i>Byggeår:</i> 2016 <i>Materialer:</i> porselen <i>Dimensjon:</i> - <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Se ombruksrapport <i>Sorteringskrav:</i> se ombruksrapport <i>Krav i forbindelse med omgivelser og miljø:</i> se ombruksrapport <i>Slutttilstand for gjenværende bygningsdeler:</i> Kan ombrukes av entreprenør <i>Andre krav:</i> Nei CD3.11499 DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL Antall				
30.23	Bygningsdel: Dusj <i>Lokalisering:</i> visningsrom <i>Tilgjengelighet:</i> God tilkomst til selve tomten <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Dusj <i>Konstruksjon:</i> vegger og armatur <i>Byggeår:</i> 2017 <i>Materialer:</i> - <i>Dimensjon:</i> - <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Se	stk	1		
Sum:					0

52408305 SRA-B2-110 Utslippsarrangement og grunnarbeider

Side 175

30 OMBRUK OG MILJØKARTLEGGING

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
30.24	ombruksrapport Sorteringskrav: se ombruksrapport Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: se ombruksrapport Slutttilstand for gjenværende bygningsdeler: ombrukes av entreprenør eller leveres til materialgjenvinning Andre krav: Nei CD3.11499 DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL Antall Bygningsdel: Fordelerskap for tappevann Lokalisering: hcwc Tilgjengelighet: God tilkomst til selve tomten Bygningsdel, spesifisert: fordelerskap for tappevann Konstruksjon: - Byggeår: 2017 Materialer: - Dimensjon: - Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Se ombruksrapport Sorteringskrav: se ombruksrapport Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: se ombruksrapport Slutttilstand for gjenværende bygningsdeler: Kan ombrukes av entreprenør Andre krav: Nei	stk	1		
30.25	CD3.11499 DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL Antall Bygningsdel: Varmtvannsbereder Lokalisering: teknisk rom Tilgjengelighet: God tilkomst til selve tomten Bygningsdel, spesifisert: varmtvannsbereder Konstruksjon: - Byggeår: 2017 Materialer: - Dimensjon: 200 l Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Se ombruksrapport Sorteringskrav: se ombruksrapport Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: se ombruksrapport Slutttilstand for gjenværende bygningsdeler: Kan ombrukes av entreprenør Andre krav: Nei	stk	1		
30.26	CD3.11499				
Sum:					0

52408305 SRA-B2-110 Utslippsarrangement og grunnarbeider

Side 176

30 OMBRUK OG MILJØKARTLEGGING

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
30.27	DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL Antall Bygningsdel: Vannslanger <i>Lokalisering:</i> visningsrom og ventilkjeller <i>Tilgjengelighet:</i> God tilkomst til selve tomten <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> vannslanger <i>Konstruksjon:</i> - <i>Byggeår:</i> 2017 <i>Materialer:</i> - <i>Dimensjon:</i> - <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Se ombruksrapport <i>Sorteringskrav:</i> se ombruksrapport <i>Krav i forbindelse med omgivelser og miljø:</i> se ombruksrapport <i>Slutttilstand for gjenværende bygningsdeler:</i> plukkes ned og lagres på varmeleger elektro, adresse Rundeheugen 44 <i>Andre krav:</i> Nei	stk	4		
	CD3.11499 DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL Antall Bygningsdel: Gulvrister <i>Lokalisering:</i> visningsrom, utendørs <i>Tilgjengelighet:</i> God tilkomst til selve tomten <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> gulvrister <i>Konstruksjon:</i> rist i metall <i>Byggeår:</i> 2016 <i>Materialer:</i> metall <i>Dimensjon:</i> 1 - 30 m <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Se ombruksrapport <i>Sorteringskrav:</i> ombrukes av entreprenør eller leveres til materialgjenvinning <i>Krav i forbindelse med omgivelser og miljø:</i> se ombruksrapport <i>Slutttilstand for gjenværende bygningsdeler:</i> ombrukes av entreprenør eller leveres til materialgjenvinning <i>Andre krav:</i> Nei	stk	6		
30.28	CD3.11499 DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL Antall Bygningsdel: Håndtørk <i>Lokalisering:</i> visningsrom <i>Tilgjengelighet:</i> God tilkomst til selve tomten <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> håndtørk <i>Konstruksjon:</i> metall	stk	1		
Sum:					0

52408305 SRA-B2-110 Utslippsarrangement og grunnarbeider

Side 177

30 OMBRUK OG MILJØKARTLEGGING

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
30.29	Byggeår: 2016 Materialer: metall Dimensjon: - Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Se ombruksrapport Sorteringskrav: se ombruksrapport Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: se ombruksrapport Slutttilstand for gjenværende bygningsdeler: Kan ombrukes av entreprenør Andre krav: Nei CD3.11499 DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL Antall Bygningsdel: varmpumpe Lokalisering: visningsrom Tilgjengelighet: God tilkomst til selve tomten Bygningsdel, spesifisert: varmpumpe Konstruksjon: - Byggeår: 2016 Materialer: - Dimensjon: - Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Se ombruksrapport Sorteringskrav: kobles fra av elektriker og monteres ned av kuldetechniker Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: se ombruksrapport Slutttilstand for gjenværende bygningsdeler: Kan ombrukes av entreprenør Andre krav: Nei	stk	1		
30.30	CD3.11499 DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL Antall Bygningsdel: Håndslukker Lokalisering: visningsrom og ventilkjeller Tilgjengelighet: God tilkomst til selve tomten Bygningsdel, spesifisert: Håndslukker Konstruksjon: - Byggeår: 2016 Materialer: - Dimensjon: - Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Se ombruksrapport Sorteringskrav: se ombruksrapport Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: se	stk	2		
Sum:					0

52408305 SRA-B2-110 Utslippsarrangement og grunnarbeider

Side 178

30 OMBRUK OG MILJØKARTLEGGING

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
30.31	ombruksrapport <i>Slutttilstand for gjenværende bygningsdeler:</i> Kan ombrukes av entreprenør <i>Andre krav:</i> Nei CD3.11499 DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL Antall Bygningsdel: Kompressor <i>Lokalisering:</i> teknisk rom <i>Tilgjengelighet:</i> God tilkomst til selve tomten <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> kompressor <i>Konstruksjon:</i> - <i>Byggeår:</i> 2017 <i>Materialer:</i> - <i>Dimensjon:</i> - <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Se ombruksrapport <i>Sorteringskrav:</i> Monteres ned og lagres på varmelager elektro, adresse: Rundehaugen 44 <i>Krav i forbindelse med omgivelser og miljø:</i> se ombruksrapport <i>Slutttilstand for gjenværende bygningsdeler:</i> plukkes ned inkl rør og utstyr og lagres på varmeleger elektro, adresse Rundehaugen 44 <i>Andre krav:</i> Nei	stk	1		
30.32	CD3.11499 DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL Antall Bygningsdel: Kullfilter <i>Lokalisering:</i> teknisk rom <i>Tilgjengelighet:</i> God tilkomst til selve tomten <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> kullfilter <i>Konstruksjon:</i> - <i>Byggeår:</i> 2017 <i>Materialer:</i> - <i>Dimensjon:</i> - <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Se ombruksrapport <i>Sorteringskrav:</i> Monteres ned og lagres på varmelager elektro, adresse: Rundehaugen 44 <i>Krav i forbindelse med omgivelser og miljø:</i> se ombruksrapport <i>Slutttilstand for gjenværende bygningsdeler:</i> plukkes ned og lagres på varmeleger elektro, adresse Rundehaugen 44 <i>Andre krav:</i> Nei	stk	1		
30.33	CD3.11499 DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL				
Sum:					0

52408305 SRA-B2-110 Utslippsarrangement og grunnarbeider

Side 179

30 OMBRUK OG MILJØKARTLEGGING

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
30.34	Antall Bygningsdel: Luftavfukter <i>Lokalisering:</i> ventilkjeller <i>Tilgjengelighet:</i> God tilkomst til selve tomten <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> avfukter <i>Konstruksjon:</i> - <i>Byggeår:</i> 2017 <i>Materialer:</i> - <i>Dimensjon:</i> - <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Se ombruksrapport <i>Sorteringskrav:</i> Monteres ned og lagres på varmelager elektro, adresse: Rundehaugen 44 <i>Krav i forbindelse med omgivelser og miljø:</i> se ombruksrapport <i>Slutttilstand for gjenværende bygningsdeler:</i> plukkes ned og lagres på varmeleger elektro, adresse Rundehaugen 44 <i>Andre krav:</i> Nei CD3.11499 DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL	stk	1		
	Lengde Bygningsdel: Kabelstiger <i>Lokalisering:</i> ventilkjeller <i>Tilgjengelighet:</i> God tilkomst til selve tomten <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> kabelstiger <i>Konstruksjon:</i> metall <i>Byggeår:</i> 2017 <i>Materialer:</i> metall <i>Dimensjon:</i> 2 x 45 m <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Se ombruksrapport <i>Sorteringskrav:</i> ombrukes av entreprenør eller leveres til materialgjenvinning <i>Krav i forbindelse med omgivelser og miljø:</i> se ombruksrapport <i>Slutttilstand for gjenværende bygningsdeler:</i> ombrukes av entreprenør eller leveres til materialgjenvinning <i>Andre krav:</i> Nei CD3.11481 DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL	m	90		
30.35	Antall Bygningsdel: Elektrisk anlegg <i>Lokalisering:</i> visningsrom og pumpestasjon <i>Tilgjengelighet:</i> God tilkomst til selve tomten <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> LED-lys <i>Konstruksjon:</i> -	stk	8		
Sum:					0

52408305 SRA-B2-110 Utslippsarrangement og grunnarbeider

Side 180

30 OMBRUK OG MILJØKARTLEGGING

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
30.36	<i>Byggeår: 2017</i> <i>Materialer: -</i> <i>Dimensjon: -</i> <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Se ombruksrapport</i> <i>Sorteringskrav: Monteres ned og lagres på varmelager elektro, adresse: Rundehaugen 44</i> <i>Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: se ombruksrapport</i> <i>Slutttilstand for gjenværende bygningsdeler: plukkes ned og lagres på varmeleger elektro, adresse Rundehaugen 44</i> <i>Andre krav: Nei</i> CD3.11481 DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL Antall Bygningsdel: Elektrisk anlegg <i>Lokalisering: hele bygget og ute</i> <i>Tilgjengelighet: God tilkomst til selve tomten</i> <i>Bygningsdel, spesifisert: LED-lys</i> <i>Konstruksjon: -</i> <i>Byggeår: 2017</i> <i>Materialer: led-lys</i> <i>Dimensjon: 45 stk led lys punkter</i> <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Se ombruksrapport</i> <i>Sorteringskrav: kobles fra av elektriker</i> <i>Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: se ombruksrapport</i> <i>Slutttilstand for gjenværende bygningsdeler: Kan ombrukes av entreprenør</i> <i>Andre krav: Nei</i>	stk	45		
30.37	CD3.11481 DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL Antall Bygningsdel: Elektrisk anlegg <i>Lokalisering: teknisk rom, trapperom og ventilkjeller</i> <i>Tilgjengelighet: God tilkomst til selve tomten</i> <i>Bygningsdel, spesifisert: LED-lys</i> <i>Konstruksjon: -</i> <i>Byggeår: 2017</i> <i>Materialer: glamox lys</i> <i>Dimensjon: -</i> <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Se ombruksrapport</i> <i>Sorteringskrav: kobles fra av elektriker</i> <i>Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: se</i>	stk	8		
Sum:					0

52408305 SRA-B2-110 Utslippsarrangement og grunnarbeider

Side 181

30 OMBRUK OG MILJØKARTLEGGING

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
30.38	ombruksrapport <i>Slutttilstand for gjenværende bygningsdeler:</i> Kan ombrukes av entreprenør <i>Andre krav:</i> Nei CD3.11499 DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL Antall Bygningsdel: Bevegelsessensor <i>Lokalisering:</i> visningsrom og trapperom <i>Tilgjengelighet:</i> God tilkomst til selve tomten <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> sensor <i>Konstruksjon:</i> - <i>Byggeår:</i> 2017 <i>Materialer:</i> - <i>Dimensjon:</i> - <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Se ombruksrapport <i>Sorteringskrav:</i> kobles fra av elektriker <i>Krav i forbindelse med omgivelser og miljø:</i> se ombruksrapport <i>Slutttilstand for gjenværende bygningsdeler:</i> Kan ombrukes av entreprenør <i>Andre krav:</i> Nei	stk	3		
30.39	CD3.11499 DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL Antall Bygningsdel: Nødlysskilt <i>Lokalisering:</i> teknisk rom, trapperom og ventilkjeller <i>Tilgjengelighet:</i> God tilkomst til selve tomten <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> nødlysskilt <i>Konstruksjon:</i> - <i>Byggeår:</i> 2016 <i>Materialer:</i> - <i>Dimensjon:</i> - <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Se ombruksrapport <i>Sorteringskrav:</i> se ombruksrapport <i>Krav i forbindelse med omgivelser og miljø:</i> se ombruksrapport <i>Slutttilstand for gjenværende bygningsdeler:</i> Kan ombrukes av entreprenør <i>Andre krav:</i> Nei	stk	5		
30.40	CD3.11481 DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL Antall Bygningsdel: Elektrisk anlegg	stk	5		
Sum:					0

52408305 SRA-B2-110 Utslippsarrangement og grunnarbeider

Side 182

30 OMBRUK OG MILJØKARTLEGGING

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
30.41	<i>Lokalisering:</i> teknisk rom, trapperom og ventilkjeller <i>Tilgjengelighet:</i> God tilkomst til selve tomten <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> led lys <i>Konstruksjon:</i> - <i>Byggeår:</i> 2017 <i>Materialer:</i> led-lys <i>Dimensjon:</i> - <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Se ombruksrapport <i>Sorteringskrav:</i> kobles fra av elektriker <i>Krav i forbindelse med omgivelser og miljø:</i> - <i>Slutttilstand for gjenværende bygningsdeler:</i> Kan ombrukes av entreprenør <i>Andre krav:</i> Nei CD3.11481 DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL Antall Bygningsdel: Elektrisk anlegg <i>Lokalisering:</i> teknisk rom <i>Tilgjengelighet:</i> God tilkomst til selve tomten <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Varmeovn <i>Konstruksjon:</i> - <i>Byggeår:</i> 2017 <i>Materialer:</i> - <i>Dimensjon:</i> 550w <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Se ombruksrapport <i>Sorteringskrav:</i> se ombruksrapport <i>Krav i forbindelse med omgivelser og miljø:</i> se ombruksrapport <i>Slutttilstand for gjenværende bygningsdeler:</i> Kan ombrukes av entreprenør <i>Andre krav:</i> Nei	stk	1		
30.42	CD3.11481 DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL Antall Bygningsdel: Elektrisk anlegg <i>Lokalisering:</i> visningsrom <i>Tilgjengelighet:</i> God tilkomst til selve tomten <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Brannalarmsentral <i>Konstruksjon:</i> - <i>Byggeår:</i> 2017 <i>Materialer:</i> - <i>Dimensjon:</i> - <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Se ombruksrapport	stk	1		
Sum:					0

30 OMBRUK OG MILJØKARTLEGGING

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
30.43	<i>Sorteringskrav:</i> kobles fra av elektriker <i>Krav i forbindelse med omgivelser og miljø:</i> se ombruksrapport <i>Slutttilstand for gjenværende bygningsdeler:</i> Kan ombrukes av entreprenør <i>Andre krav:</i> Nei CD3.11499 DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL Antall Bygningsdel: Monitorskjerm <i>Lokalisering:</i> visningsrom <i>Tilgjengelighet:</i> God tilkomst til selve tomten <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> monitorskjerm <i>Konstruksjon:</i> - <i>Byggeår:</i> ukjent <i>Materialer:</i> - <i>Dimensjon:</i> - <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Se ombruksrapport <i>Sorteringskrav:</i> Monteres ned og lagres på varmelager elektro, adresse: Rundehaugen 44 <i>Krav i forbindelse med omgivelser og miljø:</i> se ombruksrapport <i>Slutttilstand for gjenværende bygningsdeler:</i> plukkes ned og lagres på varmeleger elektro, adresse Rundehaugen 44 <i>Andre krav:</i> Nei	stk	1		
30.44	CD3.11499 DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL Antall Bygningsdel: PLS-skap <i>Lokalisering:</i> visningsrom <i>Tilgjengelighet:</i> God tilkomst til selve tomten <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> pls-skap <i>Konstruksjon:</i> - <i>Byggeår:</i> 2016 <i>Materialer:</i> metall <i>Dimensjon:</i> - <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Se ombruksrapport <i>Sorteringskrav:</i> Monteres ned og lagres på varmelager elektro, adresse: Rundehaugen 44 <i>Krav i forbindelse med omgivelser og miljø:</i> se ombruksrapport <i>Slutttilstand for gjenværende bygningsdeler:</i> plukkes ned og lagres på varmeleger elektro, adresse Rundehaugen 44 <i>Andre krav:</i> Nei	stk	1		
Sum:					0

52408305 SRA-B2-110 Utslippsarrangement og grunnarbeider

Side 184

30 OMBRUK OG MILJØKARTLEGGING

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
30.45	CD3.11499 DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL Antall Bygningsdel: Prøvetakere <i>Lokalisering:</i> visningsrom <i>Tilgjengelighet:</i> God tilkomst til selve tomten <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> prøvetakere <i>Konstruksjon:</i> - <i>Byggeår:</i> 2017 <i>Materialer:</i> - <i>Dimensjon:</i> - <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Se ombruksrapport <i>Sorteringskrav:</i> Monteres ned og lagres på varmelager elektro, adresse: Rundehaugen 44 <i>Krav i forbindelse med omgivelser og miljø:</i> se ombruksrapport <i>Slutttilstand for gjenværende bygningsdeler:</i> plukkes ned og lagres på varmeleger elektro, adresse Rundehaugen 44 <i>Andre krav:</i> Nei	stk	3		
30.46	CD3.11499 DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL Lengde Bygningsdel: Kantstein <i>Lokalisering:</i> sørside av bygg <i>Tilgjengelighet:</i> God tilkomst til selve tomten <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> kantstein <i>Konstruksjon:</i> grå stein <i>Byggeår:</i> ukjent <i>Materialer:</i> grå stein <i>Dimensjon:</i> 1 x 60 m <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Se ombruksrapport <i>Sorteringskrav:</i> Lagres i enden av byggeplassen i øst <i>Krav i forbindelse med omgivelser og miljø:</i> se ombruksrapport <i>Slutttilstand for gjenværende bygningsdeler:</i> Lagres i enden av byggeplassen i øst <i>Andre krav:</i> Nei	m	60		
30.47	CD3.11498 DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL Areal Bygningsdel: Utendørs mur <i>Lokalisering:</i> utendørs <i>Tilgjengelighet:</i> God tilkomst til selve tomten <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> steinmur	m2	70		
Sum:					0

30 OMBRUK OG MILJØKARTLEGGING

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
30.48	<i>Konstruksjon: -</i> <i>Byggeår: -</i> <i>Materialer: grå naturstein</i> <i>Dimensjon: forskjellige høyder og dimensjoner</i> <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Se ombruksrapport</i> <i>Sorteringskrav: Lagres i enden av byggeplassen i øst</i> <i>Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: se ombruksrapport</i> <i>Slutttilstand for gjenværende bygningsdeler: Lagres i enden av byggeplassen i øst</i> <i>Andre krav: Nei</i> CD3.11499 DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL Antall Bygningsdel: Store steiner <i>Lokalisering: utendørs</i> <i>Tilgjengelighet: God tilkomst til selve tomten</i> <i>Bygningsdel, spesifisert: store steiner</i> <i>Konstruksjon: -</i> <i>Byggeår: -</i> <i>Materialer: grå naturstein</i> <i>Dimensjon: forskjellig størrelse</i> <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Se ombruksrapport</i> <i>Sorteringskrav: Lagres i enden av byggeplassen i øst</i> <i>Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: se ombruksrapport</i> <i>Slutttilstand for gjenværende bygningsdeler: Lagres i enden av byggeplassen i øst</i> <i>Andre krav: Nei</i>	stk	18		
30.49	CD3.11499 DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL Areal Bygningsdel: Asfalt <i>Lokalisering: utendørs</i> <i>Tilgjengelighet: God tilkomst til selve tomten</i> <i>Bygningsdel, spesifisert: asfalt</i> <i>Konstruksjon: -</i> <i>Byggeår: -</i> <i>Materialer: asfalt</i> <i>Dimensjon: -</i> <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Se ombruksrapport</i> <i>Sorteringskrav: Asfalt leveres til godkjent asfaltprodusent i regionen for innblanding i nytt asfaltdekke</i>	m2	300		
Sum:					0

52408305 SRA-B2-110 Utslippsarrangement og grunnarbeider

Side 186

30 OMBRUK OG MILJØKARTLEGGING

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
30.50	<i>Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: se ombruksrapport</i> <i>Slutttilstand for gjenværende bygningsdeler: materialgjenvinnes</i> <i>Andre krav: Nei</i> CD3.11499 DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL Antall Bygningsdel: Steinbord med benker <i>Lokalisering:</i> sørside av bygg <i>Tilgjengelighet:</i> God tilkomst til selve tomten <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> steinbord med benker <i>Konstruksjon:</i> - <i>Byggeår:</i> - <i>Materialer:</i> stein <i>Dimensjon:</i> - <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Se ombruksrapport <i>Sorteringskrav:</i> Lagres i enden av byggeplassen i øst <i>Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: se ombruksrapport</i> <i>Slutttilstand for gjenværende bygningsdeler:</i> Lagres i enden av byggeplassen i øst <i>Andre krav: Nei</i>	stk	2		
30.51	CD3.11499 DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL Antall Bygningsdel: Søppelbøtte <i>Lokalisering:</i> utendørs <i>Tilgjengelighet:</i> God tilkomst til selve tomten <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> søppelbøtte <i>Konstruksjon:</i> - <i>Byggeår:</i> - <i>Materialer:</i> metall <i>Dimensjon:</i> - <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Se ombruksrapport <i>Sorteringskrav:</i> ombrukes av entreprenør eller leveres til materialgjenvinning <i>Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: se ombruksrapport</i> <i>Slutttilstand for gjenværende bygningsdeler:</i> ombrukes av entreprenør eller leveres til materialgjenvinning <i>Andre krav: Nei</i>	stk	2		
Sum:					0

40 OPSJONER

40 OPSJONER**40.10.1** Opsjon

Dette kapittel omhandler regningsarbeider. For arbeider hvor enhetspriser ikke kan hentes fra øvrige poster skal enhetspriser hentes fra fra dette kapitlet.

Ratene er inklusive operatører og kostnader for mobilisering og demobilisering. Det betales kun for effektive timer, dvs. eksklusive stillstandsleie, maskinstell og reparasjoner. Det betales kun for de maskiner og mannskaper som direkte deltar i arbeidet.

Timepris oppgis inkl. alle utgifter som får innvirkning på timeprisen, deriblant andel av rigging og drift, administrasjon og fortjeneste.

Pris for alle opsjoner skal oppgis i tilbudsskjemaet. Pris for opsjoner vil telle med ved evaluering av tilbudene, men inngår ikke i kontraktssum. Dersom opsjoner utløses, skal arbeidene utføres på de enhetspriser som fremgår av kontrakten.

52408305 SRA-B2-110 Utslippsarrangement og grunnarbeider

Side 188

40 OPSJONER

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
40	OPSJONER				
40.10.2	Timerate for grunnarbeider				
Opsjon					
	Tid	time	100		
40.10.3	Timerate for rørlegger og PE-sveiser				
Opsjon					
	Tid	time	100		
40.10.4	Timerate for dykkelag iht. "Forskrift om utførelse av arbeid", FOR-2020-04-06-696.				
Opsjon					
	Tid	time	50		
40.10.5	Timerate for liten dykkerbåt m/ fører				
Opsjon					
	Tid	time	50		
40.10.6	Timerate for stor dykkerbåt m/krankapasitet				
Opsjon					
	Tid	time	50		
40.10.7	Timerate for lekter/flåte				
Opsjon					
	Tid	time	50		
40.10.8	Timerate for gravemaskin > 15 tonn				
Opsjon					
	Tid	time	100		
40.10.9	Timerate for betongarbeider				
Opsjon					
	Tid	time	50		
40.10.10	Timerate for hjelpearbeider				
Opsjon					
	Tid	time	50		
40.10.11	Timerate for lastebil				
Opsjon					
	Tid	time	100		
40.10.12	Timerate for lastebil med henger				
Opsjon					
Sum:					0

40 OPSJONER

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
40.10.13 Opsjon	Tid Timerate for gravemaskin 5-15 tonn	time	100		
40.20.1 Opsjon	Tid FH1.1331A SIKKERHETSTILTAK VED SPRENGNINGSARBEIDER I DAGEN - FAST VOLUM	time	100		
40.20.2 Opsjon	Prosjektert fast volum <i>Lokalisering:</i> El trase Se SRA-B2-741 strekk A-3 <i>Andre krav:</i> c) Utførelse Maks krav til rystelser er 10 mm/s grenseverdi på Statsbygg sitt anlegg. Se SRA-B2-105 for utførelse.	m3	1 175		
40.20.3 Opsjon	FM1.2319 OPPLASTING - FAST VOLUM Prosjektert fast volum Opplastingssted: El trase Se SRA-B2-741 strekk A-3 <i>Lokalisering:</i> Stord RA <i>Type masser:</i> Sprengstein <i>Andre krav:</i> Nei	m3	1 175		
40.20.4 Opsjon	FM2.223199A TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET - FAST VOLUM Prosjektert fast volum Opplastingssted: El trase Se SRA-B2-741 strekk A-3 Total transportlengde: 140 km <i>Lokalisering:</i> Masser fra uttak grøfter og groper <i>Leveringssted:</i> Deponi til Stangeland Miljø Rogaland Sola som er 140 km avstand fra anleggsområdet. <i>Type masser:</i> Syredannende masser :Fyllit <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Masser som inneholder Fyllit skal kjøres vekk kort tid(1 dag) etter de er tatt opp og tildekkes under transport for unngå avrenning av Fyllit til miljø.	m3	1 175		
40.20.4 Opsjon	FP1.1121 MASKINELL EKSTRARENSK Tid Arbeidssted: I dagen <i>Lokalisering:</i> El trase Se SRA-B2-741 strekk A-3 <i>Krav til kapasitet eller type utstyr:</i> - <i>Andre krav:</i> Nei	timer	40		

Sum: 0

40 OPSJONER

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
40.20.5 Opsjon	FV1.11A VEGETASJONSRYDDING - KOMPLETT Areal <i>Område som skal ryddes:</i> El trase Se SRA-B2-741 strekk A-3 <i>Leveringssted:</i> Godkjent deponi <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Vegetasjonsfjerning ned til berg langs trase.	m2	500		
40.20.6 Opsjon	FD2.13113A GRAVING AV GRØFT - VOLUM Prosjektert fast volum Omfang: Inkludert opplegging ved uttaksstedet Utførelse: Uavstivet Graveskråning: 1:2 <i>Lokalisering:</i> El trase Se SRA-B2-741 fra nettstasjon Apalhaugen til HS strekk A-3 <i>Formål:</i> El HS kabel i kommunal vei. <i>Grunnforhold:</i> Berg eksist grøfter <i>Graverestriksjoner:</i> Annen infrastruktur <i>Grøftedybde:</i> 1.5m <i>Bunnbredde:</i> 1 <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag For grøft for El kabel HS	m3	120		
40.20.7 Opsjon	ZB7.21 RIVING AV FAST DEKKE Areal Dekketype: Asfaltdekke Total dybde: Til og med 50 mm <i>Lokalisering:</i> El trase Se SRA-B2-741 fra nettstasjon Apalhaugen til HS strekk A-3 <i>Spesielle forhold:</i> - <i>Andre krav:</i> Nei	m2	600		
40.20.8 Opsjon	FM5.21A LEVERINGS- OG BEHANDLINGSavgift for FORURENSEDE MASSER Areal <i>Lokalisering:</i> El trase Se SRA-B2-741 fra nettstasjon Apalhaugen til HS strekk A-3 <i>Type masser:</i> Asfalt dekke <i>Forurensende stoffer:</i> asfalt <i>Forurensningsgrad/konsentrasjon:</i> -	m2	600		
Sum:					0

40 OPSJONER

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
40.20.9 Opsjon	<i>Leveringssted:</i> Spesial deponi Stangeland Miljø Sola Rogaland <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Stangeland Miljø Rogaland Sola som er 140 km avstand fra anleggsområdet. FM1.2319A OPPLASTING - FAST VOLUM Areal Oppplastingssted: El trase Se SRA-B2-741 fra nettstasjon Apalhaugen til HS strekk A-3 <i>Lokalisering:</i> Stord RA <i>Type masser:</i> Asfalt <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Bortkjøring av spesial avfall : Asfalt	m2	120		
40.20.10 Opsjon	FM2.223196 TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSSOMRÅDET - FAST VOLUM Prosjektet fast volum Oppplastingssted: El trase Se SRA-B2-741 fra nettstasjon Apalhaugen til HS strekk A-3 Total transportlengde: Fra 9 til og med 15 km <i>Lokalisering:</i> El trase Se SRA-B2-741 fra nettstasjon Apalhaugen til HS strekk A-3 <i>Leveringssted:</i> Deponi til Stangeland Miljø Rogaland Sola som er 140 km avstand fra anleggsområdet. <i>Type masser:</i> 0/120 Knuste masser <i>Andre krav:</i> Nei	m3	60		
40.20.11 Opsjon	FV1.11A VEGETASJONSRYDDING - KOMPLETT Areal <i>Område som skal ryddes:</i> El trase Se SRA-B2-742 strekk B-2 <i>Leveringssted:</i> Godkjent deponi <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Vegetasjonsfjerning ned til grus langs trase.	m2	100		
40.20.12 Opsjon	FD2.13113A GRAVING AV GRØFT - VOLUM Prosjektet fast volum Omfang: Inkludert opplegging ved uttaksstedet Utførelse: Uavstivet Graveskråning: 1:2	m3	225		
Sum:					0

40 OPSJONER

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
40.20.13	<i>Lokalisering:</i> El trase Se SRA-B2-742 strekk B-2 <i>Formål:</i> El HS kabel <i>Grunnforhold:</i> Berg eksist grøfter <i>Graverestriksjoner:</i> Annen infrastruktur <i>Grøftedybde:</i> 1.2m <i>Bunnbredde:</i> 1 <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag For grøft for El kabel HS ZB7.21 RIVING AV FAST DEKKE				
Opsjon	Areal Dekketype: Asfaltdekke Total dybde: Til og med 50 mm <i>Lokalisering:</i> El trase Se SRA-B2-742 strekk B-2 <i>Spesielle forhold:</i> - <i>Andre krav:</i> Nei	m2	300		
40.20.14	FM5.21A LEVERINGS- OG BEHANDLINGSavgift for FORURENSEDE MASSER				
Opsjon	Areal <i>Lokalisering:</i> El trase Se SRA-B2-742 strekk B-2 <i>Type masser:</i> Asfalt dekke <i>Forurensende stoffer:</i> asfalt <i>Forurensningsgrad/konsentrasjon:</i> - <i>Leveringssted:</i> Spesial deponi Stangeland Miljø Sola Rogaland <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Stangeland Miljø Rogaland Sola som er 140 km avstand fra anleggsområdet.	m2	300		
40.20.15	FM1.2319A OPPLASTING - FAST VOLUM				
Opsjon	Areal Opplastingssted: El trase Se SRA-B2-742 strekk B-2 <i>Lokalisering:</i> Stord RA <i>Type masser:</i> Asfalt <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Bortkjøring av spesial avfall : Asfalt	m2	300		
40.20.16	FM2.223196 TRANSPORT UTENFOR ANLEGGsområdet - FAST VOLUM				
Opsjon					
Sum:					0

40 OPSJONER

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
	Prosjektert fast volum Opplastingssted: El trase Se SRA-B2-742 strekk B-2 Total transportlengde: Fra 9 til og med 15 km <i>Lokalisering:</i> El trase Se SRA-B2-742 strekk B-2 <i>Leveringssted:</i> Deponi til Stangeland Miljø Rogaland Sola som er 140 km avstand fra anleggsområdet. <i>Type masser:</i> 0/120 Knuste masser <i>Andre krav:</i> Nei	m3	130		

Sum: 0

52408305 SRA-B2-110 Utslippsarrangement og grunnarbeider

Side 194

40 OPSJONER

40 OPSJONER**40.20.17** Opsjon

Høyspent

Sum: 0

52408305 SRA-B2-110 Utslippsarrangement og grunnarbeider

Side 195

40 OPSJONER

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
40	OPSJONER				
40.20.18	WR3.2123131A				
Opsjon	HØYSPENNINGSKABEL				
	Lengde	m	320		
	Nominell spenning: 24 kV				
	Ledertall/materiale: 3 x 1 Al				
	Ledertverrsnitt: 400 mm ²				
	<i>Lokalisering:</i> Apalhaugen - Midlertidig nettstasjon				
	<i>Anvendelse:</i> Høyspennningskabel				
	<i>Kabeltype/kabelkonstruksjon:</i> TSLF				
	<i>Forlegning/underlag:</i> i grøft				
	<i>Andre krav:</i>				
	a) Omfang og prisgrunnlag				
	Høyspentkabel enleder				
	Herunder medregnes pris for mottakelse, oppbevaring, kabling og merking av kabel av nettselskapets HS-kabler i grøft fra Apalhaugen til tilkoblingspunkt på skjersholmane.				
	3 stk. kabler revolvert, forlagt direkte i grøft				
	x) Mengderegler				
	Regulerbar mengde				
40.20.19	WR3.2123131A				
Opsjon	HØYSPENNINGSKABEL				
	Lengde	m	455		
	Nominell spenning: 24 kV				
	Ledertall/materiale: 3 x 1 Al				
	Ledertverrsnitt: 400 mm ²				
	<i>Lokalisering:</i> Midlertidig Nettstasjon - Tilkoblingspunkt ved Fergekai				
	<i>Anvendelse:</i> Høyspennningskabel				
	<i>Kabeltype/kabelkonstruksjon:</i> TSLF				
	<i>Forlegning/underlag:</i> i grøft				
	<i>Andre krav:</i>				
	a) Omfang og prisgrunnlag				
	Høyspentkabel enleder				
	Herunder medregnes pris for mottakelse, oppbevaring, kabling og merking av kabel av nettselskapets HS-kabler i grøft fra Apalhaugen til midlertidig nettstasjon på anlegget.				
	3 stk. kabler revolvert, forlagt direkte i grøft				
	e) Prøving og kontroll				
Sum:					0

40 OPSJONER

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
40.20.20 Opsjon	Isolasjonstesting av høyspentkabel Høyspentkabel skal isolasjonstestes (megges) før spenningssetting. x) Mengderegler Regulerbar mengde WR3.2123131A HØYSPENNINGSKABEL Lengde Nominell spenning: 24 kV Ledertall/materiale: 3 x 1 Al Ledertverrsnitt: 400 mm2 <i>Lokalisering:</i> Apalhaugen - Tilkoblingspunkt ved fergekai <i>Anvendelse:</i> Høyspenningsskabel <i>Kabeltype/kabelkonstruksjon:</i> TSLF <i>Forlegning/underlag:</i> i grøft <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Høyspentkabel enleder Herunder medregnes pris for mottakelse, oppbevaring, kabling og merking av kabel av nettselskapets HS-kabler i grøft fra midlertidig nettstasjon til tilkoblingspunkt på Skjersholmane. 3 stk. kabler revolvert, forlagt direkte i grøft e) Prøving og kontroll Isolasjonstesting av høyspentkabel Høyspentkabel skal isolasjonstestes (megges) før spenningssetting. x) Mengderegler Regulerbar mengde	m	775		
	40.20.21 Opsjon				
Sum:					0

40 OPSJONER

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
40.20.22 Opsjon	Inkludert i pris er tilkobling av jordkabel til PE-skinne (samleskinne PE) i Nettstasjon ved Apalhaugen og i midlertidig nettstasjon med fortinnede kabelsko. Skjøting av jordkabel ved tilkoblingspunktet nede ved kaiaen. Beskrivelse og krav i post 41.412.1.1 medtas i denne post. x) Mengderegler Regulerbar mengde WB2.8A Andre arbeider i forbindelse med kabelføringer Antall Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Midlertidig oppbevaring og beskyttelse av 2x(3x1x400A TSLF) HS-kabler og følgejord Herunder medregnes pris for midlertidig oppbevaring, beskyttelse, og markering av kabler og følgejord, og avgrensning av tilhørende område iht FSE og nettselskapets krav. Utførelse og plassering av den midlertidige oppbevaringen skal koordineres med byggherre, nettselskap og offentlig etater. Det skal legges til grunn i prisingen at hver HS-kabel og følgejord skal oppbevares på separate kabeltrommler / kveiler.	stk	3		
	DB2.1131A GRUNNUNDERSØKELSER - PÅVISNING AV LEDNINGER OG KABLER I GRUNNEN - RUND SUM Rund sum Lokalisering: Ref tegning SRA-B2-741 / 742 Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter alle arbeider og kostnader med kabelpåvisning og ulemper med omlegging av kabler og ledninger i arbeidsområdet. c) Utførelse Før gravearbeider igangsettes skal det utføres kabelpåvisning. Gravearbeider utføres med forsiktighet. Alle arbeider nærmere HS enn 3.0 meter skal varsles til Fagne som utfører nødvendige sikkerhetstiltak og instruerer entreprenør før arbeider igangsettes.				
		RS			
Sum:					0

40 OPSJONER

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
	x) Mengderegler				
	Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS				

Sum: 0

40 OPSJONER

40 OPSJONER**40.20.24** Opsjon

Etterfølgende poster gjelder graving av 500 mm grøftebredde og 700mm grøftedybde for HS-trasee

40 OPSJONER

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
40	OPSJONER				
40.20.25	FD2.11001				
Opsjon	GRAVING AV GRØFT - LENGDE				
	Prosjektert lengde Omfang: Valgfritt Utførelse: Valgfri Graveskråning: 1:1 <i>Lokalisering:</i> Grøft med 500 mm grøftebredde og 700 mm grøftedybde <i>Formål:</i> Grøft for Høyspent <i>Grunnforhold:</i> Ikke vurdert <i>Graverestriksjoner:</i> Ikke vurdert <i>Grøftedybde:</i> 700 mm <i>Bunnbredde:</i> 500 <i>Andre krav:</i> Nei	m	320		
40.20.26	FS3.8129A				
Opsjon	BESKYTTELSE AV INSTALLASJON I GRØFT				
	Lengde beskyttet trasé Type installasjon: Kabel Metode: Iht. aktuelle REN-blad <i>Type og dimensjon:</i> Grøft med 500 mm Grøftebredde og 700 mm Grøftedybde <i>Antall:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Fundament Det skal opparbeides et fundament med dybde minimum 10 cm i hele grøftens lengde iht. RENblad 9010. Det skal brukes masse med handelsbetegnelse 0-4 mm. (Tabell H2:1 i NS3420). Massene skal komprimeres i henhold til tabell 4 i NS3458, massegruppe B og passeringsklasse lett. Fundamentet skal avrettes i grøftens lengderetning med planhetsavvik +12 mm og det skal graves ut for muffer.	m	320		
40.20.27	FS3.8129A				
Opsjon	BESKYTTELSE AV INSTALLASJON I GRØFT				
	Lengde beskyttet trasé Type installasjon: Kabel Metode: Iht. aktuelle REN-blad <i>Type og dimensjon:</i> Grøft med 500 mm Grøftebredde og 700 mm Grøftedybde <i>Antall:</i> Valgfritt	m	320		
Sum:					0

40 OPSJONER

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
	<i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Ledningssone og beskyttelseslag I ledningssone og beskyttelseslag over og rundt Kabler skal det brukes «Fint tilslag 0/4 GF85 GTF20 f7 i samsvar med NS-EN 13242 Se RENblad 9200 vedlegg 2 krav til masser i ledningssonen. Massene skal komprimeres i henhold til tabell 4 i NS 3458 , massegruppe B og passeringsklasse lett. Geotekstil (fiberduk) i henhold til NorGeoSpec klassifisering 5, NG5 skal brukes når det er fare for massetransport ut av eller inn i ledningssonen. (Stort grunnvannsig og/eller grove omkringliggende masser). Beskyttelseslaget over kablene skal være minimum 150 mm.				
40.20.28	KabelDekkbord				
Opsjon	a) Omfatter levering og legging av kabeldekkbord. b) Kabeldekkbord skal være av plast, produsert og testet i henhold til NS 2971. c) Kabeldekkbord legges 150 mm over kabler. x) Mengden måles som prosjektert lengde. Enhet: m Lengde	m	320		
40.20.29	WB2.811A				
Opsjon	MARKERINGSLEDNING FOR ELEKTRONISK TRASÉSØK Lengde <i>Lokalisering:</i> Grøft med 500 mm grøftebredde og 700 mm grøftedybde <i>Type:</i> Pipelife eller tilsvarende <i>Terminering:</i> Iht aktuelle REN-blad <i>Merking:</i> Iht aktuelle REN-blad <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Markeringsbånd Type Pipelife eller tilsvarende. 10 cm bredde, rød med tekst "OBS KABEL". Legges på toppen av ledningssonen på hver ytterside av grøft. x) Mengderegler Avregnes pr. meter med markeringsbånd	m	640		
40.20.30	FS3.1125423221A				
Opsjon	UTLEGGING AV LØSMASSE I GRØFT - LENGDE Prosjektert lengde Objekt i grøft: Kabel Type lag: Gjenfylling	m	320		
Sum:					0

52408305 SRA-B2-110 Utslippsarrangement og grunnarbeider

Side 202

40 OPSJONER

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
	Type masser/sortering: Løsmasser Levering av masser: Stedlige masser Komprimering: Normal komprimering Kontroll av komprimering: Normal kontroll Tillatt planhetsavvik: ± 5 mm <i>Lokalisering:</i> Grøft med 500 mm grøftebredde og 700 mm grøftedybde <i>Tykkelse:</i> 350 mm <i>Underlag:</i> Stedlige masser <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Gjennfyllingssone Stedlig masse skal fortrinnsvis anvendes. Steiner eller andre gjenstander som kan skade rør/kabelen skal fjernes (minste avstand fra stein til rør må være 3 ganger størrelsen av steinen). Massene som anvendes skal ha en største nominell kornstørrelse på 200 mm. Komprimerbare masser skal der det er nødvendig komprimeres i henhold til tabell 4 i NS 3458 , massegruppe B og passeringsklasse normal. Massene over kabler må ikke komprimeres med tungt utstyr før overdekningen er tilstrekkelig. Massene skal være godkjent av grunneier pga. risiko for spredning av ugress og uønskede planter.				
40.20.31	FD2.11001 GRAVING AV GRØFT - LENGDE Prosjektert lengde Omfang: Valgfritt Utførelse: Valgfri Graveskråning: 1:1 <i>Lokalisering:</i> Grøft med 500 mm grøftebredde og 1200 mm grøftedybde <i>Formål:</i> Grøft for Høyspent <i>Grunnforhold:</i> Ikke vurdert <i>Graverestriksjoner:</i> Ikke vurdert <i>Grøftedybde:</i> 1200 mm <i>Bunnbredde:</i> 500 <i>Andre krav:</i> Nei	m	280		
Sum:					0

40 OPSJONER

40 OPSJONER**40.20.32** Opsjon

Etterfølgende poster gjelder graving av 500 mm grøftebredde og 1200mm grøftedybde for HS-trasee

52408305 SRA-B2-110 Utslippsarrangement og grunnarbeider

Side 204

40 OPSJONER

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
40	OPSJONER				
40.20.33	FS3.8129A				
Opsjon	BESKYTTELSE AV INSTALLASJON I GRØFT				
	Lengde beskyttet trasé	m	280		
	Type installasjon: Kabel				
	Metode: Iht. akutte REN-blad				
	<i>Type og dimensjon:</i> Grøft med 500 mm Grøftebredde og 1200 mm Grøftedybde				
	<i>Antall:</i> Valgfritt				
	<i>Andre krav:</i>				
	a) Omfang og prisgrunnlag				
	Fundament				
	Det skal opparbeides et fundament med dybde minimum 10 cm i hele grøftens lengde iht. RENblad 9010.				
	Det skal brukes masse med handelsbetegnelse 0-4 mm. (Tabell H2:1 i NS3420). Massene skal komprimeres i henhold til tabell 4 i NS3458, massegruppe B og passeringsklasse lett.				
	Fundamentet skal avrettes i grøftens lengderetning med planhetsavvik +12 mm og det skal graves ut for muffer.				
40.20.34	FS3.8129A				
Opsjon	BESKYTTELSE AV INSTALLASJON I GRØFT				
	Lengde beskyttet trasé	m	280		
	Type installasjon: Kabel				
	Metode: Iht. akutte REN-blad				
	<i>Type og dimensjon:</i> Grøft med 500 mm Grøftebredde og 1200 mm Grøftedybde				
	<i>Antall:</i> Valgfritt				
	<i>Andre krav:</i>				
	a) Omfang og prisgrunnlag				
	Ledningssone og beskyttelseslag				
	I ledningssone og beskyttelseslag over og rundt Kabler skal det brukes «Fint tilslag 0/4 GF85 GTF20 f7 i samsvar med NS-EN 13242				
	Se RENblad 9200 vedlegg 2 krav til masser i ledningssonen.				
	Massene skal komprimeres i henhold til tabell 4 i NS 3458, massegruppe B og passeringsklasse lett.				
	Geotekstil (fiberduk) i henhold til NorGeoSpec klassifisering 5, NG5 skal brukes når det er fare for masstransport ut av eller inn i ledningssonen.				
	(Stort grunnvannsig og/eller grove omkringliggende masser).				
	Beskyttelseslaget over kablene skal være minimum 150 mm.				
40.20.35	KabelDekkbord				
Sum:					0

52408305 SRA-B2-110 Utslippsarrangement og grunnarbeider

Side 205

40 OPSJONER

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
Opsjon	a) Omfatter levering og legging av kabeldekkbord. b) Kabeldekkbord skal være av plast, produsert og testet i henhold til NS 2971. c) Kabeldekkbord legges 150 mm over kabler. x) Mengden måles som prosjektert lengde. Enhet: m Lengde	m	280		
40.20.36	WB2.811A				
Opsjon	MARKERINGSLEDNING FOR ELEKTRONISK TRASÉSØK Lengde	m	560		
	<i>Lokalisering:</i> Grøft med 500 mm grøftebredde og 1200 mm grøftedybde <i>Type:</i> Pipelife eller tilsvarende <i>Terminering:</i> Iht aktuelle REN-blad <i>Merking:</i> Iht aktuelle REN-blad <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Markeringsbånd Type Pipelife eller tilsvarende. 10 cm bredde, rød med tekst "OBS KABEL". Legges på toppen av ledningssonen på hver ytterside av grøft. x) Mengdereglene Avregnes pr. meter med markeringsbånd				
40.20.37	FS3.1125423221A				
Opsjon	UTLEGGING AV LØSMASSE I GRØFT - LENGDE Prosjektert lengde	m	280		
	Objekt i grøft: Kabel Type lag: Gjenfylling Type masse/sortering: Løsmasser Levering av masse: Stedlige masser Komprimering: Normal komprimering Kontroll av komprimering: Normal kontroll Tillatt planhetsavvik: ± 5 mm <i>Lokalisering:</i> Grøft med 500 mm grøftebredde og 1200 mm grøftedybde <i>Tykkelse:</i> 850 mm <i>Underlag:</i> Stedlige masser <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Gjennfyllingssone Stedlig masse skal fortrinnsvis anvendes. Steiner eller andre gjenstander som kan skade rør/kabelen skal fjernes (minste avstand fra stein til rør må være 3 ganger størrelsen av				
Sum:					0

40 OPSJONER

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
	steinen). Massene som anvendes skal ha en største nominell kornstørrelse på 200 mm. Komprimerbare masser skal der det er nødvendig komprimeres i henhold til tabell 4 i NS 3458 , massegruppe B og passeringsklasse normal. Massene over kabler må ikke komprimeres med tungt utstyr før overdekningen er tilstrekkelig. Massene skal være godkjent av grunneier pga. risiko for spredning av ugress og uønskede planter.				
40.20.38	FS3.8129A				
Opsjon	BESKYTTELSE AV INSTALLASJON I GRØFT				
	Lengde beskyttet trasé Type installasjon: Kabel Metode: Iht. akutte REN-blad <i>Type og dimensjon:</i> Grøft med 500 mm Grøftebredde og 1200 mm Grøftedybde <i>Antall:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Fundament Det skal opparbeides et fundament med dybde minimum 10 cm i hele grøftens lengde iht. RENblad 9010. Det skal brukes masse med handelsbetegnelse 0-4 mm. (Tabell H2:1 i NS3420). Massene skal komprimeres i henhold til tabell 4 i NS3458, massegruppe B og passeringsklasse lett. Fundamentet skal avrettes i grøftens lengderetning med planhetsavvik +12 mm og det skal graves ut for muffer.	m	175		
Sum:					0

52408305 SRA-B2-110 Utslippsarrangement og grunnarbeider

Side 207

40 OPSJONER

40 OPSJONER**40.20.39** Opsjon

Etterfølgende poster gjelder oppbygging av HS-grøft i VA trasee for strekning B-3.
Graving av grøft er medtatt i annet kapittel.

Sum: 0

40 OPSJONER

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
40	OPSJONER				
40.20.40	FS3.8129A				
Opsjon	BESKYTTELSE AV INSTALLASJON I GRØFT				
	Lengde beskyttet trasé	m	175		
	Type installasjon: Kabel				
	Metode: Iht. aktuelle REN-blad				
	<i>Type og dimensjon:</i> Grøft med 500 mm Grøftebredde og 1200 mm Grøftedybde				
	<i>Antall:</i> Valgfritt				
	<i>Andre krav:</i>				
	a) Omfang og prisgrunnlag				
	Ledningssone og beskyttelseslag				
	I ledningssone og beskyttelseslag over og rundt				
	Kabler skal det brukes «Fint tilslag 0/4 GF85 GTF20 f7 i samsvar med NS-EN 13242				
	Se RENblad 9200 vedlegg 2 krav til masser i ledningssonen.				
	Massene skal komprimeres i henhold til tabell 4 i NS 3458 , massegruppe B og passeringsklasse lett.				
	Geotekstil (fiberduk) i henhold til NorGeoSpec klassifisering 5, NG5 skal brukes når det er fare for massetransport ut av eller inn i ledningssonen.				
	(Stort grunnvannsig og/eller grove omkringliggende masser).				
	Beskyttelseslaget over kablene skal være minimum 150 mm.				
40.20.41	WB2.811A				
Opsjon	MARKERINGSLEDNING FOR ELEKTRONISK TRASÉSØK				
	Lengde	m	175		
	<i>Lokalisering:</i> Grøft med 500 mm grøftebredde og 1200 mm grøftedybde				
	<i>Type:</i> Pipelife eller tilsvarende				
	<i>Terminering:</i> Iht aktuelle REN-blad				
	<i>Merking:</i> Iht aktuelle REN-blad				
	<i>Andre krav:</i>				
	a) Omfang og prisgrunnlag				
	Markeringsbånd				
	Type Pipelife eller tilsvarende. 10 cm bredde, rød med tekst "OBS KABEL".				
	Legges på toppen av ledningssonen på hver ytterside av grøft.				
	x) Mengderegler				
	Avregnes pr. meter med markeringsbånd				
40.20.42	KabelDekkbord				
Opsjon	a) Omfatter levering og legging av kabeldekkbord.				
	b) Kabeldekkbord skal være av plast, produsert og testet i				
Sum:					0

40 OPSJONER

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
40.20.43 Opsjon	henhold til NS 2971. c) Kabeldekkbord legges 150 mm over kabler. x) Mengden måles som prosjektert lengde. Enhet: m Lengde FS3.1125423221A UTLEGGING AV LØSMASSE I GRØFT - LENGDE	m	350		
	Prosjektert lengde Objekt i grøft: Kabel Type lag: Gjenfylling Type masser/sortering: Løsmasser Levering av masser: Stedlige masser Komprimering: Normal komprimering Kontroll av komprimering: Normal kontroll Tillatt planhetsavvik: ± 5 mm <i>Lokalisering:</i> Grøft med 500 mm grøftebredde og 1200 mm grøftedybde <i>Tykkelse:</i> 850 mm <i>Underlag:</i> Stedlige masser <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Gjennfyllingssone Stedlig masse skal fortrinnsvis anvendes. Steiner eller andre gjenstander som kan skade rør/kabelen skal fjernes (minste avstand fra stein til rør må være 3 ganger størrelsen av steinen). Massene som anvendes skal ha en største nominell kornstørrelse på 200 mm. Komprimerbare masser skal der det er nødvendig komprimeres i henhold til tabell 4 i NS 3458 , massegruppe B og passeringsklasse normal. Massene over kabler må ikke komprimeres med tungt utstyr før overdekningen er tilstrekkelig. Massene skal være godkjent av grunneier pga. risiko for spredning av ugress og uønskede planter. WB2.1129323A KABELRØR I LØSMASSE	m	175		
40.20.44 Opsjon	Antall Type rør: Glatt Materiale: PE Farge: Sort Kompletterende deler: Med trekketau og tettelokk i begge ender Nominell utvendig diameter: DN 200 <i>Lokalisering:</i> Midlertidig renseanlegg	stk	50		
Sum:					0

40 OPSJONER

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
	<i>Leggekrav:</i> Legges iht. leggekrav fra produsent av trekkerør, RENblad 9000, 9010 og andre relevante RENblad <i>Største deformasjon:</i> SN64 <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Trekkerør DN200 SN 64 Posten omfatter levering av trekkerør og forlegning i grøft, Trekkerør leveres med trekketau. Trekkerør skal være tydelig merket for å indikere at det er en strømførende kabel inni b) Materialer Endelukkene skal være av plast og være tilpasset rør fra den fabrikant som velges. c) Utførelse Ved avvikling skal ikke benyttes bend, men rørene skal legges med krumning i grøft. Trekkerør legges iht. leggekrav fra produsent av trekkerør, RENblad 9000, 9010 og andre relevante RENblad x) Mengdereglar Avregnes pr. 6 meter med trekkerør Regulerbar mengde				
40.20.45	FH1.531131				
Opsjon	SPRENGING AV GRØFT I DAGEN				
	Volum Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel Krav til endelig flate: Toleranseklasse 0 <i>Lokalisering:</i> Fjell ås vest for Lysstolper G/S vei. Fra topp fjell og ned til -1m under G/S vei. Omfanget er for også ha planlagt for mulig VA trase Pumpeledning fra Grunnevåg. Ref el tegning SRA-B2-741 og strekk A-3. <i>Formål:</i> El HS kabel trase. Ref el tegning SRA-B2-741 og strekk A-3. <i>Bergforhold:</i> Jfr. geoteknisk rapport <i>Restriksjoner:</i> Europavei og G/S parallelt med åsen. <i>Bunnbredde:</i> 1.5 <i>Grøftedybde:</i> Varierende fra 1 til 4m. Bunn grøft legges 1m lavere enn G/S vei som følger parallelt. <i>Andre krav:</i> Nei	m3	1 175		
40.20.46	FM2.223190A				
Opsjon	TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSSOMRÅDET - FAST VOLUM				
	Prosjektert fast volum Opplastingssted: El trase Se SRA-B2-741 strekk A-3 Total transportlengde: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> Masser fra uttak grøfter og groper	m3	500		
Sum:					0

40 OPSJONER

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
40.20.47 Opsjon	<i>Leveringssted:</i> Godkjent deponi <i>Type masser:</i> Overskuddsmasser Sprengstein <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Rene masser hvor materialprøver ikke viser syredannende Fyllit FF1.316322A AVRETNING MED TILFØRING AV MASSER Areal Type masser/sortering: 0/32 Underlag: Traubunn Tillatt høydeavvik: ± 20 mm Tillatt planhetsavvik: ± 20 mm <i>Lokalisering:</i> Traubunn for kjøreveveg trafikkgruppe B (E39 og Vågodden) <i>Masser i underlaget:</i> Sprengstein og fjell <i>Midlere tykkelse:</i> Se Statens vegvesen sin håndbok N200 <i>Andre krav:</i> Se tegning SRA-B2-145.	m2	2 800		
40.20.48 Opsjon	FS2.322232122A UTLEGGING AV LØSMASSE I LAG - VOLUM Prosjektert anbrakt volum Type lag: Forsterkningslag av pukk/kult Type masse/sortering: 22/120 Levering av masser: Eksterne masser Komprimering: Normal komprimering Kontroll av komprimering: Normal kontroll <i>Lokalisering:</i> Forsterkningslag for kjøreveveg trafikkgruppe B (E39 og Vågodden) <i>Underlag:</i> Ferdig avrettet traubunn <i>Tykkelse:</i> 300 mm <i>Andre krav:</i> Se tegning SRA-B2-145.	m3	770		
40.20.49 Opsjon	FS2.323216122A UTLEGGING AV LØSMASSE I LAG - VOLUM Prosjektert anbrakt volum Type lag: Bærelag av knust berg, Fk Type masse/sortering: 0/32 Levering av masser: Eksterne masser Komprimering: Normal komprimering	m3	45		
Sum:					0

40 OPSJONER

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
40.20.50 Opsjon	Kontroll av komprimering: Normal kontroll <i>Lokalisering:</i> Nedre bærelag for GS-veg og fortau <i>Underlag:</i> Forsterkningslag med forkiling <i>Tykkelse:</i> 70 mm <i>Andre krav:</i> Se tegning SRA-B2-145. FS2.323216122A UTLEGGING AV LØSMASSE I LAG - VOLUM Prosjektert anbrakt volum Type lag: Bærelag av knust berg, Fk Type masse/sortering: 0/32 Levering av masser: Eksterne masser Komprimering: Normal komprimering Kontroll av komprimering: Normal kontroll <i>Lokalisering:</i> Nedre bærelag for kjøreveveg trafikkgruppe B (E39 og Vågødden) <i>Underlag:</i> Forsterkningslag med forkiling <i>Tykkelse:</i> 80 mm <i>Andre krav:</i> Se tegning SRA-B2-145.	m3	210		
40.20.51 Opsjon	JH2.11525291A VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE Areal Formål: Gang- og sykkelveg Asfalttype: Ab Nominell steinstørrelse: 11 Lag: Bindlag Belastning: Annen belastning - GS-veg og fortau Tykkelse: 30 mm <i>Lokalisering:</i> Bindlag for gang- og sykkelveg og fortau <i>Bindemiddel:</i> Se krav i Statens Vegvesen sin håndbok N200 <i>Steinkvalitet:</i> Se krav i Statens Vegvesen sin håndbok N200 <i>Andre krav:</i> Se tegning SRA-B2-145.	m2	985		
40.20.52 Opsjon	JH1.311A KLEBING Areal	m2	4 875		
Sum:					0

40 OPSJONER

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
40.20.53 Opsjon	Klebemiddel: BE50R <i>Lokalisering:</i> Klebing for kjøreveg trafikkgruppe B (E39 og Vågodden) <i>Forbruk:</i> Normalt <i>Andre krav:</i> Se tegning SRA-B2-145.				
	JK2.11223 PERMANENT OPPMERKING LINJE - LENGDE Samlet lengde	m	360		
	Utførelse: Maskinell Farge: Hvit Merkemiddel: Ekstrudert plast <i>Lokalisering:</i> Mellom kjørebane og vegskulder <i>Type:</i> Kantlinjer <i>Underlag:</i> Slitelag <i>Forbruk:</i> Normal <i>Linjebredde:</i> 10 cm <i>Tykkelse:</i> 3,0 mm <i>Andre krav:</i> Nei				
40.20.54 Opsjon	JK2.32123 PERMANENT OPPMERKING SYMBOL - ANTALL Antall	stk	24		
	Utførelse: Manuell Farge: Hvit Merkemiddel: Ekstrudert plast <i>Lokalisering:</i> I kryssområder mot E39 <i>Type:</i> Vikelinje <i>Underlag:</i> Slitelag <i>Dimensjon/utforming:</i> Bredde=50 cm. Høyde=60 cm. Avstand 50 cm <i>Tykkelse:</i> 3,0 mm <i>Andre krav:</i> Nei				
	JK2.11213 PERMANENT OPPMERKING LINJE - LENGDE Samlet lengde	m	265		
	Utførelse: Maskinell Farge: Gul Merkemiddel: Ekstrudert plast <i>Lokalisering:</i> Mellom kjørefelt med motgående trafikk <i>Type:</i> Midtlinjer og sperreområder <i>Underlag:</i> Slitelag				
Sum:					0

40 OPSJONER

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
40.20.56 Opsjon	<i>Forbruk:</i> Normal <i>Linjebredde:</i> 10 cm <i>Tykkelse:</i> 3,0 mm <i>Andre krav:</i> Nei FS2.24116122A UTLEGGING AV LØSMASSE I LAG - AREAL Prosjektert areal Type lag: Forkiling Type masse/sortering: 0/32 Levering av masser: Eksterne masser Komprimering: Normal komprimering Kontroll av komprimering: Normal kontroll <i>Lokalisering:</i> Over forsterkningslag for kjørevege trafikkgruppe B (E39 og Vågodden) <i>Underlag:</i> Forsterkningslag <i>Tykkelse:</i> Forkilingen skal være så tynn som mulig og maks. 50 mm. <i>Andre krav:</i> Se tegning SRA-B2-145.	m2	2 615		
40.20.57 Opsjon	FS2.322232122 UTLEGGING AV LØSMASSE I LAG - VOLUM Prosjektert anbrakt volum Type lag: Forsterkningslag av pukk/kult Type masse/sortering: 22/120 Levering av masser: Eksterne masser Komprimering: Normal komprimering Kontroll av komprimering: Normal kontroll <i>Lokalisering:</i> Forsterkningslag for gang- og sykkelveg og fortau <i>Underlag:</i> Ferdig avrettet traubunn <i>Tykkelse:</i> 300 mm <i>Andre krav:</i> Nei	m3	345		
40.20.58 Opsjon	FF1.332322A AVRETNING MED TILFØRING AV MASSE Areal Type masse/sortering: 22/120 Underlag: Traubunn Tillatt høydeavvik: ± 20 mm Tillatt planhetsavvik: ± 20 mm <i>Lokalisering:</i> Traubunn for gang- og sykkelveg og fortau <i>Masser i underlaget:</i> Sprengstein 0-300mm	m2	1 250		
Sum:					0

40 OPSJONER

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
40.20.59 Opsjon	<i>Midlere tykkelse:</i> Se Statens vegvesen sin håndbok N200 <i>Andre krav:</i> Se tegning SRA-B2-145. FS2.24116122A UTLEGGING AV LØSMASSE I LAG - AREAL Prosjektert areal Type lag: Forkiling Type masse/sortering: 0/32 Levering av masser: Eksterne masser Komprimering: Normal komprimering Kontroll av komprimering: Normal kontroll <i>Lokalisering:</i> Over forsterkningslag for gang- og sykkelveg og fortau. <i>Underlag:</i> Forsterkningslag <i>Tykkelse:</i> Forkilingen skal være så tynn som mulig og maks. 50 mm. <i>Andre krav:</i>	m2	690		
40.20.60 Opsjon	Se tegning SRA-B2-145. JB1.111322A BÆRELAG AV ASFALTERT GRUS MED PRISREGULERING Prosjektert areal Type: Ag16 Bindemiddel: 70/100 Tykkelse: 50 mm <i>Lokalisering:</i> Øvre bærelag for kjørevege trafikkgruppe B (E39 og Vågodden) <i>ÅDT:</i> 950 <i>Andre krav:</i>	m2	2 535		
40.20.61 Opsjon	Se tegning SRA-B2-145. JB1.111221A BÆRELAG AV ASFALTERT GRUS MED PRISREGULERING Prosjektert areal Type: Ag11 Bindemiddel: 70/100 Tykkelse: 40 mm <i>Lokalisering:</i> Øvre bærelag for gang- og sykkelveg og fortau <i>ÅDT:</i> Bare trafikkert med drift- og vedlikeholdsmaskiner <i>Andre krav:</i>	m2	610		
Sum:					0

40 OPSJONER

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
40.20.62	Se tegning SRA-B2-145. JH2.11125122A VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE				
Opsjon	Areal Formål: Veg Asfalttype: Ab Nominell steinstørrelse: 11 Lag: Slitelag Belastning: ÅDT 300 - 1500 Tykkelse: 35 mm <i>Lokalisering:</i> Slitelag for kjøreveveg trafikkgruppe B (E39 og Vågodden) <i>Bindemiddel:</i> 70-100 <i>Steinkvalitet:</i> Se krav i Statens Vegvesen sin håndbok N200 <i>Andre krav:</i>	m2	2 440		
40.20.63	Se tegning SRA-B2-145. JH2.11125221A VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE				
Opsjon	Areal Formål: Veg Asfalttype: Ab Nominell steinstørrelse: 11 Lag: Bindlag Belastning: ÅDT 300 - 1500 Tykkelse: 30 mm <i>Lokalisering:</i> Bindlag for kjøreveveg trafikkgruppe B (E39 og Vågodden) <i>Bindemiddel:</i> 70-100 <i>Steinkvalitet:</i> Se krav i Statens Vegvesen sin håndbok N200 <i>Andre krav:</i>	m2	2 440		
40.20.64	Se tegning SRA-B2-145. JH2.11525191A VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE				
Opsjon	Areal Formål: Gang- og sykkelveg Asfalttype: Ab Nominell steinstørrelse: 11 Lag: Slitelag	m2	985		
Sum:					0

40 OPSJONER

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
40.20.65 Opsjon	Belastning: Annen belastning - gang- og sykkelveg og fortau Tykkelse: 30 mm <i>Lokalisering:</i> Slitelag for gang- og sykkelveg og fortau <i>Bindemiddel:</i> 70-100 <i>Steinkvalitet:</i> Se krav i Statens Vegvesen sin håndbok N200 <i>Andre krav:</i> Se tegning SRA-B2-145.				
	KP2.1672 TRAFIKKREKKVERK Samlet lengde Type: Av stål på stålstolper, enkelt Fundamentering: Føres ned i grunnen Styrkeklasse: N2 <i>Lokalisering:</i> Mellom vegskulder og gang- og sykkelveg <i>Materialspesifikasjon:</i> I henhold til krav for valgt rekkverk. <i>Utforming:</i> I henhold til krav for valgt rekkverk. <i>Høyde:</i> I henhold til krav for valgt rekkverk. <i>Antall avslutninger:</i> 4 <i>Toleransekrav:</i> +-20mm <i>Andre krav:</i> Nei	m	210		
40.20.66 Opsjon	CD4.11850A RIVING AV BYGNINGSDEL - LENGDE Lengde Bygningsdel: Utendørs utstyr Forurensningsgrad: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> Rekkverk mellom vegskulder og gang- og sykkelveg <i>Tilgjengelighet:</i> Lett tilgjengelig <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Ikke aktuelt <i>Materialer:</i> Stål <i>Byggeår:</i> Ukjent <i>Dimensjon:</i> Ukjent <i>Konstruksjon/bæring:</i> Ikke-bærende <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Ikke aktuelt <i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> Ikke aktuelt <i>Medium/konsentrasjon:</i> Ikke aktuelt <i>EAL-kode:</i> Ukjent <i>Avfallsstoffnummer:</i> Ukjent	m	145		
Sum:					0

40 OPSJONER

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
40.20.67 Opsjon	<i>Slutttilstand for gjenværende deler: Avfall</i> <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter også opplasting, transport til mottak og leverings- og behandlingsavgift.				
	CD4.14850A RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL Antall Bygningsdel: Utendørs utstyr Forurensningsgrad: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> Ettergivende rekkverksende <i>Tilgjengelighet:</i> Lett tilgjengelig <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Ikke aktuelt <i>Materialer:</i> Stål <i>Byggeår:</i> Ukjent <i>Dimensjon:</i> Ukjent <i>Konstruksjon/bæring:</i> Ikke-bærende <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Ikke aktuelt <i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> Ikke aktuelt <i>Medium/konsentrasjon:</i> Ikke aktuelt <i>EAL-kode:</i> Ukjent <i>Avfallsstoffnummer:</i> Ukjent <i>Slutttilstand for gjenværende deler:</i> Som før riving <i>Andre krav:</i> Gjelder ettergivende rekkverksende.	stk	1		
40.20.68 Opsjon	AK3.319 TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE - ANTALL Antall Formål: Annet formål - forhindre skade på kontraktsarbeider og tredjepart <i>Lokalisering:</i> Mellom kjøreveg og areal for myke trafikanter og anleggsområde <i>Omfang:</i> Omfang avklares i arbeidsvarslingsplan utarbeidet av entreprenør <i>Utførelse:</i> Utførelse avklares i arbeidsvarslingsplan utarbeidet av entreprenør <i>Andre krav:</i> Nei	stk	55		
	WJ2.21326A KABEL FOR SPENNINGSBÅND LV				
40.20.69					
Sum:					0

40 OPSJONER

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
Opsjon	Lengde Ledertall/-materiale: 4+PE/Cu Ledertverrsnitt: 150 mm² <i>Lokalisering:</i> Midlertidig renseanlegg <i>Kabeltype/kabelkonstruksjon:</i> IFSI <i>Forlegning/underlag:</i> I rør <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag <u>Strømforsyning fra eksisterende kabelskap til maskintavle +RA101=SRO01-US01</u> Herunder medregnes pris for komplett kabling, trekking, og merking av kabel fra midlertidig nettstasjon til Maskintavle for det midlertidige renseanlegget. Stripsing av kabel skal utføres med svarte UV bestandige strips. Beskrivelse og krav i post 26.43.432.3 medtas i denne post. 1 stk. kabel <u>POST ER OPSJON</u> x) Mengderegler Regulerbar mangde	m	250		

Sum: 0

40 OPSJONER

40 OPSJONER**40.20.70** Opsjon

OPSJON

Etterfølgene poster er OPSJON for levering, trekking og tilkobling av stikkledning fra eksisterende kabelskap til transformator. Tilkobling av kabel fra transformator til innkommende effektbryter i maskintavlen skal medtas.

40 OPSJONER

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
40	OPSJONER				
40.20.71	WL3.1A				
Opsjon	SEPARAT TILKOBLING AV ELKRAFT				
	Antall	stk	1		
	Lokalisering: Midlertidig renseanlegg				
	Tilkoblet utstyr: Maskintavle +RA101-SRO01-US01				
	Fordelingssystem/spenning: 400V TN				
	Kabel-/ledningstype: IFSI				
	Ledertall/dimensjon: 4 + PE/ 150 mm ² Al				
	Kapslingsgrad: Valgfritt				
	Andre krav:				
	a) Omfang og prisgrunnlag				
	Kobling av kabel				
	Pris på post er komplett tilkobling av kabel i begge ender inkludert nødvendig tilkoblingsklemmer / termineringsutstyr.				
	Beskrivelse og krav i post 26.43.432.3 medtas i denne post.				
	c) Utførelse				
	Tilpassede overgangsklemmer / kabelsko presses på hver enkelt leder. Bart kobber må være fortinnet.				
	x) Mengderegler				
	Regulerbar mengde				
40.20.72	WM2.2182A				
Opsjon	GIVER				
	Antall	stk	1		
	Type: Temperatur				
	Tilkobling til buss-system: Kobles ikke				
	Kapslingsgrad: IP20				
	Lokalisering: I fordeling				
	Anvendelse: Måling av temperatur				
	Medium: Luft				
	Toleranse: 0,1 K				
	Montasje: På vegg i fordeling				
	Andre krav:				
	a) Omfang og prisgrunnlag				
	Temperaturtransmitter for måling av temperatur i skap med skilletrafo				
	• +RA101=SRO01-TT03				
	Måleområde: -40°C / +40 °C				
Sum:					0

40 OPSJONER

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
40.20.73 Opsjon	Giver skal være internt matet med 4-20 mA signal til PLS i maksintavle. Merkeskilt med tag i rustfritt materiale, henger på utstyret. Transmitter komplett levert og montert på vegg i fordeling. Type: WB2.1129318A KABELRØR I LØSMASSER Lengde Type rør: Glatt Materiale: PE Farge: Sort Kompletterende deler: Med trekketau og tettelokk i begge ender Nominell utvendig diameter: DN 110 <i>Lokalisering:</i> Midlertidig renseanlegg <i>Leggekrav:</i> Legges iht. leggekrav fra produsent av trekkerør, RENblad 9000, 9010 og andre relevante RENblad <i>Største deformasjon:</i> SN64 <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag <u>Trekkerør DN110 SN 64</u> Posten omfatter levering av trekkerør og forlegning i grøft, Trekkerør leveres med trekketau. Trekkerør skal være tydelig merket for å indikere at det er en strømførende kabel inni POST ER OPSJON b) Materialer Endelukkene skal være av plast og være tilpasset rør fra den fabrikant som velges. c) Utførelse Ved avvinkling skal ikke benyttes bend, men rørene skal legges med krumning i grøft. Trekkerør legges iht. leggekrav fra produsent av trekkerør, RENblad 9000, 9010 og andre relevante RENblad x) Mengderegler Avregnes pr. 6 meter med trekkerør Regulerbar mengde	m	300		
Sum:					

40 OPSJONER

40 OPSJONER**40.20.74** Opsjon

OPSJON

Etterfølgene poster er OPSJON for levering av skap og skilletransformator for midlertidig forsyning av det midlertidige renseanlegget fra eksisterende kabelskap. Eksisterende kabelskap har spenningssystem 230 V IT.

40 OPSJONER

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
40	OPSJONER				
40.20.75	WB3.51219A				
Opsjon	TRANSFORMATOR TILKOBLET LAVSPENTANLEGG				
	Antall	stk	1		
	Funksjon: Isoler-transformator				
	Spenningsystem: 3-fase 230 volt - IT				
	Isolasjon/kjøling: Tørrisolert/luft				
	Kapslingsgrad: IP23				
	<i>Lokalisering:</i> i tavle				
	<i>Ytelse:</i> 50 kVA				
	<i>Omsetningsforhold:</i> 230/400V +-2x2,5%				
	<i>Karakteristikk:</i> max BxDxH - 550x550x700 mm				
	<i>Montasje:</i> Monteres i eget skap / egeet felt i maskintavle +RA101=SRO01-US01				
	<i>Andre krav:</i>				
	a) Omfang og prisgrunnlag				
	Beskrivelse og krav i post 46.462.3.1 medtas i denne post.				
	I posten skal inkluderes alle kostnader for frakt, montasje.				
	<u>Post er OPSJON</u>				
40.20.76	BN4.2129A				
Opsjon	SYSTEM FOR FORDELING AV ELKRAFT				
	Antall	stk	1		
	Nettsystem: TN-S				
	Utførelse: Plasseres utenfor container, plassering avklares med byggherre				
	<i>Lokalisering:</i> Midlertidig renseanlegg				
	<i>Dimensjonerende krav:</i> Skap med skilletransformator				
	<i>Merking:</i> Inngår i maskintavle +RA101=SRO01-US01				
	<i>Funksjonsprøving:</i> -				
	<i>Dokumentasjon:</i> FEL				
	<i>Andre krav:</i>				
	a) Omfang og prisgrunnlag				
	<u>Skap for Skilletransformator</u>				
	Herunder medregnes pris for etablering av dobbeltisolert skap for installasjon av skilletransformator.				
	Dimensjoneringsdata:				
	Norm Maskinsikkerhet - Maskiners elektriske utrustning (NEK EN 60204-1), sakkyndig betjening				
Sum:					0

40 OPSJONER

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
	Designverifikasjon: Maskinsikkerhet - Maskiners elektriske utrustning (NEK EN 60204-1), sakkyndig betjening Dim. omgivelsestemp -30/35°C Kapsling: Min. IP 66 Kapsling med åpen dør Min. IP 2X Innmating I bunn Avganger I bunn Oppstilling På sokkel Det skal benyttes halogenfrie ledere, kabelkanaler etc. i fordelingen. Skap: Dimensjoner: 600x800x1000mm (DxBxH) IP-grad: IP66 IK beskyttelsesklasse: IK10 Lås: Med nøkkel Type nøkkellås avklares med byggherre Produktet skal være av type "Dobbeltvegget aluminiumsskap" fra Satema eller tilsvarende type skap. Skapet skal være tilrettelagt for installasjon av transformator med bæreskiner Sokkel Funksjon: Negravbar Dimensjoner: 800 x 600 (BxD) Høyde skal være justerbar Gjelleplate: Dimensjoner: 350x130mm (BxH) Antall: 2 Alternative produkter må avklares med byggherre. Følgende utstyr skal inkluderes og monteres i denne post: - LED-lys i topp av fordeling, som automatisk lyser og slukker med åpning og lukking av dør - Regntak over fordeling Det skal være temperaturtransmitter i fordeling for overvåkning av temperatur. Temperaturtransmitter og montasje i fordeling er med i DENNE post. Beskrivelse og krav i post 26.43.435.1 medtas i denne post.				
40.30.1	UO1.1A Prefabrikkerte pumpestasjoner utendørs <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag				

Sum: 0

52408305 SRA-B2-110 Utslippsarrangement og grunnarbeider

Side 226

40 OPSJONER

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
	Denne post er opsjon Denne opsjonen skal medgå i leveransen av post 20.3. Posten omfatter komplett levering, transport, installasjon av en prefabriert kum med sluseventil ø 315 som skal forsyne pumpesumpen med avløpsvann. Det referes til tegning SRA-B2-130 og SRA-B2-141. Pumpesump (=SMP01-NK01) skal motta tilrenning fra oppstrøms samle/energidreperkum (M-S1) via et 315 PE SDR26 innløpsrør. Denne posten omhandler en ventilkum, mellom energidreperkum og pumpekum. Posten inkluderer, men er ikke begrenset til: • prefabriert kum med bunnseksjon og nødvendige kumringer/lokk • 315 PE SDR26 rør med sluseventil i kum • Spindelforlenger til ventil med tilgang fra luke/kumlokk • nødvendige utsparinger inkludert for gjennomføringer av rør • tetting av rørgjennomføringer • For prising kan det antas kumdiameter 1200 mm og høyde kumring på 1500mm. • Pumpesumpen skal dimensjoneres for belastning fra utvendig vanntrykk ved tom pumpesump. • Luken i kummen skal ha dobbelt sikring. b) Materialer <u>Generelt</u> Alt materiale skal i utgangspunktet være i syrefast stål, med mindre det er duktile deler. Plastmateriale (PE) er tillatt å benyttes for rør. Alt materiale må tåle avløpsvann. Kum skal være fortrinnsvis i betong. GUP eller PE kan også benyttes.				

Sum: 0

40 OPSJONER

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
	c) Utførelse Leveransen skal inkludere leveranse av kum, rør og sluseventil, og montering av dette. e) Prøving og kontroll <u>Dokumentasjon:</u> Entreprenør skal levere FDV dokumentasjon				
40.30.2	CD4.11992A RIVING AV BYGNINGSDEL - LENGDE Lengde Bygningsdel: Spillvanns sjøledning inklusiv betonglodd Forurensningsgrad: Under grense for farlig avfall <i>Lokalisering:</i> Eksist 2stk utslippsledninger ved båthamna. Se SRA-B2-142 <i>Tilgjengelighet:</i> Sjø dybde -2 til -40 <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> VA rørledninger <i>Materialer:</i> PE ø355 <i>Byggeår:</i> - <i>Dimensjon:</i> PE ø355 med betong lodd. <i>Konstruksjon/bæring:</i> - <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> - <i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> Sjøarbeider. Havnevesen varsel. Planlegge i forhold til fergetrafikk <i>Medium/konsentrasjon:</i> - <i>EAL-kode:</i> - <i>Avfallsstoffnummer:</i> - <i>Sluttilstand for gjenværende deler:</i> Omfatter bortkjøring til deponi <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Det presiseres at det er entreprenøren som har det hele og fulle ansvaret for rivingen. Denne posten skal også inkludere: - utarbeidelse av kvalitetsplan. - koordinering og kontakt med annen båttrafikk som berøres av sjøarbeidene - all nødvendig planlegging iht. "Forskrift om utførelse	m	1 085		
Opsjon					
Sum:					0

40 OPSJONER

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
40.30.3 Opsjon	av arbeid, §26" - varsling om avgrenset stengning av Bømlafjorden til Stord kommune Havn ifm. heving av spillvannledningen - Annonserie tiltaket i kartverkets EFS meldings system og den mest leste avisen i området før igangsetting. Kunngjøringsteksten skal gjøre rede for fremdriftsplan for de ulike aktivitetene, herunder tidspunkt for oppstart/avslutning, opplysninger om planlagt arbeid i farvannet og hvilke fartøy som skal benyttes, samt navn og telefonnummer til kontaktperson. - Holde nærmeste VTS (sjøtrafikksentral/vessel traffic service) underrettet om senkingen.				
	CD4.1192A RIVING AV BYGNINGSDEL - LENGDE Lengde Bygningsdel: Spillvanns sjøledning inklusiv betonglodd Forurensningsgrad: Under grense for farlig avfall <i>Lokalisering:</i> Eksist utslippsledning ved båthamna. Se SRA-B2-142 <i>Tilgjengelighet:</i> Sjø dybde -2 til -40 <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> VA rørledninger <i>Materialer:</i> PE ø355 <i>Byggeår:</i> - <i>Dimensjon:</i> PE ø355 med betong lodd. <i>Konstruksjon/bæring:</i> - <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> - <i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> Sjøarbeider. Havnevesen varsel. Planlegge i forhold til fergetrafikk <i>Medium/konsentrasjon:</i> - <i>EAL-kode:</i> - <i>Avfallsstoffnummer:</i> - <i>Slutttilstand for gjenværende deler:</i> Slept sjøledning fra Skjersholmane til Dyvik <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Denne post omfatter kapping og heving av eksisterende sjøledning m/ lodd ved Skjersholmane, samt også sleping / fløting av 115m sjøledning fra Skjersholmane til Dyvik med båt. Avstand sjø ca 10km. Ved Dyvik skal sjøledning senkes ned på bunn. Det presiseres at det er entreprenøren som har det hele og fulle ansvaret for komplett slepeprosess. Denne posten skal også inkludere:	m	115		
Sum:					0

40 OPSJONER

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
40.30.4	- utarbeidelse av kvalitetsplan. - koordinering og kontakt med annen båttrafikk som berøres av sjøarbeidene - all nødvendig planlegging iht. "Forskrift om utførelse av arbeid, §26" - varsling om avgrenset stengning av Bømlafjorden til Stord kommune - Havn ifm. heving av spillvannledningen - Annonserie tiltaket i kartverkets EFS meldings system og den mest leste avisen i området før igangsetting. Kunngjøringsteksten skal gjøre rede for fremdriftsplan for de ulike aktivitetene, herunder tidspunkt for oppstart/avslutning, opplysninger om planlagt arbeid i farvannet og hvilke fartøy som skal benyttes, samt navn og telefonnummer til kontaktperson. - Holde nærmeste VTS (sjøtrafikksentral/vessel traffic service) underrettet om senkingen.				
Opsjon	FH1.531131 SPRENGING AV GRØFT I DAGEN Volum Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel Krav til endelig flate: Toleranseklasse 0 <i>Lokalisering:</i> Posten er dersom Midlertidig trase 2 skal legges i grøft og ikke oppå bakken. NB der er restriksjoner til sprengning da Statnett er nabo tomten. Se Geologisk rapport angående sprengning krav og dokumentasjon. <i>Formål:</i> VA grøft Midlertidig trase 2 se tegning SRA-B2-130 <i>Bergforhold:</i> Jfr. geoteknisk rapport <i>Restriksjoner:</i> Statnett er nabo tomten. Se Geologisk rapport angående sprengning krav og dokumentasjon. <i>Bunnbredde:</i> 1.5 <i>Grøftedybde:</i> 1.5m(Ref er dagens terreng ved start arbeider kum M-S1 kote 12 ved som fremtidig er ca kote 11) <i>Andre krav:</i> Nei	m3	300		
40.30.5	FS3.1315323200 UTLEGGING AV LØSMASSE I GRØFT - VOLUM Prosjektert anbrakt volum Objekt i grøft: Rørledning Type lag: Gjenfylling Type masser/sortering: 22/120 Levering av masser: Stedlige masser Komprimering: Normal komprimering Kontroll av komprimering: Uspesifisert Tillatt planhetsavvik: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> Bak tørrmur molo <i>Tykkelse:</i> 1.5m	m3	120		
Opsjon					
Sum:					0

40 OPSJONER

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
40.30.6 Opsjon	<i>Underlag:</i> Fundament ,Omfyllingsmasser og beskyttelseslag <i>Andre krav:</i> Nei FM1.2A Opplasting av masser fra uttak av berg og løsmasser Volum <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Eksisterende molo åpnes for rive eksist PE ø355 2 stk . Posten er for ta vekk Natursteins mur i Molo der PE ø355 rør går under og legge steiner til side for siden reetablere Molo.	m3	100		
40.30.7 Opsjon	FS8.6399 UTLEGGING AV STØRRE STEIN - VOLUM Prosjektert anbrakt volum Konstruksjon: Naturstein Molo Levering av masser: Reetablere molo <i>Lokalisering:</i> Molo se SRA-B2-142 <i>Underlag:</i> Fundament Betong <i>Type stein:</i> Molo naturstein <i>Utførelse:</i> Tørrmur <i>Dimensjon:</i> 1x1 m2 <i>Andre krav:</i> Nei	m3	100		
40.30.8 Opsjon	CD4.23998A RIVING AV KONSTRUKSJONER SOM FUNGERER SOM FORSTØTNING - VOLUM Volum Bygningsdel: Fundament tørrmur molo og varerør for 2 stkPE rør Forurensningsgrad: Ukjent <i>Lokalisering:</i> Ved molo der Eksist 2stk utslippsledninger Sjø er se SRA-B2-142 <i>Tilgjengelighet:</i> I dagen etter avgravd grøft <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Betong 2stk va rør ca dim 500mm. Fundament såle for tørrmur molo <i>Materialer:</i> Betong varerør for 2 stk ø355 PE rør. Fundament armerit for tørrmur molo <i>Byggeår:</i> 2015 <i>Dimensjon:</i> Tverrsnitt grøft molo, bredde ca 3m <i>Konstruksjon/bæring:</i> Betong varerør og fundament for tørrmur, <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Arbeider ved sjø. <i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> Arbeider ved sjø	m3	80		
Sum:					0

52408305 SRA-B2-110 Utslippsarrangement og grunnarbeider

Side 231

40 OPSJONER

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
	<i>Medium/konsentrasjon: -</i> <i>EAL-kode: 170101</i> <i>Avfallsstoffnummer: 1611</i> <i>Slutttilstand for gjenværende deler: Omfatter bortkjøring til deponi</i> <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Komplett riving og fjerning av eksisterende plasstøpt betongkonstruksjon. Arbeidet omfatter saging, pigging, oppdeling, opplasting, transport og levering til godkjent mottak. Eventuell armering inkludert i posten.				
40.30.9	UM1.181A				
Opsjon	Tilkoblinger - utendørs vannledning				
	Rund sum <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Bistand med gravemaskin for å løfte og tilknytte PE 710 SDR 9 med løsflens fra sjøentreprise til tilsvarende rørflens i grøft innenfor moloen. Koordinering av tidspunkt avtales med byggeleder og annen entreprenør. c) Utførelse Bistand med anleggsmaskin for løfte sjøledning PE 710 SRD 9 i posisjon med flens.	RS			

Sum: 0