

Grensesnittmatrise

Nr	Fagområde	Spesifikasjon, grensesnitt	Ansvarlig for koordinering, møter etc	Ansvar entreprise B2 (denne entreprise)	Ansvar entreprise bygg (B1)	Ansvar entreprise sjøledninger (S1)	Kommentar	Ref til tegning
1	VA	Grunnarbeider ledningsgrøfter	B2	Avretting og grusing i topp av ledningsgrøfter og berørte arealer avsluttes i dagens terrengnivå. Nivå på fremtidig vei ned mot sjø er vist på snittegning SRA-B2-132	Etablering av ferdig planert byggetomt til ca. kote + 12,0. Asfaltering utføres i entrepr. B1	ingen arbeider	For ytterligere spesifikasjon. Se mengdebeskrivelse.	SRA-B2-130 SRA-B2-132
2	VA	Grunnarbeider utgraving grop for fjerning av eks. renseanlegg m/ tilhørende ledninger	B2	Utgraving og tilbakefylling av grop til dagens terrengnivå. Inkl. Avretting og etablering grusdekke i topp.	Etablering av ferdig planert byggetomt til ca. kote + 12,0. Asfaltering utføres i entrepr. B1	ingen arbeider	For ytterligere spesifikasjon. Se mengdebeskrivelse.	SRA-B2-130
3	VA	VA - Ledningsanlegg og kummer	B2	B2 har med sammenkobling til eks. SP ø315 ved innløp i kum M-S2 B2 har med sammenkobling med 6 stk. eks. pumpeledninger ved hovedveg på østsiden av renseanlegg, midlertidig fase	B1 har med alle øvrige ledningsanlegg og kummer som ikke er anvist på tegning SRA-B2-130. B1 har også med fjerning av gamle ledninger og etablering av nye ledninger langs hele nordsiden av eks. bygg.	ingen arbeider	For ytterligere spesifikasjon. Se mengdebeskrivelse.	SRA-B2-130 SRA-B2-131
4	VA	VA - utslippsledning	B2	B2 legger ut ø1200mm rør ca. 5m oppstrøms kum S3 for fremtidig påkobling fra renseanlegg B2 utslippsledning i sjø, avsluttes med PE-krage med HP flens hvilende festet på betongstøtte ca. 16m ute i sjø Betongplate, støttekloss og offeranoder etableres av B2	B1 kobler ny ø1200 mm avløpsledning fra renseanlegg til rørstuss oppstrøms kum S3	Sjøentreprenør kobler seg på flens i sjø levert av B2. S1 skal inkludere evt mellomstykke	For ytterligere spesifikasjon. Se mengdebeskrivelse.	SRA-B2-139
5	VA	VA-ledningsanlegg og kummer fra RA ned til molo	B2	B2 etablerer ø710mm rør ned til grensesnitt ved molo for fremtidig påkobling av sjøledning fra Djupavikjø.	VA-ledningsanlegg på nordsiden av nytt renseanlegg skal etableres av B1	S1 kobler seg på flens på land levert av B2.	For ytterligere spesifikasjon. Se mengdebeskrivelse.	SRA-B2-xxx
6	Elektro	Elektro utomhus	B2	B2 har med styringskabel fra skap ved hovedveg frem til midlertidig renecontainer M-C1	Føringsveg elektro fra midl. nettstasjon til nytt renseanlegg inngår i B1	ingen arbeider	For ytterligere spesifikasjon. Se mengdebeskrivelse.	SRA-B2-130
7	Elektro	Føringsveger / kabelgrøfter	B2	B2 har med etablering av kabelgrøfter og legging av kabel i alle EL-grøfter anvist på elektrotegning SRA-B2-xxx	All øvrig utomhus elektro til renseanlegg inngår i B1	ingen arbeider	For ytterligere spesifikasjon. Se mengdebeskrivelse.	SRA-B2-xxx
8	Elektro	Midlertidig nettstasjon	B2	B2 har med føringsveg/kabelgrøft frem til midlertidig nettstasjon. Fagne utfører selv tilkobling av kabler og innmat i nettstasjon	All øvrig utomhus elektro til renseanlegg inngår i B1	ingen arbeider	For ytterligere spesifikasjon. Se mengdebeskrivelse.	SRA-B2-xxx