

Oppdragsgjevar må kunne svara ja på samlege spørsmål og all nødvendige dokumentasjon skal vere på plass før oppdragstakar frå tildelt oppdrag.

Nr.	Beskriving	J/N	Henvisning til relevant dokumentasjon
1.	Dykkeverksemda er registrert i Arbeidstilsynets register?	JA	Se liste på atil
2.	Blir det utarbeida skriftleg arbeidsinstruks for kvart enkelt arbeidsoppdrag?	JA	Se dok. «arbeidsinstruks»
3.	Har dei som deltek i dykkeoperasjonen god kjennskap til prosedyrane som blir brukte?	JA	
4.	Er det dokumentert at dykkerlege har medverka ved utarbeiding og vedlikehald av tryggleiksprosedyrer og beredskapsplanar?	JA	
5.	Har verksemda rekna ut kor mykje oksygen som skal vere tilgjengeleg til bruk i naudfall?	JA	
6.	Er det dokumentert at dei som deltek i dykkeoperasjonen er tilsette som arbeidstakarar?	JA	
7.	Har arbeidsgjevar teikna privat yrkesskadeforsikring for alle som deltek?	JA	
8.	Blir dykkeoperasjonen bemanna slik at det vil vere tilstrekkeleg i ei naudssituasjon, og med minst 4 personar	JA	
9.	Blir dykkeoperasjonen bemanna slik at det vil vere tilstrekkeleg i ei naudssituasjon, og med minst 4 personar	JA	
10.	Er det tydeleg at dykkeverksemda sine system for avvikshandtering blir brukte aktivt?	JA	
11.	Blir det ført ein digital logg over dykkeoperasjonar, inkludert trykk-tid profil for kvar dykker?	JA	
12.	Er det før oppstart av dykkearbeid gjort tilgjengeleg ei samla dokumentasjon i samsvar med regelverket?	JA	
13.	Blir det nytta kablet talekommunikasjon ned til dykkaren og til beredskapsdykkaren?	JA	

14.	Har dykker og beredskapsdykker dykkerbevis klasse B og gyldig helseerklæring?	JA	Se dok
15.	Har dykkeleiar norsk dykkeleiarbevis utstedt siste 5 år?	JA	Se dok
16.	Har linehaldar god kunnskap om dykking, tilsvarende fleire veker med opplæring	JA	
17.	Er dei skriftlege prosedyrane på eit språk som alle forstår?	JA	
18.	Er arbeidsspråket som blir brukt forståeleg for alle involverte?	JA	
19.	Har dykkeleiar gode språkferdigheiter i eit skandinavisk språk eller engelsk?	JA	
20.	Er det i dette arbeidsoppdraget gjennomført beredskapsøvingar der alle har trent på alle dei oppgåvene dei har i ei ulukke- eller faresituasjon	JA	
21.	Brukar dykker og beredskapsdykker overflateforsynt dykkerutstyr?	JA	
22.	Kan det for eit tilfeldig utval dykkerutstyr dokumenterast at det er vedlikehalde minimum siste 12 månader?	JA	
23.	Hvis det blir dykka frå eller i nærleiken av eit fartøy, er det sikra at propellar ikkje kan kome i drift?	JA	
24.	Er eventuell kran og løfteutstyr som blir brukt i dykkeoperasjonen vedlikehalde og sertifisert, og har kranførar og anhukar (dykker) dokumentert kompetanse?	JA	
25.	Er det sikra at parallelle operasjonar ikkje kan setje dykkaren i fare?	JA	

