

Visuell oversikt over regler for strøing og brøyting basert på kontraktsbestemmelsene i Bilag 1

Fellesregler for utkallelse (strøing og brøyting)

Bestillingsflyt, hvem som har bemyndigelse, tidsfrister og oppstartsregler er identiske for både ekstra strøing og brøyting etter utkallelse.

Hvem kan kalle ut og når?

DAGTID

kl. 07:00–15:00

Driftspersonell (enheten bygg og eiendom)

Kun driftspersonell ved den aktuelle eiendommen er bemyndiget til å kalle ut leverandøren på dagtid.


RESTEN AV DØGNET

kl. 15:00–07:00

Kommunens vaktordning (bygg og eiendom)

Gjelder ettermiddag, kveld, natt, helger og helligdager.

Bestillingsflyt ved utkallelse



FORUTSETNING FOR OPPSTART

- Leverandøren kan mobilisere etter telefonen, men har ikke rett eller plikt til å starte før formell FDV-orde er mottatt.
- Bestillinger fra andre enheter eller i andre kanaler godtas ikke, og faktura vil bli avvist.
- Dersom FDV-orde uteblir innen 30 minutter etter telefonen, skal leverandøren kontakte oppdragsgiver for avklaring.

Frister for oppstart etter utkallelse

2,5 timer

Dagtid (kl. 07:00–15:00)

Oppstart regnet fra FDV-orde er sendt

3 timer

Resten av døgnet (kl. 15:00–07:00 samt helg/helligdag)

Oppstart regnet fra FDV-orde er sendt

Tidspunkt for oppstart: Leverandøren kan starte før fristen dersom det passer inn i planene, men må senest starte på fristtidspunktet (forutsatt mottatt FDV-orde og at det ikke foreligger tidsbegrensninger i driftstid).

Virkeområde ved utkallelse og unntak i driftstid

Kategori	Gjelder utkallelse?	Vilkår, mengdekrav og begrensninger
Merket «på bestilling»	Ja, fullt ut	Inngår ikke i morgenrunden. Utføres utelukkende etter formell utkallelse.
Merket «ved behov» Helse, omsorg, beredskap	Kun strøing	Strøing: Krever utkallelse utover morgenrunden. Brøyting: Ikke utkallelse. Vurderes selvstendig basert på mengdekravet (> 5 cm snø).
Ordinære eiendommer Uten driftstidsforbud	Ja, dagtid	Ingen restriksjoner mot utførelse på dagtid. Utkalles ved behov utover morgenrunden.
Barnehager og skoler Driftstidsforbud	Kun unntaksvis	Skjer ved utkallelse. Krever avklaring i forkant av oppstart slik at alle barn er innendørs.
Idrettshaller	Kun unntaksvis	Utføres normalt etter kl. 17:00 (etter endt skole/SFO-driftstid), med mindre annet er avklart.

Spesifikke regler for strøing, brøyting samt misligholdsbeføyelser iht. Bilag 1

Føreforhold og forbud mot å utløse unødig strøbehov: Leverandøren plikter som fagkyndig å vurdere temperatur og føreforhold før tiltak iverksettes. Brøyting skal ikke gjennomføres på en måte eller under slike forhold – verken ved mildvær/omslag eller ved tørr snø på kalde dager – at det polerer underlaget eller skaper glatte arealer som utløser et unødig behov for strøing.

Dersom et areal krever **både brøyting og strøing**, skal dette alltid forhåndsavklares og godkjennes av oppdragsgiver før oppstart. Dersom leverandøren brøyter og dette medfører glatte flater som gjør strøing nødvendig uten forhåndsgodkjenning, dekkes ikke kostnaden til strøing.

Strøing – spesifikke regler

ORDNING 1 – ORDINÆR MORGENSTRØING

- **Selvstendig plikt:** Leverandøren vurderer behovet selv på alle eiendommer i roden uten forutgående utkallelse.
- **Ferdigtid:** Fullført og ferdig strødd innen tid i prisskjema («ved behov» ferdig innen kl. 07:00).
- **Nattero kl. 23:00–05:00:** På sykehjem, omsorgsbygg og avlastningssentre strøes det kun unntaksvis på nattestid.
- **På bestilling:** Inngår ikke i morgenrunden.

ORDNING 2 – EKSTRA STRØING VED UTKALLELSE

- **Trigger:** Glatte forhold utover det morgenrunden dekker.
- **Virkeområde:** Eiendommer merket «etter bestilling» samt eiendommer uten forbud i driftstid.
- **Prosedyre og frister:** Følger fellesreglene (telefon til beredskap, FDV-ordre innen 30 min, oppstart innen 2,5 t / 3 t).
- **Kombinert tiltak:** Krever alltid forhåndsgodkjenning fra oppdragsgiver.

Brøyting – spesifikke regler

ORDINÆR MORGENRUNDE

- **Trigger:** Snødybde overskrider 5 cm på de faktiske arealene (ikke offisielle målinger).
- **Ferdigtider:** Blå områder innen kl. 07:00, gule områder innen kl. 09:00 (uavhengig av pågående snøfall).
- **Ordinære eiendommer:** Ingen plikt til ny runde på dagtid uten utkallelse (brøytes neste morgen).

BRØYTING ETTER UTKALLELSE

- **Trigger:** Oppdragsgiver kan kalle ut uavhengig av snødybde ved uforsvarlige forhold.
- **Virkeområde:** Eiendommer merket «etter bestilling» og eiendommer uten driftstidsforbud.
- **Frister:** Oppstart innen 2,5 timer (dagtid) eller 3 timer (resten av døgnet) fra sendt FDV-ordre.

Ansvarsfordeling for brøyting etter eiendomstype

Eiendomstype	Morgenrunde	Nytt snøfall på dagtid	Kveld og natt
Ordinære eiendommer	Selvstendig plikt (til tid i prisskjema)	Ingen ny plikt (neste morgen)	Ingen plikt (kun ved utkallelse)
«Ved behov» – helse/omsorg	Ferdig kl. 07:00	Automatisk ny runde (> 5 cm)	Kun unntaksvis kl. 23–05 (nattero)
«Ved behov» – beredskap	Ferdig kl. 07:00	Automatisk ny runde (> 5 cm)	Døgnskuttet (> 5 cm snø)
Idrettshaller	Ferdig til tid i prisskjema	Kun ved utkallelse (kun hallareal)	Kun ved utkallelse (kun hallareal)
Barnehager og skoler	Ferdig før driftstid	Driftstidsforbud (kun v/utkall + barn inne)	Brøytes etter stengetid

Varsling ved ekstraordinære snøforhold: Dersom snømengden hindrer overholdelse av ferdigtider, skal leverandøren varsle oppdragsgiver uten ugrunnet opphold per telefon og notat i FDV med årsak og forventet fullføringstidspunkt.

Mislighold og sanksjoner

Feil og mangler – brøyting

- Brøyting har skapt glatte flater eller polert underlaget uten forhåndsgodkjenning.
- Ikke fullført innen ferdigtid ved snødybde over 5 cm.
- «Ved behov»-eiendom overstiger 5 cm uten at ny runde iverksettes.
- Brøyting i driftstid på skole/barnehage uten utkallelse eller uten avklaring om barn inne.
- Ekstrabrøyting ikke påbegynt innen frist etter sendt FDV-ordre.

Feil og mangler – strøing

- Fakturering av strøing som skyldes at brøyting har forårsaket glatt føre uten godkjenning.
- Morgenstrøing ikke fullført innen ferdigtid når forholdene tilsa det.
- Ekstra strøing startet før formell FDV-ordre er mottatt.
- Ekstra strøing ikke påbegynt innen 2,5 t (dagtid) eller 3 t (resten av døgnet).
- Besvarer ikke telefon eller ringer ikke tilbake innen 30 minutter ved utkallelse.

Eskalering og heving: Ved fristoverskridelse gis kort tilleggsfrist. Uten bekreftet oppstart kan oppdragsgiver foreta dekningskjøp for leverandørens regning (uten forhåndsvarsel i tidskritiske situasjoner). Mer enn 3 dokumenterte mislighold per vintersesong gir rett til heving av kontrakten.